ANEXO No. 6

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1.	**ACTIVIDADES GOBERNACIÓN NIVEL CENTRAL Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN**		
1.1.	Rasqueteo y resane de muros con estuca dos, edificio central de la Gobernación y Secretaria de Educación, incluye andamios y equipo para trabajos en altura.	M2	100
1.2.	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1, dos manos, sobre muros, cornisas, carteras, bordes, edificio central de la Gobernación y Secretaria de Educación, incluye andamios y equipo para trabajos en altura.	M2	1792,39
1.3.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre las canales, bajantes del edifico de la gobernación edificio central de la Gobernación y Secretaria de Educación, incluye retiro de material vegetal sedimentado + andamios y equipo para trabajos en altura	ML	249
1.4.	Pintura sobre puertas balcones una sola cara de 3,0 alto x 1,30 de ancho, marcos en madera con barniz de color, incluye pasamanos de 3,25 largo x 1,20 alto y bases en madera, del edificio central de la Gobernación y Secretaria de Educación, incluye andamios.	UND	56
1.5.	Suministro y aplicación de pintura en aceite sobre rejas en hierro por ambas caras, edificio de la Gobernación y Secretaria de Educación, incluye andamios.	UND	73
1.6.	Suministro y aplicación de pintura en barniz sobre portones en madera, incluye marcos en madera, edificio de la Gobernación y Secretaria de Educación, incluye andamios para trabajos en altura.	UND	5
1.7.	Suministro y aplicación de pintura con esmalte en faroles del edificio Gobernación y Secretaria de Educación, incluye andamios para trabajos en atura,	UND	12
1.8.	Aseo y limpieza	UND	1
2.	**ACTIVIDADES CASA CALDAS**	**UND**	**CANT**
2.1.	Rasqueteo y resane de muros con estuca dos, edificio Casa Caldas, incluye andamios y equipo para trabajos en altura.	M2	100
2.2.	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1, dos manos, sobre muros, cornisas, carteras, bordes, edificio Casa Caldas, incluye andamios y equipo para trabajos en altura.	M2	348,12
2.3.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre las canales, bajantes del edifico Casa Caldas, incluye retiro de material orgánico + andamios y equipo para trabajos en altura.	ML	77,57
2.4.	Suministro y aplicación de pintura de color en esmalte en ventanas, incluye marcos en madera y tapa poros,	UND	10
2.5.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre rejas en madera, ambas caras	UND	10
2.6.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para porton principal Casa Caldas, incluye incrustaciones en hierro color negro y rejilla.	UND	1
2.7.	Suministro y aplicación de pintura con esmalte en faroles del edificio casa caldas, incluye andamios para trabajo en altura.	UND	7
2.8.	Aseo y limpieza	UND	1
3.	**ACTIVIDADES CASA JORGE ISAACS**	**UND**	**CANT**
3.1.	Rasqueteo y resane de muros con estuca dos, edificio Jorge Isaac (Casa de la Cultura), incluye andamios y equipo para trabajos en altura	M2	60
3.2.	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1, dos manos, sobre muros, cornisas, carteras, bordes, incluye andamios y equipo para trabajos en altura	M2	132,72
3.3.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre las canales, bajantes del edifico casa Jorge Isaac, incluye retiro de material orgánico + andamios y equipo para trabajos en altura,	ML	169,9
3.4.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte en ventanas, incluye marcos en madera, incluye tapa poros, casa Jorge Isaac	UND	4

3.5.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre rejas en madera, ambas caras, casa Jorge Isaac	UND	4
3.6.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para porton principal casa Jorge Isaac, incluye incrustaciones en hierro color negro y rejilla.	UND	1
3.7.	Suministro y aplicación de pintura con esmalte en faroles de edificio casa caldas, incluye andamio para trabajo en altura.	UND	2
3.8.	Aseo y limpieza	UND	1
4.	**ACTIVIDADES ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**UND**	**CANT**
4.1.	Limpieza de marcos en piedra de cantera edificios gobernación	UND	4
4.2.	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1, dos manos, sobre muros, cornisas, carteras, bordes, incluye andamios y equipo para trabajos en altura,	M2	193,45
4.3.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre rejas en madera, ambas caras, balcones del segundo piso,	UND	6
4.4.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre puertas en madera ambas caras,	UND	6
4.5.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre las canales, bajantes del edifico casa caldas, incluye retiro de material orgánico + andamios y equipo para trabajos en altura,	ML	53,2
4.6.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre porton en madera, incluye marco en madera, incluye andamios para trabajos en altura,	UND	1
4.7.	Limpieza y brillada de letras en bronce con brilla metal, incluye andamios para trabajos en atura	UND	1
4.8.	Suministro y aplicación de pintura con esmalte en faroles del edificio casa caldas incluye andamios para trabajos en atura	UND	3
4.9.	Aseo y limpieza	UND	1

5.	**ACTIVIDADES PREDIO CALLE 5 No. 9-10**	**UND**	**CANT**
5.1.	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1, dos manos, sobre muros, cornisas, carteras, bordes, incluye andamios y equipo para trabajos en altura,	M2	692
5.2.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre las canales, bajantes, incluye retiro de material orgánico + andamios y equipo para trabajos en altura,	ML	113
5.3.	Suministro y aplicación de pintura en esmalte sobre porton en madera, incluye marco en madera, incluye andamios para trabajos en altura,	UND	2
5.4.	Pintura sobre puertas balcones de 3,0 alto x 1,30 de ancho, marcos en madera con barniz de color, incluye pasamanos de 3,25 largo x 1,20 alto y bases en madera, incluye andamios para trabajos en altura,	UND	16
5.5.	Suministro y aplicación de pintura en aceite sobre rejas en hierro de por ambas caras, incluye andamios para trabajos en altura	UND	2
5.6.	Aseo y limpieza	UND	2
6.	**ACTIVIDADES PREDIO CIERRE DE MURO EN LADRILLO SOBRE CALLE 4 Y CARRERA 11 ESQUINA, CASA DE LA MONEDA**	**UND**	**CANT**
6.1.	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1, dos manos, sobre muros, incluye rasqueteo, altura 2.30 mts.	M2	150
6.2.	Aseo y limpieza.	UND	1
7.	**ACTIVIDADES CASA SEDE GOBERNACIÓN SANTANDER DE QUILICHAO**	**UND**	**CANT**
7.1.	Suministro y aplicación de pintura cristal muro transparente 10, altura 2.50 mts.	M2	30
7.2.	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1, dos manos, sobre letrero fachada principal, incluye rasqueteo, altura 2,50 mts	M2	40

Firma Proponente o Representante Legal: _____

C.C.: _____