

PRE - MODIFICATIVA DE OBRA N°2

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES				MODIFICATIVA 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		MODIFICATIVA 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+) CANT	(-) CANT	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+) CANT	(-) CANT	CANT	VR TOTAL
1				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA OBRA														
1.1				Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Como plastico	Un	40,0	\$ 120.624,00	\$ 4.824.960,00	0,00	0,00	40,0	\$ 4.824.960,00	20,0	\$ 2.412.480,00	16,00	0,00	36,0	\$ 6.754.944,00
1.2				Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en obra	Un	22,0	\$ 45.109,00	\$ 992.398,00	0,00	0,00	22,0	\$ 992.398,00	12,0	\$ 541.308,00	11,00	0,00	33,0	\$ 1.488.597,00
1.3				Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3)	Un	15,0	\$ 45.687,00	\$ 685.305,00	0,00	0,00	15,0	\$ 685.305,00	7,0	\$ 319.809,00	5,00	0,00	20,0	\$ 913.740,00
1.4				Valis Móvil Tipo 1. Valis Plegable (Esquema No 4)	Un	8,0	\$ 513.018,00	\$ 4.104.144,00	0,00	0,00	8,0	\$ 4.104.144,00	4,0	\$ 2.052.072,00	3,00	0,00	11,0	\$ 5.643.198,00
Subtotal								\$ 10.606.807,00				\$ 10.606.807,00		\$ 5.325.669,00				\$ 14.800.479,00
2				DEMOLICIONES														
2.1				Demolición de pavimento de concreto rígido con rotomartillo (0,15m < e < 0,25m)	m2	644,0	\$ 23.250,00	\$ 14.973.000,00	0,00	0,00	644,0	\$ 14.973.000,00	640,7	\$ 14.897.205,00	187,00	0,00	831,0	\$ 19.320.750,00
2.2				Demolición de anden con maza	m2	12,0	\$ 8.812,00	\$ 105.744,00	0,00	0,00	12,0	\$ 105.744,00	6,0	\$ 52.872,00	8,00	0,00	20,0	\$ 176.240,00
2.3				Demolición bordillo de mamposteria	m	2,0	\$ 5.100,00	\$ 10.200,00	0,00	0,00	2,0	\$ 10.200,00	1,0	\$ 5.100,00	4,00	0,00	6,0	\$ 30.600,00
2.4				Demolición bordillo de concreto	m	2,0	\$ 7.061,00	\$ 14.122,00	0,00	0,00	2,0	\$ 14.122,00	1,0	\$ 7.061,00	31,00	0,00	33,0	\$ 233.013,00
2.5				Demolición de obras civiles en Mampostería con refuerzo o sin el	m2	2,0	\$ 9.758,00	\$ 19.516,00	0,00	0,00	2,0	\$ 19.516,00	1,0	\$ 9.758,00	2,00	0,00	4,0	\$ 39.032,00
2.6				Demolición de obras civiles en concreto con refuerzo o sin el	m3	2,0	\$ 167.784,00	\$ 335.568,00	0,00	0,00	2,0	\$ 335.568,00	2,0	\$ 335.568,00	1,12	0,00	3,1	\$ 523.486,00
Subtotal								\$ 15.458.150,00				\$ 15.458.150,00		\$ 15.307.564,00				\$ 20.325.121,00
3				EXCAVACIONES Y ENTIBADOS														
3.1				Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retro a lugar autorizado).	m3	1.993,6	\$ 55.263,00	\$ 110.172.316,80	0,00	0,00	1.993,6	\$ 110.172.316,80	1.277,3	\$ 70.588.535,16	589,05	0,00	2.582,7	\$ 142.724.866,95
3.2				Entibado tipo 3. Discontinuo metálico	m2	235,0	\$ 48.033,00	\$ 11.287.755,00	0,00	0,00	235,0	\$ 11.287.755,00	64,0	\$ 3.074.352,17	486,20	0,00	721,2	\$ 34.641.399,60
Subtotal								\$ 121.460.071,80				\$ 121.460.071,80		\$ 73.662.887,33				\$ 177.366.386,55
4				INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIAS														
4.1				Instalación De Domiciliara De Alcantarillado Con Tubería de PVC y/o PEAD 160 mm (6"). Incluye Tee o Yee, Codo o Accesorio De Derivación Tipo 3. 3 x 1 x 1 < 5,0m	Un	15,0	\$ 320.541,00	\$ 4.808.115,00	0,00	0,00	15,0	\$ 4.808.115,00	7,0	\$ 2.243.787,00	0,00	0,00	15,0	\$ 4.808.115,00
4.2				Instalación De Domiciliara De Alcantarillado Con Tubería de PVC y/o PEAD 160 mm (6"). Incluye Tee o Yee, Codo o Accesorio De Derivación Tipo 4. 5 x 1 x 1 < 6,0m	Un	15,0	\$ 353.452,00	\$ 5.301.780,00	0,00	0,00	15,0	\$ 5.301.780,00	7,0	\$ 2.474.164,00	0,00	0,00	15,0	\$ 5.301.780,00
4.3				Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Usa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad Tubería de PVC de 160 mm (6")	m	80,0	\$ 66.873,00	\$ 5.349.840,00	0,00	0,00	80,0	\$ 5.349.840,00	0,0	\$ 0,00	0,00	0,00	80,0	\$ 5.349.840,00
4.4				Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Usa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad Tubería de PVC de 200 mm (8") (Incluye manijas)	m	100,0	\$ 77.007,00	\$ 7.700.700,00	0,00	0,00	100,0	\$ 7.700.700,00	0,0	\$ 0,00	0,00	0,00	100,0	\$ 7.700.700,00
4.5				Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Usa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad Tubería de PVC de 355 mm	m	790,0	\$ 482.020,00	\$ 380.795.800,00	0,00	790,00	0,0	\$ 0,00	0,0	\$ 0,00	0,00	0,00	0,0	\$ 0,00
4.6				Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación, "O" = 400 mm	m	43,0	\$ 5.586.364,00	\$ 240.213.652,00	0,00	0,00	43,0	\$ 240.213.652,00	0,0	\$ 0,00	0,00	0,00	43,0	\$ 240.213.652,00
4.7				Empalme de tubería de alcantarillado desde 160 mm (6") hasta 300 mm (12") a pozo existente en mampostería	Un	3,0	\$ 241.769,00	\$ 725.307,00	0,00	0,00	3,0	\$ 725.307,00	2,0	\$ 483.538,00	0,00	0,00	3,0	\$ 725.307,00
4.8				Limpieza de pozos de inspección existente, h < 1.5 m	Un	3,0	\$ 220.076,00	\$ 660.228,00	0,00	0,00	3,0	\$ 660.228,00	2,0	\$ 440.152,00	0,00	0,00	3,0	\$ 660.228,00
4.9				Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima	m3	178,8	\$ 114.948,00	\$ 20.552.702,40	0,00	0,00	178,8	\$ 20.552.702,40	120,5	\$ 13.849.195,01	46,75	0,00	225,6	\$ 25.926.521,40
4.10				Instalación de Tubería PEAD de 355 mm agua potable	m	0,0	\$ 482.020,00	\$ 0,00	790,00	0,00	790,0	\$ 380.795.800,00	704,0	\$ 339.342.080,00	187,00	0,00	977,0	\$ 470.933.540,00
Subtotal								\$ 666.108.124,40				\$ 666.108.124,40		\$ 358.832.916,01				\$ 761.615.683,40
5				RELLENOS Y BASES														
5.1				Releño de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado	m3	1.607,3	\$ 29.867,00	\$ 48.004.440,61	0,00	0,00	1.607,3	\$ 48.004.440,61	559,5	\$ 16.710.705,97	700,12	0,00	2.307,4	\$ 68.914.805,18
5.2				Base de suelo cemento elaborado en sitio con resistencia a la compresión de 3,5 Mpa, con proporción de cemento del 6%	m3	69,2	\$ 325.331,00	\$ 20.560.919,20	0,00	0,00	69,2	\$ 20.560.919,20	60,9	\$ 19.800.945,98	39,85	0,00	103,1	\$ 33.525.359,55
5.3				Base en material granular Norma Invas 2007 compactado al 95% del proctor modificado	m3	126,4	\$ 135.815,00	\$ 17.167.016,00	0,00	0,00	126,4	\$ 17.167.016,00	94,8	\$ 12.871.182,58	28,05	0,00	154,5	\$ 20.976.626,75
Subtotal								\$ 85.732.375,81				\$ 85.732.375,81		\$ 49.382.834,53				\$ 123.416.791,48

						RECONSTRUCCION O CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO																
6.1				Pavimento de concreto F'c= 28.0 Mpa (4000psi) e= 0.20 m	m2	654.0	\$ 249,944.00	\$ 363,463,376.00	0.00	0.00	654.0	\$ 363,463,376.00	262.6	\$ 65,643,480.07	199.25	0.00	853.3	\$ 213,264,718.00				
6.2				Construcción de andén de concreto F'c = 21.0 Mpa (3000 psi) e = 0.10 m. Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1") de Central de Mezclas	m2	2.0	\$ 120,280.00	\$ 240,560.00	0.00	0.00	2.0	\$ 240,560.00	1.0	\$ 120,280.00	8.00	0.00	10.0	\$ 1,202,800.00				
6.3				Construcción de andén en baldosa o tablon de gres	m2	10.0	\$ 128,568.00	\$ 1,285,680.00	0.00	0.00	10.0	\$ 1,285,680.00	2.0	\$ 257,136.00	0.00	0.00	10.0	\$ 1,285,680.00				
6.4				Construcción de bordillo de concreto de central de maceta de F'c = 21.0 Mpa (3000 psi) cimentado en la base del pavimento De 0.15 m x 0.30 m	m	2.0	\$ 57,422.00	\$ 114,844.00	0.00	0.00	2.0	\$ 114,844.00	1.0	\$ 57,422.00	31.00	0.00	33.0	\$ 1,894,926.00				
Subtotal						\$ 165,104,460.00						\$ 165,104,460.00		\$ 66,078,318.07				\$ 217,648,124.00				
7																						
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS																						
7.1				Registro De Conexión Domiciliario No Sifónico En zona verde de 0.60 m x 0.60 m 0.6 m <= H < 1.40 m. Bifamiliar	un	24.0	\$ 1,104,706.00	\$ 26,512,944.00	0.00	0.00	24.0	\$ 26,512,944.00	6.0	\$ 6,628,236.00	0.00	0.00	24.0	\$ 26,512,944.00				
7.2				Caja de mampostería reforzada para tuberías entre: 250 mm (10") y 400 mm (16")	Un	2.0	\$ 8,102,781.00	\$ 16,205,562.00	0.00	0.00	2.0	\$ 16,205,562.00	0.0	\$ 0.00	1.00	0.00	3.0	\$ 24,308,343.00				
7.3				Concreto para andajes F'c=17.5 Mpa (2500 psi) (CENTRAL DE MEZCLAS)	m3	22.0	\$ 703,297.00	\$ 15,472,534.00	0.00	0.00	22.0	\$ 15,472,534.00	0.0	\$ 0.00	9.80	0.00	31.8	\$ 22,364,844.60				
7.4				Camisa de acero para tubería de polietileno de 400 mm	m	42.0	\$ 721,795.00	\$ 30,315,390.00	0.00	0.00	42.0	\$ 30,315,390.00	0.0	\$ 0.00	0.00	0.00	42.0	\$ 30,315,390.00				
7.5				Construcción pozos de inspección en mampostería con ladrillo macizo (Taleta) Para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1.20 m. Pozo de inspección 1.45 m < H ≤ 1.80 m	un	3.0	\$ 5,448,924.00	\$ 16,346,772.00	0.00	0.00	3.0	\$ 16,346,772.00	1.0	\$ 5,448,924.00	0.00	0.00	3.0	\$ 16,346,772.00				
Subtotal						\$ 104,853,202.00						\$ 104,853,202.00		\$ 12,077,560.00				\$ 119,848,259.60				
8																						
INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO																						
8.1				Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10, incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empacaturadura para el montaje d = 400mm (16")	Un	2.0	\$ 763,060.00	\$ 1,526,120.00	0.00	0.00	2.0	\$ 1,526,120.00	0.0	\$ 0.00	0.00	0.00	2.0	\$ 1,526,120.00				
8.2				Instalación de hidrante tipo trafico norma ISO PN 10, incluye el suministro e instalación de tornillería y empacaturadura para el montaje d = 100 mm (4") de piso	Un	2.0	\$ 973,017.00	\$ 1,946,034.00	0.00	0.00	2.0	\$ 1,946,034.00	0.0	\$ 0.00	0.00	0.00	2.0	\$ 1,946,034.00				
8.3				Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10, incluye el suministro e instalación de tornillería y empacaturadura para el montaje, por fuera de la línea de conducción, incluye tubería de polietileno (L <=9m) y accesorios d = 80 mm (3"), D tubería = 90mm	Un	2.0	\$ 387,308.00	\$ 774,616.00	0.00	0.00	2.0	\$ 774,616.00	0.0	\$ 0.00	0.00	0.00	2.0	\$ 774,616.00				
8.4				Instalación de válvula reguladora de presión incluye el suministro e instalación de tornillería empacaturadura y pilotaje norma ISO PN 10 d = 350 mm (14")	Un	2.0	\$ 1,076,311.00	\$ 2,152,622.00	0.00	0.00	2.0	\$ 2,152,622.00	0.0	\$ 0.00	0.00	0.00	2.0	\$ 2,152,622.00				
Subtotal						\$ 6,012,094.00						\$ 6,012,094.00		\$ 0.00				\$ 6,012,094.00				
9																						
EMPALMES A REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO																						
9.1				Tubería PEAD de 75 mm	Un	3.0	\$ 514,539.00	\$ 1,543,617.00	0.00	0.00	3.0	\$ 1,543,617.00	0.0	\$ 0.00	0.00	0.00	3.0	\$ 1,543,617.00				
9.2				Tubería PEAD de 90 mm	Un	6.0	\$ 584,406.00	\$ 3,507,636.00	0.00	0.00	6.0	\$ 3,507,636.00	0.0	\$ 0.00	0.00	0.00	6.0	\$ 3,507,636.00				
9.3				Tubería PEAD de 110 mm	Un	6.0	\$ 650,823.00	\$ 3,904,938.00	0.00	0.00	6.0	\$ 3,904,938.00	0.0	\$ 0.00	0.00	0.00	6.0	\$ 3,904,938.00				
9.4				Tubería PEAD de 315 mm	Un	2.0	\$ 755,017.00	\$ 1,510,034.00	0.00	0.00	2.0	\$ 1,510,034.00	0.0	\$ 0.00	0.00	0.00	2.0	\$ 1,510,034.00				
Subtotal						\$ 10,466,225.00						\$ 10,466,225.00		\$ 0.00				\$ 10,466,225.00				
10																						
ITEMS NO PREVISTOS																						
10.1				Suministro e instalación de válvula reguladora de presión, d = 250 mm (10") PN10	Un	0.0	\$ 9,976,091.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	1.0	0.00	1.0	\$ 9,976,091.00				
10.2				Suministro e instalación de válvula reguladora de presión, d = 355 mm (14") PN 10	Un	0.0	\$ 12,757,897.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	2.0	0.00	2.0	\$ 25,515,794.00				
10.3				Brida metálica suelta para PEAD 355 mm	Un	0.0	\$ 3,306,473.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	4.0	0.00	4.0	\$ 13,425,892.00				
10.4				Brida metálica suelta para PEAD 250 mm	Un	0.0	\$ 3,225,369.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	2.0	0.00	2.0	\$ 6,450,738.00				
10.5				Tope brida PEAD 355 mm	Un	0.0	\$ 5,817,206.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	4.0	0.00	4.0	\$ 23,268,824.00				
10.6				Flanque ciego metálico bridado 355 mm	Un	0.0	\$ 4,404,519.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	1.0	0.00	1.0	\$ 4,404,519.00				
10.7				Reducción 355 mm - 250 mm PEAD PN 10	Un	0.0	\$ 5,313,206.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	1.0	0.00	1.0	\$ 5,313,206.00				
10.8				Tope brida PEAD 250 mm PN 10	Un	0.0	\$ 5,082,206.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	2.0	0.00	2.0	\$ 10,164,412.00				
10.9				Tee PEAD 250 mm PN 10	Un	0.0	\$ 6,163,706.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	1.0	0.00	1.0	\$ 6,163,706.00				
10.10				Tee PEAD 355 mm PN 10	Un	0.0	\$ 7,319,756.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	1.0	0.00	1.0	\$ 7,319,756.00				
10.11				Codo 90° PEAD 355 mm PN 10	Un	0.0	\$ 7,279,856.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	5.0	0.00	5.0	\$ 36,399,280.00				
10.12				Codo 45° PEAD 355 mm PN 10	m	0.0	\$ 6,965,906.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	3.0	0.00	3.0	\$ 20,897,718.00				
10.13				Tubería PEAD 250 mm PN 10 agua potable	M	0.0	\$ 1,092,206.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	12.0	0.00	12.0	\$ 13,106,472.00				
10.14				Empalme Tubería PEAD de 250 mm	Un	0.0	\$ 4,819,792.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	1.0	0.00	1.0	\$ 4,819,792.00				
10.15				Empalme Tubería PEAD de 355 mm	Un	0.0	\$ 5,023,898.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	1.0	0.00	1.0	\$ 5,023,898.00				
10.16				Prueba de presión hidrostática y desinfección de tubería	UN	0.0	\$ 20,730.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.0	\$ 0.00	0.0	\$ 0.00	977.0	0.00	977.0	\$ 20,253,210.00				
Subtotal						\$ 0.00						\$ 0.00		\$ 0.00				\$ 211,903,308.00				
COSTOS DIRECTOS OBRAS \$ 912,155,000.01																\$ 912,155,000.01		\$ 446,667,191.49				\$ 1,279,234,227.78
ADMINISTRACION 20.00% \$ 182,431,000.00																\$ 182,431,000.00		\$ 89,333,438.30				\$ 255,846,845.56
IMPREVISTO 5.00% \$ 45,607,750.00																\$ 45,607,750.00		\$ 22,313,359.57				\$ 63,961,711.33
UTILIDAD 5.00% \$ 45,607,750.00																\$ 45,607,750.00		\$ 22,313,359.57				\$ 63,961,711.33
COSTOS TOTAL OBRAS \$ 1,185,801,500.01																\$ 1,185,801,500.01		\$ 580,667,348.93				\$ 1,663,904,496.11