OFERTA ECONÓMICA

GRUPO 2

ITEM	UNIDAD USUARIA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO MAXIMO A OFERTAR	VALOR TOTAL MAXIMO A OFERTAR	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA
1	CCCP	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION RECEPTOR GNSS TRIMBRE R10	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION GPS R10- BASE ROVER COLECTOR DE DATOS CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO. 1. Verificación del Software, se realiza verificación de funcionamiento del software, funciones, se actualiza hasta la versión que este permitida o contratada 2. Limpieza, se realiza limpieza interna y externa de puertos y conectores 3. Configuración, se realiza verificación y configuración de funcionamiento 4. Toma de Puntos, se realiza toma de puntos en campo y verificación de enlace y comunicación 5. Pruebas de Campo, se realizan pruebas de campo para verificar rangos de alcance y comunicación 6. Descarga de Datos, se realiza descarga de la información tomada en campo y se realiza procesamiento de la información para verificación de precisiones 7. Verificación de Funcionamiento, Se realiza chequeo para verificación de los parámetros corregidos	2	UNIDAD	$ 7,986,500	$ 15,973,000	$ 5,997,600	$ 11,995,200
2	CCCP	A.05.01.02.008.007	MANTENIMIENTO ESTACION TOTAL LEICA TS15	MANTENIMIENTO ESTACION TOTAL LEICA TS15 Mantenimiento/Limpieza Sistema Óptico. Diagnostico a la pantalla táctil Mantenimiento al teclado principal Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes Limpieza General/Engrase Piezas Mecánicas.	1	UNIDAD	$ 5,499,495	$ 5,499,495	$ 4,700,500	$ 4,700,500
TOTAL								**$ 21,472,495**		**$ 16,695,700**

Sebastian Vasquez

Joan Sebastian Pulido Vasquez
C.C. 1.019.086.031
Dissman Ingenieria SAS
NIT No. 800.019.976-9