OFERTA ECONÓMICA

Señores
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES

NÚMERO DEL PROCESO SMC-030-2024

OBJETO "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACION Y ACTUALIZACION DE LA SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA PARA EL MANEJO AMBIENTAL E INFORMATIVO EN LOS ECOPARQUES YARUMOS, ALCAZARES Y PARQUE DE LA MUJER, UTILIZANDO LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD

Estimados señores:

Yo, YULIANA ARMANDA MONCADA BAYONA, identificada con cédula de ciudadanía número C.C.1091672509 DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER, en mi calidad de Representante Legal de TRESLA CONSULTORIAS Y SERVICIOS SAS, con NIT 901616589, manifiesto bajo juramento que:

VALOR DE LA OFERTA ES DE : $ 28.166.943,00 **VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS INCLUYE IVA Y DESCUENTOS DE LA ENTIDAD**

ECOPARQUE LOS YARUMOS / BIOS

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Retiro del adhesivo y limpieza de estructura +Montaje de señales informativas de 88x48 y de 88.2x30, en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie. Total estructuras: 2	$ 400.000,00	$ 800.000,00
1	Montaje de señales informativas de 120x60 y 1x21 (flechas), en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 240.000,00	$ 240.000,00
1	Retiro del adhesivo + montaje de señal informativa de 88.5x48.5, en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 90.000,00	$ 90.000,00
1	Montaje de señal informativa de 60x60, en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 78.000,00	$ 78.000,00
1	Montaje de señal informativa de 94.4x88, en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 350.000,00	$ 350.000,00
1	Montaje de señal informativa, en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 80.000,00	$ 80.000,00
1	Instalación de señalización informativa parqueadero motos.	$ 120.000,00	$ 120.000,00
1	Cambio de señalética montaje de aviso entrada de 25.8x240, en estructura metálica nueva con soportes para colgar y laminado mate para protección de interperie	$ 170.000,00	$ 170.000,00
1	Estructuras metálicas Montaje de señal informativa de 122x169, en adhesivo reverso negro para usar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie. Montaje de señal informativa de 42.4x163 en adhesivo reverso negro para usar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 165.000,00	$ 165.000,00
1	Montaje de señal informativa de 116.5 x75, en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 280.000,00	$ 280.000,00
1	Montaje de señal informativa de 185x108.2, en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 340.000,00	$ 340.000,00
1	Montaje de señal informativa, en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 90.000,00	$ 90.000,00
1	Montaje de señal informativa de 180x70, en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 310.000,00	$ 310.000,00
1	Montaje de señal informativa. Actualización	$ 60.000,00	$ 60.000,00
1	Limpieza de estructura + montaje de señal informativa de 48x48.5, en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 80.000,00	$ 80.000,00
2	Montaje de 2 señales informativas, texto: baños, pictograma: hombre/mujer/discapacidad en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente de 60x 18, con laminado mate para protección de intemperie	$ 150.000,00	$ 300.000,00
1	Retiro de adhesivo + Montaje de señal informativa de 88.5x48 en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 222.000,00	$ 222.000,00
1	Instalación de señalética Huerta comunitaria y lisaderos	$ 200.000,00	$ 200.000,00
1	Montaje de señal informativa de 90x63 en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 360.000,00	$ 360.000,00
1	Montaje de señal informativa de 76x117 en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 60.000,00	$ 60.000,00
1	Instalación de señalética aérea mariposario	$ 200.000,00	$ 200.000,00
1	Instalación de señalética más grande y con más información	$ 190.000,00	$ 190.000,00
1	Instalación de señalética.	$ 190.000,00	$ 190.000,00
1	Instalación de señalética.	$ 190.000,00	$ 190.000,00
1	Elaboración y montaje de aviso entrada de 76x240, en estructura metálica nueva con soportes para colgar y laminado mate para protección de intemperie.	$ 300.000,00	$ 300.000,00
1	Montaje de señal informativa de 60x90 en adhesivo reverso negro para ubicar sobre estructura metálica pre existente con laminado mate para protección de intemperie.	$ 130.000,00	$ 130.000,00
1	Quitar señalética y reubicar la estructura	$ 100.000,00	$ 100.000,00
1	Letrero con diseño especial para zona oscura	$ 180.000,00	$ 180.000,00
1	Pendon: Mapa Del Ecoparque los yarumos con adhesivos removibles de las actividades	$ 340.000,00	$ 340.000,00
1	Letrero ref. Salida	$ 110.000,00	$ 110.000,00
1	Montaje de señal informativa de 60 x18 en adhesivo reverso negro	$ 80.000,00	$ 80.000,00
1	Señal informativa de 90x63 en adhesivo reverso negro estructura transportable.	$ 177.700,00	$ 177.700,00
1	Mapa ecoparque los yarumos 2,85 x 1,70	$ 1.088.000,00	$ 1.088.000,00
			$ 7.670.700,00
		IVA	$ 1.457.433,00
		VALOR TOTAL	**$ 9.128.133,00**

ECOPARQUE ALCAZARES / VIVERO

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Esta señal necesita cambiar sus logos viejos y actualizar QR	$ 150.000,00	$ 150.000,00
1	Esta señal necesita cambiar sus logos viejos y actualizar QR	$ 150.000,00	$ 150.000,00
1	Esta señal necesita cambiar sus logos viejos y actualizar QR	$ 150.000,00	$ 150.000,00
1	señalética de 40CM X 5M bienvenida al ecoparque los alcázares horarios de atención y correo -teléfono- institucional	$ 450.000,00	$ 450.000,00
1	Señal nueva con poste para clavar de Dimensiomes: 90 cm de ancho por 60 cm de alto	$ 220.000,00	$ 220.000,00
1	Dimensiones: 170 cm de ancho por 80 cm de alto. (actualizar la informacion de la cantidad de aves y mamiferos registrados y si es posible actualizarla con fotos de las aves del Ecoparque)	$ 400.000,00	$ 400.000,00
1	Dimensiones: 2.30 cm de ancho por 45 cm de ancho (revisar)	$ 250.000,00	$ 250.000,00
2	2 señaléticas Dimensiones: 60 cm de ancho por 60 cm de alto, (agregar código QR para las redes sociales del Ecoparque).	$ 200.000,00	$ 400.000,00
1	Dimensiones: 70 cm de ancho por 100 cm de alto, (Prohibido el uso de play back, agregar código QR para las redes sociales del Ecoparque).	$ 190.000,00	$ 190.000,00
2	Dimensiones: en un solo letrero 30 cm de ancho por 30 cm de alto.	$ 250.000,00	$ 500.000,00
1	Dimensiomes: 60 cm de ancho por 90 cm de alto, (agregar código QR para las redes sociales del Ecoparque).	$ 220.000,00	$ 220.000,00
1	Dimensiones: 60 cm de ancho por 90 cm de alto	$ 220.000,00	$ 220.000,00
1	Dimensiones: sendero del Tororoi, 60 cm de ancho, 90cm de alto.	$ 220.000,00	$ 220.000,00
1	Dimensiones: inicio sendero del carpintero, 60 cm de ancho, 90cm de alto.	$ 220.000,00	$ 220.000,00
1	Dimensiones: fin del sendero del Carpintero, 60.5 cm de ancho po 90 cm de alto	$ 280.000,00	$ 280.000,00
1	Dimensiones: sendero del Eubucco, 30 cm ancho, 20 cm alto.	$ 180.000,00	$ 180.000,00
1	Dimensiones: sendero entre el Eubucco y el Buho, 60 ancho, 90 alto	$ 210.000,00	$ 210.000,00
1	Dimensiones: Sendero del BÚHO, 60.5 cm de ancho por 90 cm de alto	$ 220.000,00	$ 220.000,00
1	Dimensiones: Sendero del BÚHO, 70 cm de ancho por 94cm de alto.	$ 220.000,00	$ 220.000,00
1	Dimensiones: Plaza Mayor, 170 cm de ancho y 50 cm alto, favor incluir el horario de cierre del ecoparque y la prohibición de ingreso en bicicleta y el uso de play back, agregar código QR para las redes sociales del Ecoparque.	$ 310.000,00	$ 310.000,00
2	Dimensiones: Señaletica baños (hombre y ,mujer), 30 cm de ancho por 20 cm de alto	$ 80.000,00	$ 160.000,00
1	Dimensiones: 190cm de ancho por 90 cm de alto, (agregar código QR para las redes sociales del Ecoparque).	$ 550.000,00	$ 550.000,00
1	Agregar señalética que contenga como información ´vivero forestal Eco parque los Alcázares´ de 35 cm de ancho por 25 de alto.	$ 180.000,00	$ 180.000,00
1	Señalética que contenga como información ´bodega´ de dimensiones 20 cm de ancho por 20 cm de alto.	$ 65.000,00	$ 65.000,00
1	Señalética que contenga como información ´ prohibido el ingreso a personal no autorizado. 40cm por 40 cm	$ 85.000,00	$ 85.000,00
		SUB TOTAL	$ 6.200.000,00
		IVA	$ 1.178.000,00
		VALOR TOTAL	**$ 7.378.000,00**

PARQUE DE LA MUJER			
CANTIDAD	**ESPECIFICACIONES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	180x 7.5 señal de normas de convivencia	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
2	30 x40 para ascensor arriba y abajo	$ 180.000,00	$ 360.000,00
2	30x 40 para el ascensor arriba y abajo	$ 180.000,00	$ 360.000,00
1	60 x 80 normas para el ascensor	$ 100.000,00	$ 100.000,00
1	180 x 71 Señaletica de normas de convivencia	$ 500.000,00	$ 500.000,00
2	30x40 tunel del asensor	$ 100.000,00	$ 200.000,00
1	110.5 x 246 Prohibido el consumo	$ 200.000,00	$ 200.000,00
2	30x 40 Prohibido bicicleta	$ 100.000,00	$ 200.000,00
1	30 x 50 Prohibido botar basura en este lugar	$ 80.000,00	$ 80.000,00
1	50 x 30 Atencion	$ 75.000,00	$ 75.000,00
1	90 x 75 Microperforado	$ 480.000,00	$ 480.000,00
2	**"Este espacio es para disfrutar, no para tirar basura"** (2 letreros de 50x30 con colores llamativos e imagen de basureros)	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00
2	**"No arrojar colillas**" (2 letreros de 50x30 que se puedan clavar en el suelo (tierra) con un pictograma de prohibición (símbolo de prohibición sobre una imagen de cigarrillo + el texto)	$ 1.500.000,00	$ 3.000.000,00
1	**"Evita problemas de salud y mantenimiento: no alimentes a las palomas con sobras de comida".** (1 letrero de 50x30 con una imagen de una paloma + texto	$ 544.000,00	$ 544.000,00
1	**"¡Pide nuestros juegos de mesa en el punto de información y diviértete en el parque!"** (1 letrero de 1 metro x 30, con la palabra punto de información en negrilla).	$ 700.000,00	$ 700.000,00
2	**"El ascensor se encuentra en mantenimiento, estamos trabajando en ello"** (2 letreros de 1 metro x 50).	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00
		SUB TOTAL	**$ 9.799.000,00**
		IVA	**$ 1.861.810,00**
		VALOR TOTAL	**$ 11.660.810,00**
		SUMATORIA DEL PROYECTO	
		PARQUE DE LA MUJER	**$ 11.660.810,00**
		ECOPARQUE ALCAZARES / VIVERO	**$ 7.378.000,00**
		ECOPARQUE LOS YARUMOS / BIOS	**$ 9.128.133,00**
			$ **28.166.943,00**

- **QUE SE CUMPLE CON EXIGENCIAS DE LA ENTIDAD PUBLICADAS EN LOS DOCUMENTOS**

4. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Las especificaciones técnicas exigidas son las siguientes:

- **Diseño y Contenido:** La señalización y señalética deberán seguir los diseños los cuales serán proporcionados por LA PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S a partir del Acta de inicio en las oficinas de la entidad.
- **Materiales:** Los materiales utilizados deben ser de alta calidad, resistentes a condiciones climáticas adversas como lluvia, sol y viento, y cumplir con las normativas vigentes para asegurar su durabilidad y funcionalidad en el entorno exterior.
- **Normativas:** Toda la señalización debe cumplir con las normativas locales y nacionales (Ley 1225 de 2008) vigentes en términos de seguridad, accesibilidad y calidad.
- **Proceso:** Se realizará una visita técnica con el ganador de la oferta para evaluar las condiciones específicas de cada ecoparque y se deberá considerar un diagnóstico previo que identifique el estado actual de la señalización y las necesidades de actualización.

4.1 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:

La prestación de servicios para la instalación y actualización de la señalización y señalética en los Ecoparques Yarumos, Alcázares y Parque de la Mujer deberá cumplir con las siguientes condiciones


técnicas:

Los elementos de señalización deben ajustarse a los diseños proporcionados por LA PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S., garantizando que el contenido y el diseño gráfico sean claros y adecuados al contexto de cada ecoparque. Los materiales empleados deben ser de alta calidad y marcas reconocidas en el mercado como (3M, Avery Dennison, Oracal, Arlon, Hexis, Mactac, arclad) resistentes a condiciones climáticas adversas como humedad, radiación UV, y cambios de temperatura, y deberán cumplir con las normativas vigentes en términos de durabilidad, seguridad y sostenibilidad.

La instalación deberá ser realizada por personal calificado, siguiendo los estándares establecidos para asegurar una correcta colocación y fijación. Se deberá llevar a cabo una inspección coordinado con el Supervisor del Contrato en el momento que se requiera para adaptar la instalación a las condiciones específicas del sitio.

Se deberán proporcionar recomendaciones para el mantenimiento preventivo y las reparaciones menores, garantizando así la durabilidad y funcionalidad de la señalización.

DE USTEDES ATENTAMENTE,
Nombre del Proponente TRESLA CONSULTORIAS Y SERVICIOS SAS.
NIT. 901616589
Nombre del Representante Legal YULIANA ARMANDA MONCADA BAYONA.
C. C. No. 1.091.672.509 de Ocaña, Norte de Santander
Dirección de correo ing.jhulianamoncada@gmail.com
Telefax Ciudad Cúcuta, Norte de Santander
Telefono: 3209192375



YULIANA ARMANDA MONCADA BAYONA