NIT: 900.319.960-1

ANEXO 1

Ciudad, 31/08/2024

Señores
CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCATIVA AMINA MELENDRO DE PULECIO.
Ibagué Tolima

Asunto: PRESENTACION DE PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 031-2024 DEL 31/08/2024

El suscrito JAIME PEÑALOZA REYES obrando en su calidad de re presentante legal, en nombre y representación de PYP OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES SAS con domicilio en BOGOTA, someto a consideración de CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCATIVA AMINA MELENDRO DE PULECIO, propuesta para:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	**TRABAJO A TODO COSTO (SUMINISTRO MATERIALES Y MANO DE OBRA)**		
1,1	Suministro e Instalación a todo costo de cielo raso pvc lámina del 70% en pvc, 9 mm de espesor, emparrillada cada 60 cms omega y 90 cm vigueta de refuerzo estructural tipo driwall, la lámina de pvc debe ser ranurada para evitar pandeo y boceles en todo el contorno. Incluye retiro cielo razón existente de icopor en el área a intervenir, sede El Carmen	30	M2
1,2	Suministro e instalación 2 lámparas led de 24w sobreponer redonda sobre cielo raso de PVC, comedor sede El Carmen	2	UND
1,3	Pintura muros exteriores fachada interna sede El Carmen y paredes del teatro sede San Jorge, con pintura tipo i color gris basalto y blanco a 3 manos, incluye raspado de pintura existente, rasqueteada, resane de grietas y fisuras con estuco o mortero estucar en partes que lo necesiten; sede El Carmen (569m2) y teatro sede San Jorge (86m2)	655,00	M2

1,4	Pintura en esmalte sobre carpintería metálica, pintura sobre lamina llena dos manos, en portón sede El Carmen, incluye preparación superficie a pintar, reparar áreas oxidadas, y aplicar anticorrosivo antes de pintar)	10,54	M2
1,5	Limpieza e impermeabilización de viga canal en cafetería sede El Carmen	7,50	ML
1,6	Suministro e Instalacion de concertinas sobre muro existente sede El Carmen, incluye 12 tubos de soporte y todos los accesorios para una correcta a instalación	36	ML
1,7	Piso anden placa base en concreto 2500 psi 0.10m patio reforzado con malla electrosoldada, Carmen incluye demolición piso, retiro y disposición de sobrantes, suministro material y compactación mecánica, nivelación manual de piso; construir muro del anden en ladrillo macizo prensado e=12cm pañete liso muro 1:4 e=1.5 - 2cm, ,	30	M2
1,8	Demolición placas piso concreto 0.10m-0.12m, incluyendo dos cárcamos, frente edificio de piano, sede San Jorge,	75	M2
1,9	Piso o placa base en concreto 2500 psi 0.10m, incluye alistado del suelo, suministro material de compactación, compactación, nivelación del suelo, refuerzo malla electrosoldada en toda el área, reparación tubería de desagüe; frente edificio de piano, sede San Jorge	75	M2
1,10	Piso en tableta de gres formato 0.30m x 0.30 m incluye picar piso, alistado y guarda escoba (edificio piano tres salones trombón, fiscorno, trompeta)	90	M2
1,11	Enchape pared baldosa cerámica formato 20 x 20 cm o 30 x 45 cm o superior, primera calidad (salón de chelo)	16,55	M2
2	**MANO DE OBRA**		
2,1	Desmonte sanitario existente e Instalacion sanitario nuevo alongado blanco Hebe Stretto. Dimensiones, alto 61.5 cm, ancho 41.5 cm,	6	UN
2,2	Desmonte de lavamanos existente e Instalacion lavamanos de sobreponer Marsella con dimensiones de 20 1/8 pul x 17 3/4 pulg	4	UN
2,3	Instalacion conjunto grifería lavamanos llave individual	14	UN

NIT: 900.319.960-1

2,4	Instalacion Griflex para lavamanos o lavaplatos de 40cm	14	UN
2,5	Instalacion Desagüe sencillo gris perla sin rebose + Sifón botella	15	UN
2,6	Instalacion Grifería tanque Universal Plus Grival	10	UN
2,7	Instalacion Rejilla Tradicional 4 pulg x 3 pulg Aluminio Tubería 3 pulg	3	UN
2,8	Instalacion cartucho push orinal grival	6	UN
3	LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	1	GLOBAL

Así mismo, declaro en nombre propio y/o de la firma que represento:

1. Que como proponente y/o representante legal de la firma que represento tengo plena capacidad jurídica para presentar esta oferta y cumplir con el objeto del contrato, en caso de ser escogido y no estoy expresamente inhabilitada por decisión judicial o administrativa, como la interdicción judicial.
2. Que he estudiado los términos de la invitación aceptando integralmente los requisitos y condiciones contenidos.
3. Que la información dada en los documentos incluidos en esta propuesta me compromete y garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la oferta.
4. Declaro no hallarme incurso, ni la entidad que represento, en alguna de las inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural y/o jurídica para contratar con el Estado, señaladas por la Constitución Política artículos 122, 127, 128, por la Ley 80 de 1993 articulo 8 y sus normas reglamentarias y complementarias y no me encuentro inscrito en el boletín de responsables fiscales de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 que me impidan participar en la presente invitación y suscribir el contrato.

Atentamente,



Firma del representante legal del proponente



NIT: 900.319.960-1

Nombre o razón social del oferente **PYP OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.**
Identificación NIT : 900319960-1
Nombre Representante Legal: **JAIME PEÑALOZA REYES**
Identificación C.C: 80.269.058
Dirección: Calle 37b sur # 51 f 42
Teléfono: 316 6909183
Email: pyplicita23@gail.com