H&M INFRAESTRUCTURA S.A.S

MANTENIMIENTOS, LEVANTAMIENTOS Y MONTAJES

ANEXO 1

Ciudad, 05/09/2024

Señores
CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCATIVA AMINA MELENDRO DE PULECIO.
Ibagué Tolima

Asunto: PRESENTACION DE PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 031-2024 DEL 02/09/2024

El suscrito **NELLY PATRICIA LEON CASTAÑEDA** obrando en su calidad de representante legal, en nombre y representación de **H&M INFRAESTRUCTURA S.A.S.** con domicilio en BOGOTÁ D.C., someto a consideración de CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCATIVA AMINA MELENDRO DE PULECIO, propuesta para:

a. Objeto: EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE OBRA, EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SEDES EL CARMEN Y SAN JORGE.

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID
1	TRABAJO A TODO COSTO (SUMINISTRO MATERIALES Y MANO DE OBRA)		
1.1	Suministro e Instalación a todo costo de cielo raso pvc lámina del 70% en pvc, 9 mm de espesor, emparrillada cada 60 cms omega y 90 cm vigueta de refuerzo estructural tipo driwall, la lámina de pvc debe ser ranurada para evitar pandeo y boceles en todo el contorno. Incluye retiro cielo razo existente de icopor en el área a intervenir, sede El Carmen	30	M2
1.2	Suministro e instalación 2 lámparas led de 24w sobreponer redonda sobre cielo raso de PVC, comedor sede El Carmen	2	UND
1.3	Pintura muros exteriores fachada interna sede El Carmen y paredes del teatro sede San Jorge, con	655,00	M2

NIT 901.193.747-9
Calle 23 C # 70-50 Int. 21 Of. 404
MOVIL: 317 3600397
administrativo@hyminfraestructura.com
www.hyminfraestructura.com

	pintura tipo i color gris basalto y blanco a 3 manos, incluye raspado de pintura existente, rasqueteada, resane de grietas y fisuras con estuco o mortero estucar en partes que lo necesiten; sede El Carmen (569m2) y teatro sede San Jorge (86m2)		
1.4	Pintura en esmalte sobre carpintería metálica, pintura sobre lamina llena dos manos, en portón sede El Carmen, incluye preparación superficie a pintar, reparar áreas oxidadas, y aplicar anticorrosivo antes de pintar)	10,54	M2
1.5	Limpieza e impermeabilización de viga canal en cafetería sede El Carmen	7,50	ML
1.6	Suministro e Instalacion de concertinas sobre muro existente sede El Carmen, incluye 12 tubos de soporte y todos los accesorios para una correcta a instalación	36	ML
1.7	Piso anden placa base en concreto 2500 psi 0.10m patio reforzado con malla electrosoldada, Carmen incluye demolición piso, retiro y disposición de sobrantes, suministro material y compactación mecánica, nivelación manual de piso; construir muro del anden en ladrillo macizo prensado e=12cm pañete liso muro 1:4 e=1.5 - 2cm, ,	30	M2
1.8	Demolición placas piso concreto 0.10m-0.12m, incluyendo dos cárcamos, frente edificio de piano, sede San Jorge,	75	M2
1.9	Piso o placa base en concreto 2500 psi 0.10m, incluye alistado del suelo, suministro material de compactación, compactación, nivelación del suelo, refuerzo malla electrosoldada en toda el área,	75	M2

	reparación tubería de desagüe; frente edificio de piano, sede San Jorge		
1.10	Piso en tableta de gres formato 0.30m x 0.30 m incluye picar piso, alistado y guarda escoba (edificio piano tres salones trombón, fiscorno, trompeta)	90	M2
1.11	Enchape pared baldosa cerámica formato 20 x 20 cm o 30 x 45 cm o superior, primera calidad (salón de chelo)	16,55	M2
2	MANO DE OBRA		
2.1	Desmonte sanitario existente e Instalacion sanitario nuevo alongado blanco Hebe Stretto. Dimensiones, alto 61.5 cm, ancho 41.5 cm,	6	UN
2.2	Desmonte de lavamanos existente e Instalacion lavamanos de sobreponer Marsella con dimensiones de 20 1/8 pul x 17 3/4 pulg	4	UN
2.3	Instalacion conjunto grifería lavamanos llave individual	14	UN
2.4	Instalacion Griflex para lavamanos o lavaplatos de 40cm	14	UN
2.5	Instalacion Desagüe sencillo gris perla sin rebose + Sifón botella	15	UN
2.6	Instalacion Grifería tanque Universal Plus Grival	10	UN
2.7	Instalacion Rejilla Tradicional 4 pulg x 3 pulg Aluminio Tubería 3 pulg	3	UN
2.8	Instalacion cartucho push orinal grival	6	UN
3	LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	1	GLOBAL

b. Valor del servicio: $26.065.650,00
c. Plazo de ejecución: Quince (15) días, a partir del perfeccionamiento del contrato, legalización y suscripción del acta de inicio.
d. Vigencia o validez de la oferta: Treinta (30) días.

Así mismo, declaro en nombre propio y/o de la firma que represento:

1. Que como proponente y/o representante legal de la firma que represento tengo plena capacidad jurídica para presentar esta oferta y cumplir con el objeto del contrato, en caso de ser escogido y no estoy expresamente inhabilitada por decisión judicial o administrativa, como la interdicción judicial.

2. Que he estudiado los términos de la invitación aceptando integralmente los requisitos y condiciones contenidos.

3. Que la información dada en los documentos incluidos en esta propuesta me compromete y garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la oferta.

4. Declaro no hallarme incurso, ni la entidad que represento, en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural y/o jurídica para contratar con el Estado, señaladas por la Constitución Política artículos 122, 127, 128, por la Ley 80 de 1993 articulo 8 y sus normas reglamentarias y complementarias y no me encuentro inscrito en el boletín de responsables fiscales de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 que me impidan participar en la presente invitación y suscribir el contrato.

Atentamente,

Firma

NOMBRE NELLY PATRICIA LEON CASTAÑEDA
C.C. No 1.022.327.392 de Bogotá D.C.
Representante legal H&M INFRAESTRUCTURA S.A.S. NIT 901193747-9

H&M INFRAESTRUCTURA S.A.S

MANTENIMIENTOS, LEVANTAMIENTOS Y MONTAJES

Ciudad, 05/09/2024

Señores
CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCATIVA AMINA MELENDRO DE PULECIO.
Ibagué Tolima

Asunto: PRESENTACION DE PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 031-2024 DEL 02/09/2024

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	TRABAJO A TODO COSTO (SUMINISTRO MATERIALES Y MANO DE OBRA)				
1.1	Suministro e Instalación a todo costo de cielo raso pvc lámina del 70% en pvc, 9 mm de espesor, emparrillada cada 60 cms omega y 90 cm vigueta de refuerzo estructural tipo driwall, la lámina de pvc debe ser ranurada para evitar pandeo y boceles en todo el contorno. Incluye retiro cielo razo existente de icopor en el área a intervenir, sede El Carmen	30	M2	50.000,00	1.500.000,00
1.2	Suministro e instalación 2 lámparas led de 24w sobreponer redonda sobre cielo raso de PVC, comedor sede El Carmen	2	UND	30.000,00	60.000,00
1.3	Pintura muros exteriores fachada interna sede El Carmen y paredes del teatro sede San Jorge, con pintura tipo i color gris basalto y blanco a 3 manos, incluye raspado	655,00	M2	7.000,00	4.585.000,00

NIT 901.193.747-9
Calle 23 C # 70-50 Int. 21 Of. 404
MOVIL: 317 3600397
administrativo@hyminfraestructura.com
www.hyminfraestructura.com

	de pintura existente, rasqueteada, resane de grietas y fisuras con estuco o mortero estucar en partes que lo necesiten; sede El Carmen (569m2) y teatro sede San Jorge (86m2)				
1.4	Pintura en esmalte sobre carpintería metálica, pintura sobre lamina llena dos manos, en portón sede El Carmen, incluye preparación superficie a pintar, reparar áreas oxidadas, y aplicar anticorrosivo antes de pintar)	10,54	M2	12.500,00	131.750,00
1.5	Limpieza e impermeabilización de viga canal en cafetería sede El Carmen	7,50	ML	13.000,00	97.500,00
1.6	Suministro e Instalacion de concertinas sobre muro existente sede El Carmen, incluye 12 tubos de soporte y todos los accesorios para una correcta a instalación	36	ML	40.000,00	1.440.000,00
1.7	Piso anden placa base en concreto 2500 psi 0.10m patio reforzado con malla electrosoldada, Carmen incluye demolición piso, retiro y disposición de sobrantes, suministro material y compactación mecánica, nivelación manual de piso; construir muro del	30	M2	76.000,00	2.280.000,00

	anden en ladrillo macizo prensado e=12cm pañete liso muro 1:4 e=1.5 - 2cm, ,				
1.8	Demolición placas piso concreto 0.10m-0.12m, incluyendo dos cárcamos, frente edificio de piano, sede San Jorge,	75	M2	15.000,00	1.125.000,00
1.9	Piso o placa base en concreto 2500 psi 0.10m, incluye alistado del suelo, suministro material de compactación, compactación, nivelación del suelo, refuerzo malla electrosoldada en toda el área, reparación tubería de desagüe; frente edificio de piano, sede San Jorge	75	M2	78.000,00	5.850.000,00
1.10	Piso en tableta de gres formato 0.30m x 0.30 m incluye picar piso, alistado y guarda escoba (edificio piano tres salones trombón, fiscorno, trompeta)	90	M2	63.000,00	5.670.000,00
1.11	Enchape pared baldosa cerámica formato 20 x 20 cm o 30 x 45 cm o superior, primera calidad (salón de chelo)	16,55	M2	48.000,00	794.400,00
2	MANO DE OBRA				
2.1	Desmonte sanitario existente e Instalacion sanitario nuevo alongado blanco Hebe Stretto. Dimensiones,	6	UN	120.000,00	720.000,00

	alto 61.5 cm, ancho 41.5 cm,				
2.2	Desmonte de lavamanos existente e Instalacion lavamanos de sobreponer Marsella con dimensiones de 20 1/8 pul x 17 3/4 pulg	4	UN	48.000,00	192.000,00
2.3	Instalacion conjunto grifería lavamanos llave individual	14	UN	20.000,00	280.000,00
2.4	Instalacion Griflex para lavamanos o lavaplatos de 40cm	14	UN	20.000,00	280.000,00
2.5	Instalacion Desagüe sencillo gris perla sin rebose + Sifón botella	15	UN	20.000,00	300.000,00
2.6	Instalacion Grifería tanque Universal Plus Grival	10	UN	20.000,00	200.000,00
2.7	Instalacion Rejilla Tradicional 4 pulg x 3 pulg Aluminio Tubería 3 pulg	3	UN	10.000,00	30.000,00
2.8	Instalacion cartucho push orinal grival	6	UN	30.000,00	180.000,00
3	LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	1	GLOBAL	350.000,00	350.000,00
Total estimado					**26.065.650,00**

Atentamente,

Firma

NOMBRE NELLY PATRICIA LEON CASTAÑEDA
C.C. No 1.022.327.392 de Bogotá D.C.
Representante legal H&M INFRAESTRUCTURA S.A.S. NIT 901193747-9