1. OBJETO DEL PROCESO

43600C1373 ELABORAR E INSTALAR LA SEÑALETICA, LETREROS Y AVISOS DE LAS INSTALACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL ORIENTE.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
c) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
d) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
e) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
f) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
g) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
h) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

3. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El presente documento ofrece información sobre las características técnicas y demás condiciones requeridas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil. Para la adquisición **elaborar e instalar la señalética, letreros y avisos de las instalaciones aeronáuticas de la regional**, aeropuertos y/o estaciones adscritas a la Regional Oriente, con las especificaciones técnicas aportadas por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El proponente se compromete a entregar como parte del proceso las fichas técnicas de cada elemento emitidas por el fabricante, en la cual se pueda identificar los siguiente:

1. Presentación
2. Características del elemento.

3. Toda la señalización se debe entregar muestra al supervisor del contrato para su aprobación.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El contratista deberá garantizar el suministro de los siguientes elementos en las cantidades del Formato 7 Presupuesto Oficial:

1. Toda la señalización se debe entregar muestra al supervisor del contrato para su aprobación.
2. La señalización debe ser en material reflectivo, ya sirven para informa, prevenir y restringir el tránsito en las pistas, carreteras, accesos y áreas de trabajo.
3. Toda la señalización debe ir con el **logo de la entidad.**
4. Las cantidades y distribución será entregada por el supervisor del contrato.
5. La señalización debe ser entregada e instalada en las áreas correspondientes, en los aeropuertos adscritos al regional oriente (Villavicencio, Yopal, Mitú y puerto Carreño).

ELABORAR E INSTALAR LA SEÑALETICA, LETREROS Y AVISOS DE LAS INSTALACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL ORIENTE.

OBJETO: 43600C1373 ELABORAR E INSTALAR LA SEÑALETICA, LETREROS Y AVISOS DE LAS INSTALACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL ORIENTE.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROTULO DE ESPACIOS Para nombrar áreas, oficinas, baños, servicios, etc. De 15x40** 	UND	1		
2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA AEROCIVIL Imagen corporativa de la entidad para instalar en ventanas y vidrios 30 x tiraje ML metro lineal** 	ML	1		

3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO LOGO AEROCIVIL Logotipo de la entidad para instalar en muros interiores y vidrios. (70 diametro)** 	UND	1		
4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE ENTRADA Indica un ingreso publico al aeropuerto de 70*30.** 	UND	1		
5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE LLEGADAS Indica una salida publica del aeropuerto de 30*70.** 	UND	1		
6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANOS DE EVACUACION Indica rutas de evacuacion, salidas de emergancia y puntos de primeros auxilios de 60*50** 	UND	1		
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE CON LINEA FOTOLUMINISCENTE Evita el deslizamiento en huellas de escalera, viene con franja foto luminiscente de 5 cm de ancho ml** 	ML	1		
8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO DE BAÑO Para indicar servicio del baño 22* 15 CM** 	UND	1		
9	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO DE BAÑO Para indicar servicio del baño 22* 15 CM** 	UND	1		
10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL MOVILIDAD REDUCIDA Para indicar áreas, servición, lugares etc. Que permiten el uso, acceso y servicio de personas con movilidad reducida 22* 15 CM** 	UND	1		

11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL BOTIQUIN (FOTOLUMINISCENTE) Para indicar ubicación de botiquín 22* 15 CM** 	**UND**	**1**		
12	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CAMILLA (FOTOLUMINISCENTE) Para indicar ubicación de camilla de emergencia 22* 15 CM** 	**UND**	**1**		
13	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ENCUENTRO Para indicar la ubicación del punto de encuentro del plan de evacuación metalico con tripode 70*60 .** 	**UND**	**1**		
14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SALIDA DE EMERGENCIA (FOTOLUMINISCENTE) Para indicar la ruta de la salida de emergencia derecho según plan de evacuación 32*24** 	**UND**	**1**		
15	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SALIDA DE EMERGENCIA (FOTOLUMINISCENTE) Para indicar la ruta de la salida de emergencia izquierdo según plan de evacuación 32*24 cm** 	**UND**	**1**		
16	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SALIDA DE EMERGENCIA (FOTOLUMINISCENTE) Para indicar la ruta de la salida de emergencia según plan de evacuación 32*24 cm** 	**UND**	**1**		
17	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL GABINETE DE INCENDIOS Indica la ubicación de un gabinete contra incendios 22*15 cm** 	**UND**	**1**		


18	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EXTINTOR MULTIPROPOSITO Indica la ubicación y modo de uso de un extintor multiproposito 22*15 cm** 	**UND**	**1**		
19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EXTINTOR gas carbonico CO 2 Indica la ubicación y modo de uso de un extintor multiproposito 22*15 cm** 	**UND**	**1**		
20	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROHIBIDO EL PASO (INTERIORES)Para indicar la prohibición se ingreso a un área por parte de personal no autorizado en áreas interiores de 30*20 CM** 	**UND**	**1**		
21	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROHIBIDO EL PASO (EXTERIORES) Para indicar la prohibición se ingreso a un área por parte de personal no autorizado en áreas exteriores 50*60CM** 	**UND**	**1**		
22	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL NO USAR ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA Para indicar la prohibición de uso de ascensores durante emergencias de 22*15 cm** 	**UND**	**1**		
23	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL ESCALERAS Indica la Ubicación de unas escaleras de 22*15 cm.** 	**UND**	**1**		
24	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN indica la obligación de hacer uso de elementos de seguridad industrial en áreas de trabajo de 34 x 24 cm** 	**UND**	**1**		

25	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIA OBLIGATORIA PEATONES indica la obligación de cumplir con la señalizacion de peatones seguridad industrial en áreas de trabajo de 32*24 cm** 	**UND**	**1**		
26	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL RIESGO ELECTRICO indica la presencia de peligro de descarga eléctrica, se usa cerca a elementos expuestos a altas corrientes eléctricasde 22*15 cm** 	**UND**	**1**		
27	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL RIESGO INFLAMABLE indica la presencia de peligro de conglagración por materiales inflamables 22*15 cm.** 	**UND**	**1**		
28	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALPROHIBIDO ENCENDER FUEGO indiqueque en este lugar prohibido de 22*15 cm** 	**UND**	**1**		
29	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA indiqueque en ese lugar se encuentraprohibido de 22*15 cm** 	**UND**	**1**		
30	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION SUSTANCIAS QUIMICAS Gas comprimido de tamaño 22*15 cm.** 	**UND**	**1**		

31	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION SUSTANCIAS QUIMICAS Gas inflamable de tamaño 15*15 cm.** 	UND	1		
32	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION SUSTANCIAS QUIMICAS Líquido inflamable en tamaño de 15*15 cm.** 	UND	1		
33	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION SUSTANCIAS QUIMICAS Sustancias comburentes de tamaño 15*15 cm.** 	UND	1		
34	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION SUSTANCIAS QUIMICAS Sustancias tóxicas de tamaño 15*15 cm.** 	UND	1		
35	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION SUSTANCIAS QUIMICAS Material radiactivo de tamaño 22*15 cm.** 	UND	1		
36	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION SUSTANCIAS QUIMICAS Sustancias corrosivas de tamaño 22*15 cm.** 	UND	1		
37	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL RIESGO BIOLOGICO de tamaño 22*15 cm.** 	UND	1		

38	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PISO HUMEDO señal para instalar o transladar en diferentes areas** 	**UND**	**1**		
39	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL** 	**UND**	**1**		
40	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROHIBIDO PARQUEAR indica la prohibición de parquear en una 22*15 cm** 	**UND**	**1**		
41	**PARESUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL Señal reglamentaria para indicar una detención en una intersección vial octagono altura 60cm** 	**UND**	**1**		
42	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL NO DRONES Indica la prohibición de volar drones en el área 50*620 cm.** 	**UND**	**1**		
43	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARQUEO Indica la localización de un área autorizada para parqueo de vehículos particulares 50*60 cm** 	**UND**	**1**		

44	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARQUEADERO ESPECIAL Indica la localización de un puesto de parqueo espeial para personas con movilidad reducida50*60 cm.** 	UND	1		
45	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PASO PEATONAL Indica la ubicación de un paso peatonal sobre vias vehiculares 50*60 cm** 	UND	1		
46	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HITOS VIALES FLEXIBLES Para separar carriles , vías y demarcar espacios de no circulación 75X20X20.** 	UND	1		
47	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHONES VIALES Para señalizar y dividir la circulación en espacios de circulación 40x15x8.** 	UND	1		
48	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTO PORTÁTIL ANCLADO Resalto plástico de alta resistencia, reductor de velocidad 100X35X5** 	UND	1		
49	**SUMINISTRO CONO DE PVC 70 CM CON CINTA REFLECTIVA Para señalizar y delimitar zonas 36x36x70** 	UND	1		

50	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTORES GUARDACABLES Para dar protección a cables, guayas, y demás elementos aplicables en zonas que pueden ser transitadas de forma eventual o permanente tanto por peatones como por vehículos 52x35x5.** 	UND	1		
51	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR Señal reglamentaria para indicar zona de prohibición de fumar 22*15 cm** 	UND	1		
52	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE PROHIBIDO MASCOTAS SUELTAS Para indicar la prohibición de mascotas sin correa 50*60 cm.** 	UND	1		
53	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE PROHIBIDO ALIMENTAR FAUNA Para indicar zona de prohibición de alimento de fauna 50*60 cm** 	UND	1		
54	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE PROHIBIDO BOTAR BASURA Para indicar la prohibición de arrojar basura 22*15 cm** 	UND	1		
55	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL RECICLAJE Indica el lugar de disposición de desechos de 30*20aprovechables** 	UND	1		
56	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRIPODE METALICO PARA SEÑALIZACION, instalacion zonas comunes de los aeropuertos 2 mtros de altura x 60cm** 	UND	1		
57	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION codigos decolores blanco, negro y verde para los contenedores de basura, canecas de reciclaje y bolsas que se utilicen en la separación de residuos en la fuente. Indica el lugar de disposición de desechos de 30*60 cm** 	UND	1		

4. GARANTÍA TÉCNICA

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el bien o servicio objeto del contrato será de un (1 año) contados a partir del acta de recibo final la cual operará.

ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL PROPONENTE DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para la entrega de los bienes a adquirir, el contratista deberá considerar:

Allegar los elementos adquiridos a las instalaciones físicas de la Aerocivil en los distintos aeropuertos (aeropuerto vanguardia Villavicencio, Aeropuerto de Yopal, aeropuerto Fabio Alberto león Bentley (mitu Vaupés y aeropuerto puerto Carreño vichada, de cada almacén de la Regional Oriente en la ciudad correspondiente para verificación, inspección y aprobación por parte del Supervisor de las especificaciones técnicas requeridas. En caso de que el supervisor identifique algún defecto, imperfecto y/o daño el contratista deberá bajo su única responsabilidad y costo, tomar las medidas correctivas necesarias para la reposición y/o remplazo del ítem señalado.

Si después de ser notificado, el Contratista se rehúsa o descuida persistentemente tomar las acciones que sean requeridas para reponer los ítems solicitados en cumplimiento de las condiciones técnicas de calidad requerida, incluyendo el reemplazo total o parcial según aplique, la Aerocivil podrá rechazar la totalidad de la entrega y si es el caso suspender el contrato cuyo caso el contratista no reclamara por la suspensión a la Aerocivil, lucro cesante y/o daño emergente.

Por lo anterior, se hace responsable al contratista de todos los costos de adquisición, producción, transporte, seguros y/o garantías; según aplique. En que se incurra para realizar la entrega de los elementos bajo el procedimiento antes expuesto; los cuales deberán ser incluidos dentro de los precios estipulados en la Oferta Económica para el desarrollo del contrato.

PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para la ejecución del presente proceso de contratación el contratista debe disponer de un equipo de trabajo mínimo requerido para realizar la entrega de los ítems contratados.

El personan que demande el desarrollo de las actividad o recursos contratados por la entidad para lo cual debe garantizar la logística necesaria para llevarlas a cabo durante la ejecución contractual.

Requisitos del personal

El contratista debe suministrar las planillas de seguridad social del personal que ingresa a la entidad

El personal debe contar con su dotación minina para ingreso al almacén de la entidad.