H&V
Construcciones & Consultoría
"Construyendo futuro"

NIT: 900.700.737-8

Señores.
SENA - CAUCASIA
Caucasia Antioquia

Referencia: Entrega de Cotización Adecuación cocina

PRESUPUESTO ADECUACION DE COCINA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**Vr. UNIT**	**Vr. TOTAL**
	CAFETERIA				
A	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1	Desmonte y mantenimiento de estructura en acero inoxidable o campana, reajuste de la misma para volverla a instalar (cocina)	UNIDAD	1	$ 478.906,00	**$ 478.906,00**
B	**PISOS Y ACABADOS**				
1	Suministro e instalacion de CERAMICA ANTIDESLIZANTE 40x60 negro, incluye pegante ceramico tipo pegacor o similar, molduras, boca puertas y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento	M2	34,00	$ 116.255,00	**$ 3.952.670,00**
2	Suministros y construccion de piso de nivelacion en concreto 3000psi con e:0.04 según diseño, formaleta y demas elementos necesarios para su correcta construccion. Acabado allanado	M2	35,00	$ 60.233,00	**$ 2.108.155,00**
3	Suministro e instalacion de CERAMICA para paredes de la cocina a 2.4 m de altura, incluye pegante ceramico tipo pegacor o similar, molduras, boca puertas y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento	M2	27,00	$ 116.735,00	**$ 3.151.845,00**
4	Suministro y aplicación de pintura acrilica, Vinilo Tipo 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, tapa poros, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir	M2	70,00	$ 14.547,00	**$ 1.018.290,00**

Calle 22 N° 11-38 - **BARRIÓ EL PARAISO**
SEGUNDO PISO
CAUCASIA ANTIOQUIA
TEL: 3128911776
hvconstruccionesyconsultorias@gmail.com

5	Suministro y construccion de muros, revoque y filos con mortero 1:4 sobre muros y filos. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	M2	28,00	$ 45.283,00	**$ 1.267.924,00**
6	Suministro e instalaciòn de cielo falso en pvc , enpotrado en estructura metalica con omegas, vigas y angulo perimetral en toda el area de la cocina. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion..	M2	52,00	$ 135.862,50	**$ 7.064.850,00**
7	Recorte y adecuacion de la tapa del pozo de agua potable, incluye todos los elementos necesarios para su adecuacion.	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	**$ 250.000,00**
8	Mantenimiento preventico y correctivo de canales, bajantes y goteras con cinta tipo sika presentes en la zona de cafeteria, incluye todos los elementos necesarios para su ejecucion.	UNIDAD	1,00	$ 900.000,00	**$ 900.000,00**
C	**ELECTRICO**				
1	Sumistro e instalacion de luces tipo ojos de buey de 6", incluye, suiches, cablaedo, tuberia galvanizada y todos los accesorios para su correcta instalacion	UNIDAD	12,00	$ 129.500,00	**$ 1.554.000,00**
D	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**				
1	Suministro, Transporte e Instalación de lavaplatos en acero inoxidable con dos posetas de 3 metros de largo, con soporte en estructura galvanizada y un entrepaño, incluye griferia y todos los elementos necesarios para su correcta instalaciòn.	UNDAD	1,00	$ 3.500.000,00	**$ 3.500.000,00**
		TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 25.246.640,00**
	COSTOS DIRECTOS				**25.246.640,00**
	ADMINISTRACION 20 %				**5.049.328,00**
	UTILIDAD 5 %				**1.262.332,00**
	COSTO TOTAL				**31.558.300,00**

Cordialmente,

LUIS FERNANDO VALLEJO MADERA
C.C .98.656.208 De Caucasia Antioquia
Rep. Legal de H&V CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S

Calle 22 N° 11-38 - **BARRIÓ EL PARAISO**
SEGUNDO PISO
CAUCASIA ANTIOQUIA
TEL: 3128911776
hvconstruccionesyconsultorias@gmail.com