PROPUESTA ADECUACION DE COCINA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**Vr. UNIT**	**Vr. TOTAL**
CAFETERIA CTPGA					
A	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1	Desmonte y mantenimiento de estructura en acero inoxidable o campana, reajuste de la misma para volverla a instalar (cocina)	UNIDAD	1	$ 478.906,00	**$ 478.906,00**
B	**PISOS Y ACABADOS**				
1	Suministro e instalacion de CERAMICA ANTIDESLIZANTE 40x60 negro, incluye pegante ceramico tipo pegacor o similar, molduras, boca puertas y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento	M2	34,00	$ 116.255,00	**$ 3.952.670,00**
2	Suministros y construccion de piso de nivelacion en concreto 3000psi con e:0.04 según diseño, formaleta y demas elementos necesarios para su correcta construccion. Acabado allanado	M2	35,00	$ 60.233,00	**$ 2.108.155,00**
3	Suministro e instalacion de CERAMICA para paredes de la cocina a 2.4 m de altura, incluye pegante ceramico tipo pegacor o similar, molduras, boca puertas y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento	M2	27,00	$ 116.735,00	**$ 3.151.845,00**
4	Suministro y aplicación de pintura acrilica, Vinilo Tipo 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, tapa poros, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir	M2	70,00	$ 14.547,00	**$ 1.018.290,00**
5	Suministro y construccion de muros, revoque y filos con mortero 1:4 sobre muros y filos. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	M2	28,00	$ 45.283,00	**$ 1.267.924,00**
6	Suministro e instalaciòn de cielo falso en pvc , enpotrado en estructura metalica con omegas, vigas y angulo perimetral en toda el area de la cocina. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion..	M2	52,00	$ 135.989,00	**$ 7.071.428,00**

7	Recorte y adecuacion de la tapa del pozo de agua potable, incluye todos los elementos necesarios para su adecuacion.	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	**$ 250.000,00**
8	Mantenimiento preventico y correctivo de canales, bajantes y goteras con cinta tipo sika presentes en la zona de cafeteria, incluye todos los elementos necesarios para su ejecucion.	UNIDAD	1,00	$ 900.000,00	**$ 900.000,00**

C	**ELECTRICO**				
1	Sumistro e instalacion de luces tipo ojos de buey de 6", incluye, suiches, cablaedo, tuberia galvanizada y todos los accesorios para su correcta instalacion	UNIDAD	12,00	$ 130.048,17	**$ 1.560.578,00**

D	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**				
1	Suministro, Transporte e Instalación de lavaplatos en acero inoxidable con dos posetas de 3 metros de largo, con soporte en estructura galvanizada y un entrepaño, incluye griferia y todos los elementos necesarios para su correcta instalaciòn.	UNDAD	1,00	$ 3.500.000,00	**$ 3.500.000,00**
		TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 25.259.796,00**

	COSTOS DIRECTOS	**25.259.796,00**
	COSTOS INDIRECTOS	
	ADMINISTRACION 20 %	**5.051.959,20**
	UTILIDAD 5 %	**1.262.989,80**
	COSTO TOTAL	**31.574.745,00**

Atentamente,

Nombre del Proponente: VAMA SOLUCIONES S.A.S
Nombre del representante legal: CAROLINA MARTINEZ ROJAS
C. C. No. 1.007.259.712 de Caucasia - Antioquia
Dirección: Urbanización Cañafístula Casa 19

Correo electrónico: vamasolucionessas@gmail.com
Ciudad: Caucasia – Antioquia.

Carolina Martinez

CAROLINA MARTINEZ ROJAS
R. LEGAL VAMA SOLUCIONES S.A.S