Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6738432
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(6/09/2024 12:04:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6738432
Objeto del contrato	CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y MUROS EXTERIORES EN DIVERSOS AMBIENTES DE FORMACION DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	9/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	16 horas para terminar *(10/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	9/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA TOLIMA 1

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

armando monsalve osorio

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 14319972

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARMANDO MONSALVE OSORIO	BANCO DE BOGOTÁ	Ahorros	837027978

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ARMANDO MONSALVE OSORIO* ***Fecha de aprobación:*** *7/09/2024 3:48:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CAMILO SOTO DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/09/2024 7:27:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas para terminar *(10/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas para terminar *(10/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas para terminar *(10/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas para terminar *(10/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 3 horas para terminar *(9/09/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15119017	Seriedad de la oferta	-	27.749.832,00 COP	-	29/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6738432
Proveedor ARMANDO MONSALVE OSORIO
Creado por Angie Daniela Reyes Taborda
Agregado en 4 minutos de tiempo transcurrido *(9/09/2024 7:23:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33184099&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 5 VIA ESPINAL - IBAGUE, VEREDA DINDALITO
Ubicación CO-TOL-73268 - Espinal
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Espinal
Dirección KM 5 VIA ESPINAL - IBAGUE, VEREDA DINDALITO
Código postal 057

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 5 VIA ESPINAL - IBAGUE	COLOMBIA > Tolima > Espinal

1 CO1.PCCNTR.6738432

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
277.498.320,00	271.945.307,97

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: CUBIERTA Desmonte de cubierta teja Existente. Incluye desmonte de tornillería de la teja, andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para desmonte en estructura metálica a 6 metros aproximados de altura.	446,08	M2	9.065,00	8.883,00	4.043.715,20	3.962.528,64
2	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: CUBIERTA Suministro e instalación cubierta teja blanca 11.8m X1.13m Espesor 2.3mm UPVC. Incluye tornillería de instalación de la teja según recomendación del fabricante, andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para instalación en estructura metálica a 6 metros aproximados de altura. (Incluye el mantenimiento de la totalidad de la estructura de soporte metálica existente que se encuentre afectada o deteriorada en el área bajo cubierta a intervenir). (Incluye tornillería de instalación a altura promedio de 6m). (Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para la instalación en estructura metalica a 6 metros aproximados de altura).	446,08	M2	141.722,00	138.887,00	63.219.349,76	61.954.712,96
3	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: CUBIERTA Suministro e instalación de caballete para teja blanca 0,94 m X 0.6 m Espesor 2 mm UPVC. Incluye tornillería de instalación del caballete según recomendación del fabricante, andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para instalación en estructura metálica a 6 metros aproximados de altura.	32,80	ML	152.244,00	149.199,00	4.993.603,20	4.893.727,20
4	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: CUBIERTA Suministro e instalación de correa metálica para soporte de la cubierta. Perfil metálico (Tubo rectangular 100mm x 40mm x 1.5mm), incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. (Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para la instalación en estructura metálica a 6 metros aproximados de altura).	262,40	ML	65.948,00	64.629,00	17.304.755,20	16.958.649,60
5	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: CUBIERTA Suministro y aplicación de pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base de solvente, aplicada sobre perfiles metálicos de la estructura a una altura promedio de 6 metros. Color Blanco. Incluye: Pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base de solvente a dos (2) manos sobre superfície, resane de orificios, filos, esquineros, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas así como todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. (Incluye la Limpieza de la Estructura metálica Inicialmente). (Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para la instalación en estructura metálica a 6 metros aproximados de altura).	718,40	ML	26.707,00	26.172,00	19.186.308,80	18.801.964,80
6	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: CUBIERTA Suministro e instalación de CIELO RASO EN PVC. Incluye: perfilería, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye Soporte de suspensión de techo, de acero galvanizado y demás accesorios. (Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para la instalación en estructura metálica a 6 metros aproximados de altura).	40,24	ML	94.860,00	92.960,00	3.817.166,40	3.740.710,40
7	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: INSTALACIONES ELECTRICAS Mantenimiento general red eléctrica normal existente, garantizando el correcto funcionamiento de la misma	1,00	VG	1.826.070,02	1.789.548,00	1.826.070,02	1.789.548,00
8	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e instalación de luminarias (Lampara Led Hermética 2 x 18W), incluye andamios y todos los elementos para su correcta instalación) (6 lampara Ambiente Formación A; 6 lampara Ambiente Formación B; 4 lámparas Taller)	16,00	UN	148.816,00	145.839,00	2.381.056,00	2.333.424,00
9	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e instalación de ventiladores techo de tres aspas, incluye andamios, conexión a la red eléctrica existente, revisión de interruptores de encendido y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento). POTENCIA MÍNIMA 80W - 110 V, CONTROL EN PARED, MATERIAL DE LAS ASPAS METÁLICO, VELOCIDAD RPM APROXIMADAMENTE ENTRE 275 - 109. CAUDAL MÍNIMO DE 220 M3/MIN. Incluye anclaje a la estructura de la cubierta, instalación a sistema eléctrico, accesorios requeridos y pruebas de funcionalidad de cada equipo.	12,00	UN	519.220,00	508.835,00	6.230.640,00	6.106.020,00
10	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e instalación de toma corrientes dobles. Incluye todos los materiales y accesorios para su correcto funcionamiento. (Regata y materiales de instalación)	16,00	UN	65.322,00	64.015,00	1.045.152,00	1.024.240,00

11	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e instalación de punto eléctrico y acometida eléctrica para lámparas, puntos de servicio, ventiladores incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. (Regata y materiales de instalación) (Incluye la tubería en EMT, los accesorios necesarios para su conexión (cajas, codos, terminales y demás) y cableado para los diferentes puntos de conexión)	44,00	UN	147.031,00	144.090,00	6.469.364,00	6.339.960,00
12	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e instalación de interruptor doble para luminarias y ventiladores, Incluye instalación y todos los elementos para su correcto funcionamiento	6,00	UN	62.803,00	61.546,94	376.818,00	369.281,64
13	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: MUROS Y EXTERIORES Suministro y aplicación de PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y RESANE sobre Paredes. Incluye: protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación	35,64	M2	34.714,00	34.019,00	1.237.206,96	1.212.437,16
14	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: MUROS Y EXTERIORES Suministro y aplicación de estuco plástico sobre paredes que fueron afectadas, (incluye la aplicación del estuco, secado y pulido del mismo para un terminado totalmente liso y todos los elementos requeridos para su correcta aplicación y terminado final.	162,00	M2	20.423,00	20.014,00	3.308.526,00	3.242.268,00
15	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: MUROS Y EXTERIORES Suministro y aplicación de pintura KORAZA, para EXTERIORES sobre mampostería con estuco. Color Blanco. Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas, así como todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	178,74	M2	26.778,00	26.242,00	4.786.299,72	4.690.495,08
16	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: MUROS Y EXTERIORES Suministro y aplicación de pintura Tipo 1, para INTERIORES sobre mampostería con estuco. Color Blanco. Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas, así como todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	299,00	M2	26.778,00	26.242,00	8.006.622,00	7.846.358,00
17	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: CARPINTERIA METALICA Mantenimiento y limpieza de puertas en lamina de acero entamboradas (Dimensiones Aproximadas 1m * 2,2m), Incluye pintura a dos manos anticorrosiva, arreglos de marco, soldadura y/o ajuste de bisagras y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación. (Incluye en caso de encontrarse áreas de la puerta o marco corroídas cambio de la sección afectada) (Incluye arreglo y/o cambio de chapas de ser necesario)	4,00	UN	279.067,00	273.485,00	1.116.268,00	1.093.940,00
18	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: CARPINTERIA METALICA Suministro y aplicación de pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base de solvente, aplicada sobre ventanas metálicas. Color de acuerdo con disposición de la Entidad. Incluye: Pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base de solvente a dos (2) manos sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas así como todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. (Incluye la Limpieza de la Estructura metálica Inicialmente)(Reja pintada a doble cara)	19,70	M2	35.777,00	35.061,00	704.806,90	690.701,70
19	72102900	BLOQUE LABORATORIO DE SUELOS - AMBIENTES FORMACION-TALLER: CARPINTERIA METALICA Mantenimiento y limpieza de puertas en lamina de acero tipo reja (Dimensiones Aproximadas 1,5m * 2,2m), Incluye pintura a dos manos anticorrosiva, arreglos de marco, soldadura y/o ajuste de bisagras, y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación. (Incluye en caso de encontrarse áreas de la puerta marca corroídas cambio de la sección afectada)(Incluye arreglo y/o cambio de chapas de ser necesario)	1,00	UN	279.067,00	273.485,00	279.067,00	273.485,00
20	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: CUBIERTA Desmonte de cubierta teja Existente. Incluye desmonte de tornillería de la teja, andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para desmonte en estructura metálica a 6 metros aproximados de altura.	407,45	M2	9.065,00	8.883,00	3.693.534,25	3.619.378,35
21	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: CUBIERTA Suministro e instalación cubierta teja blanca 11.8m X 1.13m Espesor 2.3mm UPVC. Incluye tornillería de instalación de la teja según recomendación del fabricante, andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para instalación en estructura metálica a 6 metros aproximados de altura. (Incluye el mantenimiento de la totalidad de la estructura de soporte metálica existente que se encuentre afectada o deteriorada en el área bajo cubierta a intervenir. (Incluye tornillería de instalación a altura promedio de 6m). (Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para la instalación en estructura metálica a 6 metros aproximados de altura).	407,45	M2	141.722,00	138.887,00	57.744.628,90	56.589.508,15
22	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: CUBIERTA Suministro e instalación de caballete para teja blanca 0,94 m X 0.6 m Espesor 2 mm UPVC. Incluye tornillería de instalación del caballete según recomendación del fabricante, andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para instalación en estructura metálica a 6 metros aproximados de altura.	28,10	ML	152.242,00	149.197,00	4.278.000,20	4.192.435,70
		BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: CUBIERTA Suministro e						

23	72102900	instalación de correa metálica para soporte de la cubierta. Perfil metálico (Tubo rectangular 100mm x 40mm x 1.5mm), incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. (Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para la instalación en estructura metálica a 6 metros aproximados de altura).	224,80	ML	65.948,00	64.629,00	14.825.110,40	14.528.599,20
24	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: CUBIERTA Suministro y aplicación de pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base de solvente, aplicada sobre perfiles metálicos de la estructura a una altura promedio de 6 metros. Color Blanco. Incluye: Pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base de solvente a dos (2) manos sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas así como todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. (Incluye la Limpieza de la Estructura metálica Inicialmente). (Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para la instalación en estructura metálica a 6 metros aproximados de altura).	634,10	ML	26.707,00	26.172,00	16.934.908,70	16.595.665,20
25	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: INSTALACIONES ELECTRICAS Mantenimiento general red eléctrica normal existente, garantizando el correcto funcionamiento de la misma	1,00	VG	1.772.104,00	1.736.661,00	1.772.104,00	1.736.661,00
26	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e instalación de luminarias (Lampara Led Hermética 2 x 18W), incluye andamios y todos los elementos para su correcta instalación) (6 lampara Ambiente Formación A; 6 lampara Ambiente Formación B; 4 lámparas Taller.	10,00	UN	148.816,00	145.839,00	1.488.160,00	1.458.390,00
27	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e instalación de ventiladores techo de tres aspas, incluye andamios, conexión a la red eléctrica existente, revisión de interruptores de encendido y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento). POTENCIA MINIMA 80W - 110 V, CONTROL EN PARED, MATERIAL DE LAS ASPAS METÁLICO, VELOCIDAD RPM APROXIMADAMENTE ENTRE 275 - 109. CAUDAL MÍNIMO DE 220 M3/MIN. Incluye anclaje a la estructura de la cubierta, instalación a sistema eléctrico, accesorios requeridos y pruebas de funcionalidad de cada equipo.	8,00	UN	519.220,00	508.835,00	4.153.760,00	4.070.680,00
28	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e instalación de toma corrientes dobles. Incluye todos los materiales y accesorios para su correcto funcionamiento. (Regata y materiales de instalación)	8,00	UN	65.322,00	64.015,00	522.576,00	512.120,00
29	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e instalación de punto eléctrico y acometida eléctrica para lámparas, puntos de servicio, ventiladores incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. (Regata y materiales de instalación) (Incluye la tubería en EMT, los accesorios necesarios para su conexión (cajas, codos, terminales y demás) y cableado para los diferentes puntos de conexión)	26,00	UN	147.031,00	144.090,00	3.822.806,00	3.746.340,00
30	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e instalación de interruptor doble para luminarias, Incluye instalación y todos los elementos para su correcto funcionamiento	2,00	UN	62.803,00	61.546,00	125.606,00	123.092,00
31	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: MUROS Y EXTERIORES Suministro y aplicación de PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y RESANE sobre Paredes. Incluye: protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación	5,00	M2	34.713,00	34.018,00	173.565,00	170.090,00
32	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: MUROS Y EXTERIORES Suministro y aplicación de estuco plástico sobre paredes que fueron afectadas, (incluye la aplicación del estuco, secado y pulido del mismo para un terminado totalmente liso y todos los elementos requeridos para su correcta aplicación y terminado final.	10,00	M2	20.423,00	20.014,00	204.230,00	200.140,00
33	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: MUROS Y EXTERIORES Suministro y aplicación de pintura KORAZA, para EXTERIORES sobre mampostería con estuco. Color Blanco. Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas, así como todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	180,98	M2	26.778,00	26.242,00	4.846.282,44	4.749.277,16
34	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: MUROS Y EXTERIORES Suministro y aplicación de pintura Tipo 1, para INTERIORES sobre mampostería con estuco. Color Blanco. Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas, así como todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	276,52	M2	26.778,00	26.242,00	7.404.652,56	7.256.437,84
35	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: MUROS Y EXTERIORES Construcción de reforzamiento estructural para pedestales de soporte a la estructura metálica (dados en concreto dimensiones de 0,3m * 0,3m *0,3m) en concreto de 3000 PSI. Incluye aceros de refuerzo (malla) que estarán conectados a las columnas metálicas. Incluye pintura tipo esmalte a dos manos y acabado liso.	6,00	UN	132.274,00	129.628,00	793.644,00	777.768,00
36	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: MUROS Y EXTERIORES: CARPINTERIA METALICA Mantenimiento y limpieza de puertas en lamina de acero entamboradas (Dimensiones Aproximadas 1m * 2,2m), Incluye pintura a dos manos anticorrosiva, arreglos de marco, soldadura y/o ajuste de bisagras, y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación. (Incluye en caso de encontrarse áreas de la puerta marca corroídas cambio de la sección afectada)(Incluye arreglo y/o cambio de chapas de ser necesario)	4,00	UN	279.067,00	273.485,00	1.116.268,00	1.093.940,00

37	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: MUROS Y EXTERIORES: CARPINTERIA METALICA Suministro y aplicación de pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base de solvente, aplicada sobre ventanas metálicas. Color de acuerdo con disposición de la Entidad. Incluye: Pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base de solvente a dos (2) manos sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas así como todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. (Incluye la Limpieza de la Estructura metálica Inicialmente) (Reja pintada a doble cara)	10,50	M2	35.777,00	35.061,00	375.658,50	368.140,50
38	72102900	BLOQUE CAPILLA - VESTIER - OFICINA - AMBIENTE: MUROS Y EXTERIORES: CARPINTERIA METALICA Mantenimiento y limpieza de puertas en lamina de acero tipo reja (Dimensiones Aproximadas 1,5m * 2,2m), Incluye pintura a dos manos anticorrosiva, arreglos de marco, soldadura y/o ajuste de bisagras, y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación. (Incluye en caso de encontrarse áreas de la puerta marca corroídas cambio de la sección afectada) (Incluye arreglo y/o cambio de chapas de ser necesario)	2,00	UN	279.067,00	273.485,00	558.134,00	546.970,00
39	72102900	ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS: CUBIERTA Sellado de punto de filtración de agua (gotera) existente en cubierta (Altura promedio 6 m); mediante limpieza de la ruptura de la cubierta, aplicación de resina impermeable resistente al sol, cinta impermeabilizante autoadhesiva y/o tratamiento necesario para eliminar el punto de filtración de agua. (Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para el mantenimiento descrito a 6 metros aproximados de altura).	10,00	UN	44.761,00	43.865,00	447.610,00	438.650,00
40	72102900	ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS: CUBIERTA Suministro e instalación de Flanche en Acero Galvanizado 25 cm x 240 cm calibre 26. Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para instalación en estructura en guadua a 8 metros aproximados de altura. (Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para el mantenimiento descrito a 6 metros aproximados de altura).	8,40	UN	70.108,00	68.705,00	588.907,20	577.122,00
41	72102900	ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS: CUBIERTA Suministro y aplicación de pintura Tipo 1, para CIELO RASO EN DRYWALL. Color Blanco. Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas, así como todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	18,00	M2	26.742,00	26.207,00	481.356,00	471.726,00
42	72102900	ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS: CUBIERTA Mantenimiento de CIELO RASO EN DRYWALL y/o material similar en áreas identificadas por la Entidad. Incluye de ser necesario cambio de sección afectada, instalación de cinta de dilatación; aplicación de estuco plástico de sellado, pintura a dos manos tipo 1 y todos los elementos para su instalación y mantenimiento. (Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para el mantenimiento descrito a 6 metros aproximados de altura).	2,20	M2	144.836,00	141.939,00	318.639,20	312.265,80
43	72102900	ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS: CUBIERTA Suministro e instalación de cinta asfáltica de 20 cm de ancho. Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para instalación en estructura en guadua a 8 metros aproximados de altura. (Incluye andamios, líneas de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para el mantenimiento descrito a 6 metros aproximados de altura).	29,19	ML	16.971,00	16.631,00	495.383,49	485.458,89

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	5. CDP 8024 Mantenimiento Cubierta.pdf	5. CDP 8024 Mantenimiento Cubierta.pdf	(detalle)
☐	Estudios_Previos_Mant_Cubiertas_Definitivo.pdf	Estudios_Previos_Mant_Cubiertas_Definitivo.pdf	(detalle)
☐	20-Aceptacion_Oferta Cto_6738432.pdf	20-Aceptacion_Oferta Cto_6738432.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CAMILO SOTO DI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 93413769	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN CAMILO SOTO DI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 93413769	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN CAMILO SOTO DIAZ	9/09/2024 7:27:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CAMILO SOTO DIAZ
Ordenador del pago	JUAN CAMILO SOTO DIAZ	9/09/2024 7:27:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CAMILO SOTO DIAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto	Inversión		
Fuente de los recursos:			**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	271.945.307,97
	Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
	Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
	Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
		Total	271.945.307,97

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-073

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8024	CDP	Generado	277.500.000 COP	271.945.307,97 COP	36-02-00-073-912310	Validado	Editar

Saldo de CDP	277.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	271.945.307,97 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	6/09/2024 2:31 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-