FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

Invitación Pública No. MC-CCS-9310-525-2024

Objeto: **CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA DE EDIFICIO NUEVO A EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA.**

El proponente debe indicar de acuerdo con el objeto del contrato el valor del servicio a prestar así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	Ajuste al diseño, incluye planos estructurales y arquitectónicos	und	1,00		
1.1.3	demolición muro emprendimiento	m2	10,00		
1.1.4	desmonte división en aluminio y vidrio templado , incluye traslado al lugar indicado por el supervisor	m2	12,00		
1.1.5	desmonte ventana en aluminio y vidrio	m2	8,00		
				subtotal	**$ -**
2. estructura metálica					
2.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA en ACERO ESTRUCTURAL EN H DE 60000 PSI ,INCLUYE TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE, pintura anticorrosiva y pintura de aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	kg	315,00		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EVIGA RECTANGULAR L EN LAMINA DE 4MM ,INCLUYE TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE, pintura anticorrosiva y pintura de aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	KG	268,00		

FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

Invitación Pública No. MC-CCS-9310-525-2024

2.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA para cubierta incluye ,INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE, pintura anticorrosiva y pintura de aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	kg	35,00		
2.1.7	Suministro e instalación de lamina alfajor 2.5 mm incluye fijaciones y demás elementos para su correcto funcionamiento	m2	11,38		
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA Termoacústica UPCV. Supertile DE 37" 2,5mm 1.07 mx 11.80m Incluye los elementos de fijación. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	m2	12,86		
2.1.9	Suministro e instalación de baranda en tubo de 5/8 incluye todos los elementos para su correcta fijación y funcionamiento	ml	18,00		
2.1.10	Reforzamiento externo estructura del ascensor existente, incluye soldadura, pintura , y todos los componentes necesarios para la adecuación y el correcto funcionamiento según ajuste al diseño para conexión para funcionamiento rampa	und	1,00		
2.1.11	modificación cabina ascensor para acceso a rampa a emprendimiento, correspondiente a corte, soldadura, platinas, pintura y rodo lo necesario para su correcto funcionamiento	und	1,00		
				subtotal	**$ -**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS					
	CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde incluye, señalización, postes y todos los elementos para su correcta instalación	M2	8,00		
	suministro y aplicación pañete 1:4 liso muros impermeabilizado incluye filos y dilataciones	m2	10,00		
	suministro y aplicación pañete 1:4liso muros impermeabilizado incluye filos y dilataciones	ml	8,00		
	suministro e instalación de Puerta batiente en vidrio templado de 8mm, sistema tubo piso techo, con manija y chapa. 120*260 incluye tubos + las bisagras + las cerraduras + las manijas y todo lo necesario para su correcta instalación	und	1,00		
	suministro e instalación de ventana en aluminio y vidrio de 4mm, corrediza con manija y cerradura . Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m2	8,00		

FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

Invitación Pública No. MC-CCS-9310-525-2024

	suministro y aplicación degraniplast color a elegir incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento			m2	50,00		
	suministro e instalación de cortina barrera infrarroja para puerta ascensor existente para acceso a rampa			und	1,00		
	suministro e instalación comando externo con botón para ascensor			und	1,00		
	suministro e instalación de puerta externa para ascensor con mecanismo de cierre y circuito de conexión eléctrica, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento			und	1,00		
	suministro e instalación de chapa de seguridad para puerta ascensor, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento			und	1,00		
2.2.2	retiro de escombros a lugar autorizado, se debe entregar certificado de disposición final			m3	2,00		
2.2.3	Aseo general de obra			un	1,00		
						subtotal	**$ -**
COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES							
ADMINISTRACION							
IMPREVISTOS							
UTILIDAD							
IVA (%) SOBRE UTILIDAD							
TOTAL A.I.U.							
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS							

VALOR TOTAL , DE LA OFERTA ECONOMICA $XXXXXXX

LETRAS: _____

FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

Invitación Pública No. MC-CCS-9310-525-2024

$ _____

FIRMA PROPONENTE

NOMBRE:

Identificación:

Proyecto: María Alejandra Diaz Vidales –Abogada de Contratación Centro de Comercio y Servicios