Construccion de la placa del Escenario deportivo ubicado en el Barrio Nuevo Amanecer comuna 9 del Municipio de Pasto

FECHA: Agosto de 2024 | Valor otorgado: $

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES								
1.1	m2			Replanteo general	m2	450.00	$ 1.869.00	$ 850,050.00
1.2	m2			Descapote a mano	m2	0.00	$ 6.837.00	$ 0.00
Subtotal								$ 850,050.00
2 ADECUACION POLIDEPORTIVO								
2.1	un			Arreglo de canchas multiples existentes	un	0.00	$ 1,308,920.00	$ 0.00
2.2	m2			Malla eslabonada cal 10 para cancha, pórtico de microfutbol, incluye limpieza, anticorrosivo y pintura esmalte	m2	0.00	$ 66,467.00	$ 0.00
2.3	un			Cancha multifuncional EP2, suministro e instalación	un	2.00	$ 7,052,892.00	$ 14,105,784.00
Subtotal								$ 14,105,784.00
3 CONCRETOS Y ACEROS								
3.1	kg			Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	kg	717.25	$ 8,898.00	$ 6,382,090.50
3.2	m3			Base granular	m3	90.00	$ 167,846.00	$ 15,106,140.00
3.3	m3			Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 M	m3	4.05	$ 1,285,124.00	$ 5,204,752.20
3.4	m3			Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	3.66	$ 1,030,984.00	$ 3,773,401.44
3.5	m2			Compactación subrasante	m2	450.00	$ 1,956.00	$ 880,200.00
3.6	m3			Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	m3	155.33	$ 27,284.00	$ 4,238,023.72
3.7	m3			Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	m3	18.23	$ 102,882.00	$ 1,875,538.86
3.8	m2			Placa para graderia en concreto rigido 21 Mpa, espesor 8cm y con malla electrosoldada	m2	450.00	$ 109,745.00	$ 49,385,250.00
3.9	m3			Concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa (2500 PSI) y 40% piedra	m3	6.48	$ 721,213.00	$ 4,673,460.24
3.9.1	m2			Juntas pavimento rigido, incluye corte y sellado	ml	225.00	$ 16,592.00	$ 3,733,200.00
3.9.2	m3			Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera	m3	151.20	$ 37,673.00	$ 5,909,176.80
Subtotal								$ 101,061,233.56
4 CERRAMIENTO								
4.1	m2			Estructura Cerramiento de protección e impacto	m2	135.00	$ 447,655.00	$ 60,433,425.00
4.2	m2			Malla eslabonada para cerramiento	m2	135.00	$ 66,467.00	$ 8,973,045.00
4.3	m2			Muro en ladrillo común sencillo	m2	15.34	$ 125,061.00	$ 1,917,935.50
4.4	m2			Desmonte de malla eslabonada de cerramiento	m2	0.00	$ 29,376.00	$ 0.00
Subtotal								$ 71,324,405.50
5 ACABADOS								
5.1	m3			Cerramiento de protección e impacto: pintura con anticorrosivo y pintura esmalte	m2	0.00	$ 82,158.00	$ 0.00
5.2	m2			Pintura antideslizante para canchas y pisos	m2	450.00	$ 21,270.00	$ 9,571,500.00
5.3	m2			Pintura vinilo tipo 1, tres manos	m2	39.24	$ 18,507.00	$ 726,214.68
5.4	m2			Repello impermesbilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4	m2	39.22	$ 31,250.00	$ 1,225,584.69
Subtotal								$ 11,523,299.37
							SUBTOTAL OBRAS	$ 198,864,772.83

VALOR TOTAL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. | **$ 198,864,772.83**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	24%
IMPREVISTO	I=	3%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%

ING. JESIKA JERALDIN CABALLO SANTOJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MUNICIPAL

Elaboro:
Arq. Andres Dario Velasco Cadena
Profesional Universitario SIVM

Powered by CamScanner