FORMATO – PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA

Pereira. Agosto 13 de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA
Regional Risaralda

CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 94,399,340 expedida en Cali, en calidad de rpresentante legal de PROYARQTEK SAS, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de SELECCION ABREVIADA No.SAMC-RSR-CASA-094-2024 cuyo objeto es: "Adecuación, impermeabilización y mantenimiento de cubierta y mantenimiento de techo de la sede el Lembo del Centro Atención Sector Agropecuario", en los siguientes términos:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**				**$ 20.931.148,00**
1,1	RECORRIDO DE CUBIERTAS Y TECHOS.	M2	1.025,00	$ 11.800	$ 12.095.000,00
1,2	DESMONTE DE TEJA EXISTENTE, NO INCLUYE RETIRO NI DISPOSICIÓN FINAL	M2	277,94	$ 14.200	$ 3.946.748,00
1,3	DESMONTE DE FLANSHING EXISTENTE	ML	110,35	$ 11.250	$ 1.241.437,50
1,4	RETIRO DE TEJA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	M2	277,94	$ 13.125	$ 3.647.962,50
2,0	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CANALES**				**$ 41.546.416,50**
2,1	MATENIMIENTO Y PINTURA DE TEJA METÁLICA EXISTENTE	M2	579,08	$ 60.050	$ 34.773.754,00
2,2	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CANALES PERIMETRALES DE CUBIERTA, INCLUYE PINTURA EXTERIOR DE CANALES.	ML	113,35	$ 59.750	$ 6.772.662,50
3,0	**MANTENIMEINTO DE PINTURA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES**				**$ 40.758.723,00**
3,1	PINTURA Y RESANE MURO CON PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE. PARA HUMEDADES GENERADAS POR FILTRACIONES DE LA CUBIERTA.	M2	260,00	$ 83.200	$ 21.632.000,00
3,2	PINTURA Y RESANE PARA MUROS EXTERIORES CON PINTURA TIPO KORAZA. PARA HUMEDADES GENERADAS POR FILTRACIONES DE LA CUBIERTA.	M2	390,74	$ 48.950	$ 19.126.723,00
4,0	**ADECUACION Y/O CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA**				**$ 51.934.842,51**
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CAL 26 (0.45 MM) PREPINTADA COLOR VERDE BANDEJA DE 50 CM SENCILLA	M2	277,94	$ 108.200	$ 30.073.108,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, RESINA ESTNÁNDAR, TERMOESTABLE ESPESOR CLASE 7, COLOR ICE. PARA TEJA STANDING SEAM.	M2	70,00	$ 173.850	$ 12.169.500,00
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANSHING METÁLICO EN LÁMINA STANDING SEAM CAL 26 (0.45 MM) PREPINTADA EN SUPER POLIESTER COLOR VERDE, DESARROLLO 0.30 M	ML	94,50	$ 43.120	$ 4.074.840,00
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LÁMINA STANDING SEAM CAL 26 (0.45 MM) PREPINTADA EN SUPER POLIESTER COLOR VERDE, DESARROLLO HASTA 0.60 M	ML	78,67	$ 71.400	$ 5.617.394,51
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 155.171.130,01**

ADMINISTRACIÓN	28,57%	$ 44.335.385
UTILIDAD	5,00%	$ 7.758.557
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 1.474.126
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**33,57%**	**$ 53.568.067**
TOTAL OBRA		**$ 208.739.197**

Igualmente, mediante la presente oferta certifico que dentro de la propuesta económica se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos con ocasión a la celebración del contrato.
La oferta presentada tiene una validez mínima de NOVENTA (90) días

CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ

CC 94,399,340 de Cali
Representante Legal PROYARQTEK SAS

