ANEXO No. 2 PRECIOS DE REFERENCIA

ADECUACIÓN, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE ACCESO A PARQUEDERO DE LA SEDE ESCUELA DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS.

ITEMS	ACTIVIDADES	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1.00	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE ANCLAJES, ANGULOS DE APOYO Y PLATINAS DE SOPORTE DE ESTRUCTURA)	kg	1.00	40,800.00	40,800
1.02	PLATINAS DE 25X 15 CON 4 PERFORACIONES INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y PERNOS DE ANCLAJE	m	7.00	105,962.00	741,734
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL CUADRADO DE 100 X 100 X 4 MM. INCLUYE, ANCLAJES, PLATINAS HR DE 10 MM, SOLDADURA, TORNILLOS, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE A DOS (2) MANOS, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	m	26.00	180,934.00	4,704,284
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL PORTON COLGANTE 3MT U300 GALVANIZADO. SOLDADURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ml	7.00	156,780.00	1,097,460
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION ANGULO 6M X 1 X 1/8 PULG. SOLDADURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ml	14.00	35,923.00	502,922
1.06	RUEDA GALVANIZADA EN O MARCA NAS DE 4 RO224 16 PLATINAS DE 20 X 20 CON 1 PERFORACION INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y PERNOS Y TUERCA	un	4.00	312,223.00	1,248,892
1.07	RODILLO DE NYLON DE DESLIZAMIENTO MARCA NAS RO118	un	4.00	63,394.00	253,576
	Total ESTRUCTURA METALICA				**8,589,668**
2	**RED ELÉCTRICA**				
2.01	SALIDA EXTERIOR CORRIENTENTE DOBLE GFCI 15A, CON TUBERÍA EMT	un	1.00	1,543,520.00	1,543,520
	Total RED ELÉCTRICA				**1,543,520.00**
3.00	**PINTURAS**				
3.01	PINTURA EPOXICA PARA ESTRUCTURA METALICA A TRES MANOS	m²	40.00	50,320.00	2,012,800
	Total PINTURAS				**2,012,800.00**
4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**				
4.01	DESMONTE Y REINSTALACION DE MOTOR INCLUYE BASE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	356,196	356,196
	Total SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS				**356,196**
5	**CERRAMIENTOS URBANISMO**				
5.01	ADECUACION DE PORTON METALICO INCLUYE DESMONTE, REALIZAR CAMBIOS DE PIEZAS METALICAS, SOLDADURA, ENGRASE, ANTICORROSIVO, PINTURA DOS CARAS E INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	m²	27.80	360,903	10,033,103
	Total CERRAMIENTOS URBANISMO				**10.033.103,40**

SUBTOTAL				
ADMINISTRACION		26%		5859176, 72
IMPREVISTOS		1%		225353,87
UTILIDAD		5%		1.126.764,78
IVA		19%		214.085,23
TOTAL				29,960,665