Asvicol
ASFALTOS Y VIAS DE COLOMBIA S.A.S

COT - 087-301123

PLANTA DE ASFALTO KM 3 VIA PUERTO SANTANDER	TELEFONO: 3155550025

PRESENTACION INSTITUCIONAL

Teniendo en cuenta su solicitud enviamos la propuesta economía para el suministro e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-25 teniendo como criterios de diseño lo estipulado en las normas técnicas colombianas para la construcción de vías y carreteras emitidas e impuestas por le instituto nacional de vías INVIAS y más específicamente en lo contemplado en los artículos ART 400 y ART 450 vigentes para Colombia.

CLIENTE: ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAVIMENTACION				
1,1	SUMNISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC 25, FINISHER LEEBOY 7000, COMPACTADOR CC3800 10.3TON, COMPACTADOR NEUMATICO CA310 HYPAC, MANO DE OBRA (suministro, extendido, nivelación y compactación), TRANSPORTE DE MEZCLA.	M^3	1	$ 792.827	$ 792.827
				COSTO DIRECTO	$ 792.827
				UTILIDAD 5%	$ 39.641
				IVA 19%	$ 7.532
				COSTO TOTAL	$ 840.000

MANO DE OBRA Y PERSONAL PROFESIONAL CALIFICADO

SE INCLUYE: SUMINISTRO DE PERSONAL SUFICIENTE, IDONEO Y CAPACITADO PARA REALIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y DESCRITAS EN EL CUADRO ANTERIOR. EL PERSONAL OPERATIVO Y PROFESIONAL CONTARA CON SUS RESPECTIVAS AFILIACIONES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y SE REALIZARAN LOS RESPECTIVOS APORTES PARAFISCALES, DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. NO SE INCLUYE PERSONAL DE SEÑALIZADORES Y SEÑALIZACION NECESARIA PARA CIERRES Y DEMAS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA. ESTA SERA SUMINISTRADA POR EL CONTRATANTE.

MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

LA MAQUINARIA QUE SE UTILIZARA PARA LA EJECUCION DE LAS LABORES CONTRATADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE SERA: RETROCARGADOR 420E, MOTONIVELADORA TIPO 120G, VIBROCOMPACTADOR 10,3TON, TANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO DE 500GLS, CARROTANQUE REMOLQUE DE AGUA, FINISHER LEEBOY 7000, VIBROCOMPACTADOR DE 3,5 O 10,3 TON PARA ASFALTO DOBLE TANDER, COMPACTADOR NEUMATICO CA310 HYPAC SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA, LA HERRAMIENTA MENOR SUFICIENTE Y SOPLADORA MECANICA SERA SUMINISTRADA POR NUESTRO EQUIPO ADEMAS DE CAMIONETA PARA APOYO Y TRANSPORTE DE PERSONAL.

MATERIALES

LA MEZCLA ASFALTICA A USAR CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS ULTIMAS ACTUALIZACIONES PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS MDC-25 Y DEMAS IMPUESTOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y SE GARANTIZARÁ SU CALIDAD PARA EL NORMAL FLUJO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

TERMINOS DE PAGO Y FORMA DE CONTRATO

SE CONSTITUIRA CONTRATO DE OBRA CON EL 5% DE UTILIDAD, IVA DEL 19% DE LA UTILIDAD DEL 5%. FORMA DE PAGO: ANTICIPO A CONVENIR. EL VALOR DE LA MEZCLA PUEDE VERSE AFECTADO DEPENDIENDO DE LAS VARIACIONES IMPUESTAS POR ECOPETROL. **FECHA DE COTIZACION 30/11/2023.**

VALIDEZ DE LA OFERTA

TERMINO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: HASTA QUE ECOPETROL MANTEGA EL PRECIO ACTUAL DEL ASFALTO. **ULTIMA ACTUALIZACION DE PRECIO IMPUESTO POR ECOPETROL PARA ESTA COTIZACION. DICIEMBRE 01 DE 2023**