Pretecsi
Prevención Técnica en Seguridad Industrial

PREVENCION TECNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS

NIT NO. 900.506.557-8

SOMOS FACTURADORES ELECTRONICOS

COTIZACION

NO. 05636

EMPRESA:	IDARTES	FECHA:	10-07-24
ATENCION:	COMPRAS	E-MAIL:	
TELEFONO:		CIUDAD:	BOGOTA

TENEMOS EL GUSTO DE COTIZARLE TODOS SUS REQUERIMIENTOS A NIVEL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,RESCATE,PROTECCION PERSONAL Y TODOS AQUELLOS PRODUCTOS SOLICITADOS.

IMAGEN	DESCRIPCION	REF.	CANT.	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL.
	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ARNES DIELECTRICO EN V CON SOPORTE LUMBAR MARCA ARSEG DE CUATRO ARGOLLAS, TRES RECUBIERTAS Y UNA EN TEXTIL.	SIE	6	$ 30.000	$ 180.000
	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ARNES DIELECTRICO EN V CON SOPORTE LUMBAR MARCA XP SAFETY DE CUATRO ARGOLLAS, TRES RECUBIERTAS Y UNA EN TEXTIL.	SIE	3	$ 30.000	$ 90.000
	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ARRESTADOR DE CAÍDAS PARA CUERDAS PARA CABLE 10 MM - MARCA PETZ	SIE	2	$ 30.000	$ 60.000

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUÑO BLOQUEADOR CON DIENTES PARA ASCENSOS POR CUERDA PETZL - MODELO ASCENCIÓN DERECHO	SIE	2	$ 30.000	$ 60.000
INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESLINGA EN Y MARCA XPS SAFETY SYSTEMS DE 1,80 METROS CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	SIE	4	$ 30.000	$ 120.000
INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESLINGA DE POSICIONAMIENTO MARCA XPS SAFETY SYSTEMS EN CUERDA CON GUARDACABO EN PLASTICO NO GRADUABLEDE 1,20 METROS	SIE	7	$ 30.000	$ 210.000
INSPECCIÓN DE LÍNEA DE VIDA 13 MM X 50 METROS ORBIT.	SIE	2	$ 311.800	$ 623.600

INSPECCIÓN DE LÍNEA DE VIDA 11 MM X 50 METROS AMARILLA	SIEC	1	$ 35.000	$ 35.000
INSPECCIÓN LINEA DE VIDA HORIZONTAL ORBIT	SIE	4	$ 60.000	$ 240.000
INSPECCIÓN MOSQUETON OVALADO 25 KN ADM	SIM	1	$ 10.000	$ 10.000
INSPECCIÓN MOSQUETON TIPO D 50 KN	SIM	15	$ 10.000	$ 150.000

INSPECCIÓN MOSQUETON TIPO D ALUMINIO ROCK EXOTICA	SIM	3	$ 10.000	$ 30.000
INSPECCIÓN CONECTOR 1 ARGOLLA ARSEG	SIE	3	$ 30.000	$ 90.000
INSPECCIÓN TIE OFF ORBIT 150 CM	SIE	2	$ 30.000	$ 60.000
INSPECCIÓN CONECTOR TIE OFF ORBIT 150 CM	SIE	3	$ 30.000	$ 90.000

INSPECCIÓN CONECTOR TIE OFF ARSEG	SIE	1	$ 30.000	$ 30.000
INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA AUTORETRACTIL MARCA PROTECTA	SIRET	1	$ 150.000	$ 150.000
INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FIJA VERTICAL DE METROS 13 MARCA ORBIT	SIELV	1	$ 180.000	$ 180.000
INSPECCIÓN ANCLAJE CON ARGOLLA FIJA MARCA IRUDEK	SIPA	1	$ 150.000	$ 150.000

INSPECCIÓN ANCLAJE CON ARGOLLA FIJA MARCA ORBIT	SIPA	1	$ 150.000	$ 150.000
INSPECCION Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA CON PLATAFORMA - ANDAMIO UNIPERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, ESCALERAS ESPECIALES 4 EN 1 PROTECCIÓN GUARDA HOMBRE CERRADA (CON PUERTAS PIVOTANTES), PASAMANOS, RED DE SEGURIDAD (OPCIONAL), PARTE INTERNA DEL ANDAMIO UNIPERSONAL, PROTECCIÓN GUARDA HOMBRE CERRADA (CON PUERTAS PIVOTANTES), PLATAFORMA DE BLOQUEO CON ZÓCALO, TRABAS DE SEGURIDAD "ROCK LOCKS", ESTABILIZADOR AJUSTABLE (NO ESTÁ DISPONIBLE EN ALGUNOS MODELOS), ESTABILIZADORES FIJOS ANTIDESLIZANTES, CUMPLE CON LA NORMA ANSI A14.5-2007 SECCIÓN 7.	SIESCL	4	$ 150.000	$ 600.000
INSPECCION Y RECERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA VERTICAL PARA ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA DE LA CINEMATECA DISTRITAL CON ALTURA APROXIMADA A 10,5 M, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN TODOS SUS COMPONENTES, SISTEMA DE ASEGURAMIENTO POR MORDAZA EVITANDO EL USO DEL PONCHADO, CONSTA DE 2 PLACAS DE FIJACIÓN, 1 ABSORBEDOR DE IMPACTO, 1 PIEZA DE ENCRIMPADO, 1 TENSOR, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN, SE INTEGRARA UNA GUÍA INTERMEDIA. LONGITUD 4 METROS.	SILVVF	1	$ 150.000	$ 150.000
INSPECCION Y RECERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA VERTICAL PARA ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA DE LA CINEMATECA DISTRITAL, CON ALTURA APROXIMADA A 7,95 M FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN TODOS SUS COMPONENTES, SISTEMA DE ASEGURAMIENTO POR MORDAZA EVITANDO EL USO DEL PONCHADO, CONSTA DE 2 PLACAS DE FIJACIÓN, 1 ABSORBEDOR DE IMPACTO, 1 PIEZA DE ENCRIMPADO, 1 TENSOR, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN. LONGITUD 4 METROS.	SILVVF	1	$ 150.000	$ 150.000

INSPECCIÓN PUNTO ANCLAJE TIPO D 5000 LB QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA INTERNACIONAL EN 795 INSTALADAS EN LA CUBIERTA DE LA CINEMATECA DE BOGOTÁ	SIPA	4	$ 150.000	$ 600.000
INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FIJA VERTICAL DE 23 METROS MARCA DBI SALA	SILVVF	1	$ 150.000	$ 150.000
INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FIJA VERTICAL DE METROS 8 MARCA DBI SALA	SILVVF	1	$ 150.000	$ 150.000
INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE PETZL	SIE	2	$ 30.000	$ 60.000

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE DESCENDEDOR AUTOFRENANTE PETZL	SIE	2	$ 30.000	$ 60.000
INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE DISPOSITIVO DE RESCATE Y DESCENSO DBI SALA	SIEROL	1	$ 150.000	$ 150.000
INSPECCION Y RECERTIFICACIÓN DE ESLINGA EN Y GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE CHOQUE ESLINGA DE DETENCIÓN TIPO Y CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGIA, SE USA PARA TRABAJOS APOYADO SOBRE LAS PIERNAS, POSIBILIDAD DE ANCLARSE A SOS ESTRUCTURAS SIMULTANEAMENTE Y TENER MANOS LIBRES, LONGITUD DE 90 CM A 1,80 COM GRADUABLE POR MEDIO DE HEBILLA, LOS GANCHOS SON DE DOBLE SEGURO.	SIE	2	$ 30.000	$ 60.000
INSPECCION Y RECERTIFICACIÓN DE ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELÉCTRICA GRADUABLE ELABORADA EN REATA POLIÉSTER CON UN ALTO COEFICIENTE DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. GANCHOS DIELÉCTRICOS APERTURA DE 3/4, CIERRE AUTOMÁTICO Y RESISTENCIA DE 22.2 KN (5000 LIBRAS). COSTURAS EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD EN COLOR CONTRASTANTE PARA FACILITAR LA INSPECCIÓN DEL ELEMENTO. CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA 130-310 LB (59-140 KILOGRAMOS).	SIE	2	$ 30.000	$ 60.000

INSPECCION Y RECERTIFICACIÓN DE ESLINGA REGULABLE DIELÉCTRICA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS EN REATA POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA DE 45 MM DE DOBLE TERMINAL (TIPO Y), DISPONE SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA CON ELONGACIÓN MÁXIMA DE 1,2 M (48 PULGADAS) PARA ESLINGAS DE 6 PIES Y DE 1,5 M (60 PULGADAS) PARA ESLINGAS DE 12 PIES PARA DISIPAR LA FUERZA DE IMPACTO SOBRE EL USUARIO, REDUCIENDO LA FUERZA DE DESACELERACIÓN A MENOS DE 900 LBF PARA CAÍDAS FACTOR 1 Y 1350 LBF PARA CAÍDAS FACTOR 2. GANCHOS DIÉLECTRICOS CON ALMA EN ACERO DE 2 1/4 DE PULGADA Y 3/4 PULGFADA DE APERTURA DOBLE ACCIONAR CON RESISTENCIA DE 5000 LIBRAS (22,2 KN)	SIE	2	$ 30.000	$ 60.000
INSPECCIÓN DE CUERDA DE 13 MM	SIC	13	$ 50.000	$ 650.000
INSPECCIÓN CUERDA SEMI ESTÁTICA DE 11 MM A 12 MM CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 5.000 LB (22,2 KILO NEWTONS — 2.272 KG). POR 20 METROS CON GANCHO EN UNO DE SUS EXTREMOS DIÁMETRO: 11 MM MATERIALES: POLIÉSTER Y POLIAMIDA	SIC	1	$ 50.000	$ 50.000
INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA EXTENSIÓN 4 METROS	SIEC	1	$ 100.000	$ 100.000

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA TJERA 3,60 METROS	SIEC	1	$ 100.000	$ 100.000
INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA TJERA 2,10 METROS	SIEC	2	$ 100.000	$ 200.000
INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA Extensión Fibra de Vidrio 24 Peldaños 7.40 Mts	SIEC	2	$ 100.000	$ 200.000
INSPECCIÓN ARRESTADOR DE CAÍDA PARA CUERDA DE 11 MM A 12 MM FRENO O ARRESTADOR DE CAÍDAS, PARA CUERDAS CON ALMA Y FUNDA KERMANTLE CE, EN1891. CON UN TORNILLO FIJADO POR UN PASADOR DE COLOCACIÓN MANUAL. HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO QUE PUEDE SER UTILIZADO COMO ASCENDEDOR O BLOQUEADOR PARA RESCATE O INDUSTRIA EN GENERAL EN CUERDAS VERTICALES O EN PLANOS INCLINADOS. PUEDE SER USADO COMO FRENO ANTI RETORNO EN SISTEMAS DE POLIPASTO.	SIE	5	$ 30.000	$ 150.000

BANDA DE ANCLAJE (TIE OFF) (2) dos metros este debe ser DIELÉCTRICO	TADT-6	2	$ 100.570	$ 201.140
EQUIPO DE MEDICIÓN DE GASES: EQUIPO DE MUESTREO PERSONAL QUE PERMITA VERIFICAR: OXIGENO, EXPLOSIVIDAD, MONÓXIDO DE CARBONO (CO) Y ÁCIDO SULFHÍDRICO (H2S). EQUIPO QUE CUENTE CON LA FUNCIÓN DE PASS U HOMBRE CAIDO. MARCA MSA – ALTAIR 4X	ALTAIR4X	1	$ 6.471.428	$ 6.471.428
RADIO ANALOGICO PARA COMUNICACIÓN - DE DOS VIAS COMUNICACIÓN PROFESIONAL SOBRE RED CELULAR. BOTÓN PTT PARA COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA. BLUETOOTH INCORPORADO		2	$ 720.000	$ 1.440.000
LINTERNA ADAPTABLE MINERA CASCO 5 LENTES RECARGABLE 2000 LUMENS	LINT6GF	4	$ 70.000	$ 280.000

	DISPOSITIVO DE RESCATE Y DESCENSO ROLLGLISS R550 LONGITUD 61 M (200 FT). EL ROLLGLISS TM R550 OFRECE LA OPCIÓN DE RESCATE DE DESCENSO CONTROLADO, EVACUACIÓN O LA VERSATILIDAD DE RESCATE ASISTIDO CON CAPACIDADES DE ELEVACIÓN. ESTE MODERNO DISPOSITIVO DE DESCENSO CONTROLADO, COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO, SE PUEDE USAR PARA RESCATES Y EVACUACIONES DESDE ALTURAS DE HASTA 1.640 PIES (500 M) PARA UN USUARIO DE 310 LB. (141 KG) O 575 PIES (175 M) PARA DOS USUARIOS QUE SUMAN 620 LIBRAS. (282KG). CUENTA CON UN CABLE KERNMANTLE SUPERESTÁTICO DE 3/8 PULG. (9,5 MM) Y ESTÁ CONFIGURADO CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN EN CADA EXTREMO DE LA LÍNEA DE VIDA PARA OPERAR EN AMBAS DIRECCIONES.	R550	1	$ 8.552.072	$ 8.552.072
				SUBTOTAL:	**$ 23.353.240**
				IVA:	**$ 4.437.116**
				TOTAL:	**$ 27.790.356**

DIRECCION: CALLE 64 G NO. 76A-28 TEL: 4660788-97- 3176655200
E-MAIL:comercial@pretecsi.com -pretecsi@pretecsi.com
WWW.PRETECSI.COM
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA NO. CUENTA: 003869997704 A NOMBRE DE PRETECSI SAS