FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Santiago de Cali, 6 de Septiembre de 2024

Señores
Dirección Regional Pacifico
Superintendencia de Notariado y Registro
Ciudad

REF: PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMINC 06 DE 2024.

El suscrito **CAMILO ANDRÉS BAUTISTA MOTTA**, obrando en nombre y representación legal de **T&C INGENIEROS SAS**, de conformidad con lo establecido en la invitación para presentar oferta; presento de forma irrevocable y como precio fijo y global oferta en firme, para la celebración del contrato, que es objeto el presente proceso de contratación de mínima cuantía y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes y/o servicios correspondientes que se relacionaron en el **ANEXO N° 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**, de la invitación a presentar oferta, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes y/o servicios en los ítems de la INVITACIÓN, en los términos y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto en el **ANEXO N° 1** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de la referida invitación, por un Valor total (a todo costo) fijo de ***Cincuenta y cuatro millones setecientos un mil novecientos veinte pesos*** pesos colombianos moneda corriente ($ **54'701.920**), los que únicamente para los efectos tributarios y arancelarios que resulten pertinentes, se discriminan así:

ITEM	ORIP	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CALI / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	15	$ 125.000,00	$ 1.875.000,00
2	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	8	$ 135.000,00	$ 1.080.000,00
3	BUGA / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 120X30 DESCOLGADA). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	12	$ 150.000,00	$ 1.800.000,00
4	CARTAGO / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	7	$ 125.000,00	$ 875.000,00

5	PALMIRA / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	17	$ 125.000,00	$ 2.125.000,00
6	ROLDANILLO / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	8	$ 135.000,00	$ 1.080.000,00
7	TULUA / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	26	$ 125.000,00	$ 3.250.000,00
8	POPAYAN / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 120X30 DESCOLGADA). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	30	$ 165.000,00	$ 4.950.000,00
9	BOLIVAR / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	12	$ 170.000,00	$ 2.040.000,00
10	CALOTO / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 DESCOLGADA). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	6	$ 160.000,00	$ 960.000,00
11	GUAPI / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 120X30 DESCOLGADA). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	8	$ 170.000,00	$ 1.360.000,00
12	PUERTO TEJADA / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	2	$ 165.000,00	$ 330.000,00
13	SANTANDER DE QUILICHAO / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	15	$ 145.000,00	$ 2.175.000,00
14	PASTO / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	30	$ 180.000,00	$ 5.400.000,00

15	BARBACOAS / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	20	$ 190.000,00	$ 3.800.000,00
16	IPIALES / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	2	$ 230.000,00	$ 460.000,00
17	LA CRUZ / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	3	$ 240.000,00	$ 720.000,00
18	LA UNION / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	5	$ 260.000,00	$ 1.300.000,00
19	SAMANIEGO / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	4	$ 250.000,00	$ 1.000.000,00
20	TUMACO / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	7	$ 230.000,00	$ 1.610.000,00
21	TUQUERRES / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	15	$ 240.000,00	$ 3.600.000,00
22	QUIBDO / CHOCO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	6	$ 220.000,00	$ 1.320.000,00
23	ISTMINA / CHOCO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	5	$ 230.000,00	$ 1.150.000,00
24	NUQUI / CHOCO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	7	$ 244.000,00	$ 1.708.000,00
SUBTOTAL						$ 45.968.000,00

T&C Ingenieros
www.tyc-ingenieros.com
ventas@tyc-ingenieros.com
+57300 7475948 - 601 223 9070
@tyc_ingenieros

IVA	**19%**	$ 8.733.920,00
COSTO TOTAL		$ 54.701.920,00

*El valor hace alusión a todos los costos directos e indirectos, así como los gastos por desplazamiento a las diferentes ciudades.

NOTA1: EL VALOR DE LA PROPUESTA INCLUYE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LOS IMPUESTOS, QUE IMPLIQUEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

NOTA2: SI EL OFERENTE PERTENECE AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, NO DEBERÁ DILIGENCIAR LOS CAMPOS DONDE SE INCLUYE EL IVA.

NOTA3: EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR EL VALOR CORRESPONDIENTE A CADA MANTENIMIENTO Y DICHO VALOR NO PODRÁ EXCEDER EL COSTO OFICIAL RESPECTIVO, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

NOTA4: EL VALOR TOTAL OFERTADO DEBE INCLUIR EL IVA, EN TODO CASO ESTE NO DEBE SER MAYOR AL TOTAL ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD,

NOTA5: EL OFERENTE DEBE OFERTAR LOS ÍTEMS EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.

NOTA6: TENIENDO EN CUENTA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO ES POR EL VALOR ESTABLECIDO EN EL ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA OFERTA DE MENOR PRECIO EL OFERENTE DEBERÁ REALIZAR LA SUMA DE LOS VALORES UNITARIOS, LOS CUALES DETERMINARAN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA.

NOTA7: SE DEBERA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA ESTRUCTURA Y FORMATO AQUÍ ESTABLECIDO, EL CUAL NO PODRA SER MODIFICADO SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE RECHAZO.

NOTA8: EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II SE DEBERA INDICAR EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA, EL CUAL DEBERA COINCIDIR CON LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CON LA OFERTA ECONOMICA.

Firma _____
Nombre del Representante Legal: CAMILO ANDRÉS BAUTISTA MOTTA
Documento de Identidad: 1010175637 de Bogotá
PROPONENTE: T&C INGENIEROS SAS