CONSORCIO BOLIVAR

CAPITULO	No Previstos	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-44	DESINSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA REJA METÁLICA CAL18 TIPO CORTINA, INCLUYE RIELES, GUIAS, PASADORES, CHAPA DE SEGURIDAD, ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA.	UND

1. Equipos

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unitario	
Herramienta menor	(5%)mo	$ 523,153.17	5%	$ 26,157.70	
					$ 26,158

2. Materiales

Descripción	Unidad	Precio - Unitario	Cantidad	Valor-Unitario	
Reja metálica tipo cortina enrollable manual en cal 18 de 1.96 x 2.16 m con sus respectivos rieles, guías, pasadores, pintura anticorrosivo blanco o color a definir, chapa de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	$ 3,266,093.33	1	$ 3,266,093.30	
					$ 3,266,093

3. Transporte

Material	Vol-Peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unitario	
						$ -

4. Mano de Obra

Trabajadores	jornal	Prestaciones	T. Jornal	Rendimiento	Valor-Unitario	
1 oficial +1 ayudante (desinstalación reja existente)	$ 170,833.33	219%	$ 373,680.83	4.00	$ 93,420.20	
1 oficial +1 ayudante (instalación nueva reja)	$ 170,833.33	219%	$ 373,680.83	1.70	$ 219,812.30	
						$ 313,233
						$ 3,605,483

LAURA VELANDIA BLANCO
C.C. NO. 1.032.416.306 DE BOGOTÁ
Representante Legal
CONSORCIO BOLIVAR
CONTRATISTA

Andr¶s Useche Bustos
Representante Legal
Consorcio CivilPro
Interventor°a

Bogotá D.C. junio 19 de 2024

Señores,
Consorcio Bolivar
NIT 901783530-1

Bogotá

Asunto;
cotización

Cordial Saludo,

AC GLOBAL presenta cotización en referencia para la fabricación de reja metálica tipo cortina en cal 18 de 1.96 x 2.16 m con sus respectivos elementos de instalación accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento se entrega con anticorrosivo base y acabado final en pintulux 3 en 1 blanco de Pintuco según decisión del cliente.

Reja metálica tipo cortina calibre 18 con medidas de 1.96x2.6m.	$ 1'140.000 + iva
Rieles, pasadores y guías.	$228.000 + iva
Anticorrosivo y acabado en pintura blanco o color a definir.	$410.000 + iva
Cerradura chapa de seguridad.	$501.000 + iva

AC ACIERTA GLOBAL

COSTO: $2'279.000 COP +Iva
TOTAL: $ 2'712.200 COP

Para esta cotización se incluye la fabricación de rejilla metálica en ángulo de 1"x1/8", incluye anticorrosivo. Uso para tráfico peatonal.

COSTO: $322.500 COP x METRO LINEAL + Iva
TOTAL: $ 383.775 COP

Los tiempos para la fabricación, ejecución e instalación de la reja corresponde a 15 días hábiles.
Nota:

Tel:
602-3246000 / 3105659640
Mail:
Administrativo@acglobal.com.co
comercial@acglobal.com.co
Sede Principla Bogotá
Carre 52c#37ª-43 sur

ACERO MONTAJES E INGENIERIA

Bogotá 19 de junio de 2024

Señores;
CONSORCIO BOLIVAR
NIT 901783530-1

Asunto;
cotización

Cordial Saludo,

ACERO MONTAJES E INGENIERIA SAS comprometidos en ofrecer a nuestros clientes excelentes servicios en cualquier actividad lícita, comercial o civil agradece que nos hayan tenido en cuenta para permitirnos presentar nuestra propuesta económica, estamos seguros de que nuestros servicios cumplirán con sus expectativas con respecto al manejo y mejoramiento continuo de todos los procesos dentro de su empresa, creando un ambiente favorable para mejorar la calidad de sus servicios logrando el éxito para su organización.

TRABAJO LOCATIVO ORNAMENTACIÓN

ACERO MONTAJES E INGENIERIA

Se realizará fabricación de reja metálica tipo cortina en cal 18 de 1.96 x 2.16 m la cual incluye los siguientes elementos:

- Reja metálica tipo cortina calibre 18 con medidas de 1.96x2.6m. Costo: $1'625.000
- Rieles y guias. Costo: $162.500
- Pasadores. Costo: $162.500
- Anticorrosivo y acabado en pintura Pintulux blanco o color a definir. Costo: $585.000
- Cerradura chapa de seguridad. Costo: $715.000

CELS. 3132046815 - 3177315991 - 3128295167
CARRERA 95A NO. 38 - 05 SUR SECTOR BELLAVISTA
aceromontajeseingenieria@gmail.com

PRECIOS DE MANO DE OBRA A TODO COSTO:
Suministro e instalación

Total precio: $3.250.000m/c

- **Nota: IVA sobre la utilidad del 5%**

- **Tiempo de ejecución:** 5 días a partir de la fecha
- Personas a ejecutar la labor: 2- personas

Tiempo de oferta: 20 días.

Nota:

- **Tiempo de ejecución:** una vez aprobada la cotización, enviada la orden de trabajo, legalizados los documentos que exija el cliente y realizado el anticipo inicia el tiempo de ejecución.

- **Tener en cuenta:** en momento de la operación se generan situaciones como el ruido, golpes y movimiento de materiales.

ACERO MONTAJES E INGENIERIA

- **Forma de pago:** porcentaje inicial de obra el 50%, y contra entrega de obra 50%.

CELS. 3132046815 - 3177315991 - 3128295167
CARRERA 95A NO. 38 - 05 SUR SECTOR BELLAVISTA
aceromontajeseingenieria@gmail.com

ACERO MONTAJES E INGENIERIA

A lo anterior gracias por la atención prestada;

Cordialmente,

ACERO MONTAJES E INGENIERÍA SAS
NIT 901429031-1
3132046815
Dirección kra 95ª # 33-00 sur
Cuenta de ahorros Bancolombia # 04512396866



ACERO MONTAJES E INGENIERIA

CELS. 3132046815 - 3177315991 - 3128295167
CARRERA 95A NO. 38 - 05 SUR SECTOR BELLAVISTA
aceromontajeseingenieria@gmail.com

- Tiempo de ejecución: una vez aprobada la cotización, enviada la orden de trabajo, legalizados los documentos que exija el cliente y realizado el anticipo inicia el tiempo de ejecución.

MÉTODO DE PAGO:
Anticipo del 50% para la fabricación de la reja, y contra entrega 50% restante.

A lo anterior gracias por la atención prestada;

Cordialmente,

R.L. ACIERTA GLOBAL

AG
AC ACIERTA GLOBAL

Tel:
602-3246000 / 3105659640
Mail:
Administrativo@acglobal.com.co
comercial@acglobal.com.co
Sede Principla Bogotá
Carre 52c#37ª-43 sur

CONSORCIO BOLIVAR

CAPITULO	No Previstos	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-45	MANO DE OBRA PARA DESMONTE RED SANITARIA	UN

1. Equipos

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unitario	
Herramienta menor	(5%)mo	$ 373,680.80	5%	$ 18,684.00	
					$ 18,684

2. Materiales

Descripción	Unidad	Precio - Unitario	Cantidad	Valor-Unitario	
				$ -	
					$ -

3. Transporte

Material	Vol-Peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unitario	
						$ -

4. Mano de Obra

Trabajadores	jornal	Prestaciones	T. Jornal	Rendimiento	Valor-Unitario	
1 oficial +1 ayudante	$ 170,833.33	219%	$ 373,680.83	1.00	$ 373,680.80	
						$ 373,681
						$ 392,364

LAURA VELANDIA BLANCO
C.C. NO. 1.032.416.306 DE BOGOTÁ
Representante Legal
CONSORCIO BOLIVAR
CONTRATISTA

Andr¶s Useche Bustos
Representante Legal
Consorcio CivilPro
Interventor°a

CONSORCIO BOLIVAR

CAPITULO	No Previstos	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-47	REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO ANCHO=0,30	ML

1. Equipos

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unitario	
Herramienta menor	(5%)mo	$ 37,368.10	5%	$ 1,868.40	
					$ 1,868

2. Materiales

Descripción	Unidad	Precio - Unitario	Cantidad	Valor-Unitario	
rejilla para cárcamo ancho 30CM tráfico peatonal en Angulo de 1" * 1/8"	ML	$ 389,356.00	1.02	$ 397,143.10	
					$ 397,143

3. Transporte

Material	Vol-Peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unitario	
						$ -

4. Mano de Obra

Trabajadores	jornal	Prestaciones	T. Jornal	Rendimiento	Valor-Unitario	
1 oficial +1 ayudante	$ 170,833.33	219%	$ 373,680.83	10.00	$ 37,368.10	
						$ 37,368
						$ 436,379

LAURA VELANDIA BLANCO
C.C. NO. 1.032.416.306 DE BOGOTÁ
Representante Legal
CONSORCIO BOLIVAR
CONTRATISTA

Andrés Useche Bustos
Representante Legal
Consorcio CivilPro
Interventoría

Bogotá D.C, junio 14 del 2024

Señores:

Consorcio Bolívar
NIT 901783530-1

COTIZACIÓN SERVICIO LETRERO EN HIERRO

Cordial saludo,

la presente es para cotizar los siguientes servicios.

- Letras en Lamina HR 6mm, Corte HR 6mm, grabado HR 9 6 mm ($3'213.020 + IVA).
- Escudo en Lamina HR 6mm, Corte HR 6mm, grabado HR 9 6 mm ($1'813.020 + IVA).
- Fabricación rejilla para cárcamo ancho 30CM tráfico peatonal en Angulo de 1" * 1/8" y pintura al duco ($ 7'720.000 + IVA)

Quedamos atentos a su respuesta gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

Corte Laser Colombia
NIT 901738302
Cel: 3132921385

INDUSTRIAS METALFOX S.A.S
NIT: 900.815.819-8
PBX: + (571) 3099350 + (57) 317 8316276
contacto@industriasmetalfox.com
Av. Boyacá No. 77ª – 36 Bogotá – Colombia

SEÑORES : CONSORCIO BOLIVAR
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: JUNIO 11 DE 2024

COTIZACION 20240611-1				
OBRA: SALON COMUNAL TUNAL ALTO - SUMAPAZ				
ELEMENTO	**UNIDAD**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**
ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS DE ALTURA 19CMS UNA A UNA EN BRONCE FUNDIDO SEGÚN TEXTO (ver nota 1)	UN	35	$ 119,000.00	$ 4,165,000.00
ELABORACION E INSTALACION LETRAS DE ALTURA 19CMS UNA A UNA EN LAMINA HR e = 6mm SEGÚN TEXTO Pintura al duco (ver nota 1)	UN	35	$ 89,250.00	$ 3,123,750.00
NOTA 1: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ SEDE TUNAL ALTO				
ELABORACION E INSTALACION ESCUDO TRIANGULAR EN BRONCE FUNDIDO DE ALTURA 50 CMS (Según	UN	1	###########	$ 3,570,000.00
ELABORACION E INSTALACION ESCUDO TRIANGULAR EN LAMINA HR e = 6mm la DE ALTURA 50 CMS (Según	UN	1	###########	$ 1,190,000.00
SUMAPAZ LOCALIDAD RURAL DE				
FABRICACION REJILLA PARA CARCAMO ANCHO 30CM TRAFICO PEATONAL EN ANGULO DE 1" * 1/8" Y PINTURA AL DUCO	ML	21.5	$ 357,000.00	$ 7,675,500.00
PRECIOS INCLUYEN IVA Y TRANSPORTE A SUMAPAZ, LA OBRA DEBE DISPONER ANDAMIOS CERTIFICADOS				

CORDIALMENTE.
OSCAR LEONARDO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
3132428240

CONSORCIO BOLIVAR

CAPITULO	No Previstos	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN GRANITO PARA BAÑO (largo de 1,35x0,50 de ancho) incluye dos Lavamanos de empotrar y griferia push	UND

1. Equipos

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unitario	
Herramienta menor	(5%)mo	$ 186,840.42	5%	$ 9,342.00	
					$ 9,342

2. Materiales

Descripción	Unidad	Precio - Unitario	Cantidad	Valor-Unitario	
MESON EN GRANITO BLANCO INCLUYE SALPICADERO DE 8 cm	ml	$ 573,381.67	1.35	$ 774,065.30	
LAVAMANOS EMPOT OVAL 40 CM	und	$ 417,690.00	2	$ 835,380.00	
Grifería Institucional Lavamanos Push Mesa Max	und	$ 480,894.87	1	$ 480,894.90	
					$ 2,090,340

3. Transporte

Material	Vol-Peso ó Cantidad	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unitario	
						$ -

4. Mano de Obra

Trabajadores	jornal	Prestaciones	T. Jornal	Rendimiento	Valor-Unitario	
1 oficial +1 ayudante	$ 170,833.33	219%	$ 373,680.83	2.00	$ 186,840.40	
						$ 186,840
						$ 2,286,522

LAURA VELANDIA BLANCO
C.C. NO. 1.032.416.306 DE BOGOTÁ
Representante Legal
CONSORCIO BOLIVAR
CONTRATISTA

Andr¶s Useche Bustos
Representante Legal
Consorcio CivilPro
Interventor°a

GRANITOS Y CUARZOS ¡Superficies que inspiran estilo!

S.A.S NIT: 901196673-6


CIUDAD: BOGOTA		COTIZACION : 01060	
		FECHA: ABRIL 14 de 2024	
INFORMACION DEL CLIENTE			
CLIENTE: CONSORCIO BOLIVAR		CONTACTO: ING. MILTON JIMENEZ	
OBRA: SALON COMUNAL SUMAPAZ		TELEFONO: 3173681649	
DETALLE DE LA PROPUESTA			
CANTIDAD	**DETALLE**	**VR.UNIT**	**VR.TOTAL**
1	SUMINISTRO MESON EN GRANITO BLANCO DE 1.35 *0.50 INCLUYE SALPICADERO DE 8CMS	$ 500,000	$ 500,000
		IMPUESTO 19%	$ 95,000
		TOTAL 1	**$ 595,000**
	CONDICIONES COMERCIALES		
	FORMA DE PAGO CONTADO ANTICIPADO		
	MATERIAL ENTREGADO EN OBRA		
	ENTREGA: 3 DIAS HABILES PARA ALISTAMIENTO		
	INSTALACION Y TRANSPORTE POR CUENTA DEL CLIENTE		
OBSERVACIONES:			

ATENTAMENTE: *JAVIER TRIVIÑO*

GRANITOS Y MARMOLES FERNANDO LOZANO

COTIZACION OBRA SUMAPAZ NIT.: 901.783.530-1

ELEMENTO	UNIDAD	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
SUMINISTRO MESON EN GRANITO BLANCO DE 1.35 *0.50 INCLUYE SALPICADERO DE ALTURA = 8CMS	un	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00



COSTO DIRECTO			**$ 500,000.00**
ADMINISTRACION	**7%**	$	35,000.00
IMPREVISTO	**3%**	$	15,000.00
UTILIDAD	**5%**	$	25,000.00
IVA	**19%**	$	4,750.00
TOTAL		**$**	**579,750.00**

ESTAMOS DISPONIBLES PARA RESOLVER SUS DUDAS Y ABIERTOS A CUALQUIER NEGOCIACION, LOS COSTOS INCLUYEN SUMINISTRO DE MATERIAL UNICAMENTE.

CORDIALMENTE.
FERNANDO LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
313 4619011



MESONES EN MARMOL GRANITO Y QUARZTONE JUAN THANI

GRISELDA GARCIA PINTO
RUT. 1098661101-9

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD
• FABRICA
310 609 8268
320 238 4492

FACTURA
Nº 0062

Mesones para Baño y Cocina,
Trabajos en piedra, Chimeneas, Lavamanos,
Mantenimiento y Recuperación de Mesones

ALMACEN: KRA 68 A No. 35 SUR - 17 * E-mail: custodiogarpin@gmail.com
FABRICA: Transversal 68 B No. 31 B - 06 Sur • Alquería la Fragua - Bogotá, D.C.

Fecha: 20/05/2024 cotizacion
Señores: Consorcio Bolivar
Dirección:

Ciudad Bogota.
C.C./NIT. 901 783 530-1
Tel: 313 835 0407

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	meson Quarzton Blanco extra 1.35 x 0.50 Sal/Picado en 8 cm.	550.000	742.000.
1	meson Granito Blanco Jaspe 1.35 x 6.50 Sal/Picadero 8 cm.	330.000	445.500
		TOTAL $	
		ABONO $	
		SALDO $	

Esta Factura se asimila a un Titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008 del código de comercio. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías aquí descritas.

MESONES EN MARMOL GRANITO Y QUARZTONE JUAN THANI
C.C.

CLIENTE
C.C.

Impresa por MILENA ORTEGA - NIT 52937679-2 - DISEÑO CREACION - CEL: 310 583 9526

Scanned with ACE Scanner

BAZAR AMERICANO S.A.S

Nit: 800149246
CLL 50 # 56 B -86
Tel: 4442493 Fax:
Medellín

SOMOS AUTORRETENEDORES - Resolución 0225 de Noviembre 30 de 1994 DIAN RESPONSABLE DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA en el Municipio de Medellín - Resolución 202150186360 de Diciembre 22 de 2021. Tarifa 3 x 1000

COTIZACIONES

No. CCV-00002038

COTIZACION EN VENTAS

Cliente

Nombre: VLAO INGENIERIA SAS
CC/NIT: 900953512
Dirección: CL 75 A 29 A 29
Ciudad: Bogotá, D.C. **Correo:** contabilidad@vlaoingenieria.com
Teléfono: 3206811868

CCV-00002038

Número pedido:
Forma de pago: 00
Vendedor: MORALES CASTRO MARIA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
258993992	Grifería Institucional Lavamanos Push Mesa Max	1	$ 404,600.00	$ 404,600.00
658244105	Lavamanos EMPOT OVAL 40 cm - blanco brilante	1	$ 345,800.00	$ 345,800.00
608335816	Cabinas de baño fabricas en acero inoxidable 304, puertas abatibles.	1	$ 1,142,400.00	$ 1,142,400.00
176412489	Puerta corredisza de 2,10x1,45m	1	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00
419681563	Riel U Puerta Corrediza + Rodachinas P-814 Metálica 4 Ruedas 2m de largo	1	$ 119,500.00	$ 119,500.00
521812947	Estufa de leña con 4 hornillas + horno + parrilla	1	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00
123519255	Campana extractora tipo industrial en lamina de acero 304	1	$ 2,086,999.00	$ 2,086,999.00
244398859	Espejo pulido y brillado en 4 mm	1	$ 220,000.00	$ 220,000.00
177290933	Vidrio templado 5mm	1	$ 145,060.00	$ 145,060.00

Notas

Valor bruto	$	8,664,359.00
Descuentos	$	-
Subtotal	$	8,664,359.00
Valor impuestos	$	1,646,228.21
TOTAL	**$**	**10,310,587.21**

MAYORISTA DE MATERIALES SAS
NIT: 900159362-1 Tel: 4488284, PBX:2628265
CR 50 41 85

IVA REGIMEN COMÚN

COTIZACIÓN No. 115261

CLIENTE: VLAO INGENIERIA S.A.S.
NIT/C.C. :900953512-3 Tels. : 3178154997,
DIRECCIÓN :CL 75A 29 A 29 MEDELLÍN

FECHA: 07/03/2024 **HORA:** 13:26:00

VENDEDOR: CUELLO RONDON JOSE

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
263636498	Grifería Institucional Lavamanos Push Mesa Max	1	$ 403,740.00	$ 403,740.00	19
397486886	Cabinas de baño fabricas en acero inoxidable 304, puertas abatibles.	1	$ 1,142,400.00	$ 1,142,400.00	19
228488672	Orinal Mediano Con Grifería Anti Vandálica	1	$ 1,012,350.00	$ 1,012,350.00	19
456388738	Pintura Koraza Blanco 5 Galones Exterior	1	$ 692,850.00	$ 692,850.00	19
134144916	Imprimante 1 Galón Greconal Acrílico	1	$ 179,850.00	$ 179,850.00	19
602640062	TOMA CORRIENTE BIFASICA 220V 80 AMP	1	$ 21,000.00	$ 21,000.00	19
420598970	SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO INTERRUPTOR	1	$ 34,510.00	$ 34,510.00	19
184128200	Breaker Totalizador 100 amperios	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00	19
411600727	LUMINARIA HERMATICA LED 40W LUZ FRESCA	1	$ 165,000.00	$ 165,000.00	19
384332893	APLIQUE OVALADO 1 LUZ BLANCO ALUMINIO	1	$ 60,000.00	$ 60,000.00	19
323229924	Puerta corredisza de 2,10x1,45m	1	$ 2,100,000.00	$ 2,100,000.00	19
678434785	Marmol Marrón Emperador Dark 2cm	1	$ 245,000.00	$ 245,000.00	19
476354558	Sikaflex-1A I-Cure Plus Sellador Poliuretano Elástico Sin Burbujas Negro 300ml	1	$ 72,680.00	$ 72,680.00	19
198801765	Sikasil-E Silicona Antihongos Sello Juntas Vidrio Transparente 280ml	1	$ 34,570.00	$ 34,570.00	19
559914044	Sikadur-32 Primer Puente Adherencia Concreto Fresco A Endurecido 1kg	1	$ 221,141.00	$ 221,141.00	19
548122096	Riel U Puerta Corrediza + Rodachinas P-814 Metálica 4 Ruedas 2m de largo	1	$ 109,000.00	$ 109,000.00	19
192094744	Espejo pulido y brillado en 4 mm	1	$ 234,000.00	$ 234,000.00	19
314712413	Vidrio templado 5mm	1	$ 140,935.00	$ 140,935.00	19
259980527	Lamina galvanizada cal 16 de 1,22 x2,44	1	$ 360,000.00	$ 360,000.00	19
616172411	Manija	1	$ 23,000.00	$ 23,000.00	19
185568262	Doblez	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	19
171632792	Pozo septico de 5000 litros	1	$ 12,589,621.00	$ 12,589,621.00	19
177356079	juego de aluminio fundido que consta de 1 mesa de 1.22m de diámetro con 4	1	$ 7,080,500.00	$ 7,080,500.00	19

OBSERVACIONES:
PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES SOLICITAMOS LAFACTURA ORIGINAL.
DESPUES DE RETIRADALA MERCANCIA NO SE ADMITEN RECLAMOS. PINTURA NO SE CAMBIA.
LOS PRECIOS DESCRITOS EN ESTA COTIZACIÓN PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO Y NO SE ASIMILAA UNA FACTURA DE VENTA

Valor bruto	$	27,272,147.00
Descuentos	$	-
Subtotal	$	27,272,147.00
Valor impuestos	$	5,181,707.93
TOTAL	**$**	**32,453,854.93**

EL UNIVERSO
DEPOSITO Y FERRETERIA S.A.S.
NIT. 900811969-6
Calle 12 A Bis No 28 - 15 - Ricaurte
Teléfonos: 4058137 - 4086529 - eluniversodf@gmail.com

COTIZACIÓN

ABRIL 14 DE 2024

VLAO INGENIERA SAS
NIT. 900.953.512-3
PROYECTO: SALONES SUMAPAZ
DIRECCION OFICINA: CALLE 75 A 29-29

Con gusto le estamos cotizando los siguientes productos:

CANTIDAD	UND	CANT.	V/UNIT	V/TOTAL
ACOPLE FLEXIBLE 60 CMS	UND	12	$ 18,000.0	$ 216,000
Cinta Teflón Uso General 1/2pg	UND	12	$ 9,598.5	$ 115,182
GRIFERIA INSTITUCIONAL LAVAMANOS PUSH MESA	UND	1	$ 404,000.0	$ 404,000
			SUBTOTAL	**$ 735,182**
			IVA 19%	**$ 139,685**
			TOTAL	**$ 874,867**

En espera de poder servir,

Cordialmente,
LUZ MARINA MEJIA PENA
SUB-GERENTE
EL UNIVERSO DEPOSITO Y FERRETERIA SAS
Teléfonos: 4058137 - 4086529 - eluniversodf@gmail.com

COTIZACIONES

No. COT-00004755

M SIERRA FERRETEROS SAS
Nit: 901349813
CL 15 68 D 63
Tel: 2732482-3414141 Fax: 3212536349 311475344
Bogotá, D.C.

COTIZACION VENTAS

Cliente

Nombre: VLAO INGENIERIA SAS
Dirección: CL 75 A 29 A 29
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 3178154997

Fecha: 02/05/2024
Número pedido:
Forma de pago: CONTADO
Vendedor: RODRIGUEZ OVIEDO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
189284813	Orinal Mediano Con Grifería Anti Vandálica con sifón botella y grapa plástica y con entrada de agua superior de consumo de agua de 3.8 litros por descarga, mientras que su presión óptima de funcionamiento mínima es de 25 PSI y máxima 80 PSI y su válvula dificulta en alto grado los actos vandálicos.	1	$ 1,009,300.00	$ 1,009,300.00
130570840	Lavamanos EMPOT OVAL 40 cm X 40 cm - blanco brilante	1	$ 356,200.00	$ 356,200.00
340966505	Estufa de leña con 4 hornillas con horno integrado y una parrilla	1	$ 2,270,000.00	$ 2,270,000.00
422016321	Campana extractora tipo industrial en lamina de acero 304	1	$ 1,919,000.00	$ 1,919,000.00

Notas

Totales		
Valor bruto	$	5,554,500.00
Descuentos	$	-
Subtotal	$	5,554,500.00
Valor impuestos	$	1,055,355.00
TOTAL	**$**	**6,609,855.00**

"Respetado Cliente recuerde que la FACTURA ELECTRÓNICA le llegara a su correo electrónico, asegúrese que el correo reportado sea el vigente".

No. Cotización: 05632591

CENTRO corona

ALMACENES CORONA S.A.S.

860500480-8

Pto Vta:	Canal E-commerce Corona - Asistido
Direcc:	Avenida El Dorado No. 86-85
Ciudad:	Bogotá
Tels:	313 5985198
Asesor:	Laura Camila Rincón Lavao

Fecha:	06/05/2024	Vigencia:	05/06/2024
Cliente:	VELANDIA BLANCO INGENIERIA SAS		
Identificación:	9009535123		
Direccion:	CL 84 #15-45 OF 402, CENTRO BOGOTA, BOGOTÁ D.C., Bogotá, C.P.11001		
Teléfono:	3013391783	Ext:	
Correo:	contabilidadvbung@gmail.com		

REFERENCIA	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR NETO
668259052	Grifería Institucional Lavamanos Push Mesa Max	1	$ 404,170.00	$ 404,600.00
644791930	Lavamanos EMPOT OVAL 40 cm - blanco brilante	1	$ 351,000.00	$ 351,000.00
396768787	Espejo pulido y brillado en 4 mm	1	$ 248,000.00	$ 248,000.00
516797916	Vidrio templado 5mm	1	$ 143,005.00	$ 143,005.00

DIRECCIÓN DE ENVÍO: CL 84 #15-45 OF 402, CENTRO BOGOTA, BOGOTÁ D.C., Bogotá, C.P.11001

Valor bruto	$	1,146,605.00
Descuentos	$	-
Subtotal	$	1,146,605.00
Valor impuestos	$	217,854.95
TOTAL	**$**	**1,364,459.95**

Almacenes Corona ofrece la Asesoría en diseño, sin embargo no se hace responsable por las cantidades sugeridas al no ser quien instala dichos productos. Las cantidades utilizadas y los desperdicios en la ejecución de la remodelación no serán responsabilidad de Almacenes Corona. Los faltantes y sobrantes serán tramitados por el cliente teniendo en cuenta las políticas de devolución que Almacenes Corona y los cambios de lote y colección.

Girar cheque a nombre de ALMACENES CORONA S.A.S. Gracias por Cotizar con Nosotros.

VISUALIZA INSPÍRATE DESPREOCÚPATE FINANCIA ESTRENA

BAZAR AMERICANO S.A.S

Nit: 800149246
CLL 50 # 56 B -86
Tel: 4442493 Fax:
Medellín

SOMOS AUTORRETENEDORES - Resolución 0225 de Noviembre 30 de 1994 DIAN RESPONSABLE DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA en el Municipio de Medellín - Resolución 202150186360 de Diciembre 22 de 2021. Tarifa 3 x 1000

COTIZACIONES

No. CCV-00002038

COTIZACION EN VENTAS

Cliente

Nombre: VLAO INGENIERIA SAS
CC/NIT: 900953512
Dirección: CL 75 A 29 A 29
Ciudad: Bogotá, D.C. **Correo:** contabilidad@vlaoingenieria.com
Teléfono: 3206811868

CCV-00002038

Número pedido:
Forma de pago: 00
Vendedor: MORALES CASTRO MARIA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
258993992	Grifería Institucional Lavamanos Push Mesa Max	1	$ 404,600.00	$ 404,600.00
658244105	Lavamanos EMPOT OVAL 40 cm - blanco brilante	1	$ 345,800.00	$ 345,800.00
608335816	Cabinas de baño fabricas en acero inoxidable 304, puertas abatibles.	1	$ 1,142,400.00	$ 1,142,400.00
176412489	Puerta corredisza de 2,10x1,45m	1	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00
419681563	Riel U Puerta Corrediza + Rodachinas P-814 Metálica 4 Ruedas 2m de largo	1	$ 119,500.00	$ 119,500.00
521812947	Estufa de leña con 4 hornillas + horno + parrilla	1	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00
123519255	Campana extractora tipo industrial en lamina de acero 304	1	$ 2,086,999.00	$ 2,086,999.00
244398859	Espejo pulido y brillado en 4 mm	1	$ 220,000.00	$ 220,000.00
177290933	Vidrio templado 5mm	1	$ 145,060.00	$ 145,060.00

Notas

Valor bruto	$	8,664,359.00
Descuentos	$	-
Subtotal	$	8,664,359.00
Valor impuestos	$	1,646,228.21
TOTAL	**$**	**10,310,587.21**