

FORMATO DE OFERTA ECONOMICA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	desmante de llaves tipo push de pared baños bloque E incluye todo lo necesario para su correcta ejecución , se debe entragr los elementos retirados al supervisor del contrato	und	28,00	\$ 10.150	\$ 284.200
2	suministro e instalacion Grifería Institucional DE PARED Tipo Push Para Lavamanos •Tipo : Institucional •Acabado : Cromado •Color : Cromado •Conexión a red de agua : Fria •Consumo de agua : 5.7Material Metal l/minE incluye todo lo necesario para su correcta ejecución ,	und	20,00	\$ 432.450	\$ 8.649.000
3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS I incluye todo lo necesario para su correcta ejecución , se debe entragr los elementos retirados al supervisor del contrato	und	4,00	\$ 26.250	\$ 105.000
4	SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS APARATOS SANITARIOS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS PARA TUBERIA DE 2", 3" Y 4" Incluye todos los elementos y materiales necesarios para la correcta ejecución	ML	180,00	\$ 16.450	\$ 2.961.000
5	SUMINISTRO E INSTALACION Grifería Institucional DE MESA Tipo Push Para Lavamanos Color: Cromo. Acabado: Cromo. Sistema: Temporizador de 7 a 8 Segundos. Material: metal Alto8 cm Ancho 5 cm Conexión red agua SITipo de manija Lever Color Cromado brillante Acabado Brillante Tipo de grifo Monomando Largo 13 cm Consumo de agua : 5.7 l/min incluye todo lo necesario para sucorrecta instalación	und	8,00	\$ 400.500	\$ 3.204.000
6	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO Alongado Het4.8 Litros (8)Tipo: Sanitario a pieza Ancho: 70 cm Material: Porcelana SanitariaAlto: 45 cm Capacidad: 700 gramos si incluye todos los elementos y materiales necesarios para la correcta ejecución	und	4,00	\$ 688.500	\$ 2.754.000
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDAS SANITARIAS DE 3" incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	15,00	\$ 93.800	\$ 1.407.000
8	conexión de lavamanos en ambiente de panadería a red hidrosanitaria existente, incluye tubería, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	und	1,00	\$ 185.500	\$ 185.500
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON ANTICUCARACHAS ALUMINIO DE 3" - COCINA EUROPEA	und	3,00	\$ 18.550	\$ 55.650
10	COCINA EUROPEA: SUMINSITRO E INSTALACION DE desagüe SifónPlástico Flexible Gris 86cm Lavaplatos/Lavamanos Incluye todos los elementos y materiales necesarios para la correcta ejecución	und	8,00	\$ 28.700	\$ 229.600
11	suministro e instalacion de Carcasa Transparente para sistemas de filtración de agua, elaborada en policarbonato de alta resistencia soporta 125 PSI, con entrada y salida de 1/2" NPT , 3/4" NPT, sin botón de alivio superior, con soporte de fijación metálico, 10" de alturaincluye todo lo necesario para su correcta instalacion	und	7,00	\$ 103.500	\$ 724.500
12	suministro e instalacion de FILTRO CARBON BLOQUE DE 10"para Agua Moises para sistemas de filtración de agua,• Reduce sedimentos o sólidos suspendidos• Reduce sabores y olores presentes en el agua• Reducción del sabor al cloro• Baja pérdida de presión• Ideales para sistemas de pre y post filtración• Alto flujo• Alta eficiencia• Construcción durable aincluye todo lo necesario para su correcta instalacion	und	14,00	\$ 51.750	\$ 724.500
13	SUMINISTRO E INSTALACION Taza Sanitaria Con Grifería Anti Vandálica Blanca para discapacitados Capacidad de descarga 800 grSistema de descarga Fluxómetro Material Porcelana Fondo 43Alto 73.5 Ancho 39.7Color Blanco incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	2,00	\$ 760.500	\$ 1.521.000
14	ASEO GENERAL DE OBRA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOSincluye todos los elementos y materiales necesarios para la correcta ejecución	und	1,00	\$ 133.000	\$ 133.000
15	ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR			\$ -	
16	Desmante grifería lavacabezas para ambiente de peluquería Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	und	3,00	\$ 10.150	\$ 30.450
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Grifería Monocontrol Ducha Lava Cabeza Baño Y Spa Cromados para ambiente de peluquería Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	und	3,00	\$ 319.500	\$ 958.500
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓNManguera o Acople flexible Para Lavaplatos y LavamanosIncluye todos los elementos necesarios para la correctaejecución de la actividad	und	12,00	\$ 50.000	\$ 600.000
19	Mantenimeinto poseta lavatraperos, 3 mts 2 aprox. , cambio de enchape con retiro del existente, enchape salpicadero , emboquillado, biseles,rejilla de piso y demas elementos paea su correcto funcionamiento	und	1,00	\$ 255.500	\$ 255.500
20	REALIZAR LIMPIEZA E INSPECCION GENERAL DE TUBERIAS CON ZONDA y limpieza con agentes químicos DE APARATOS SANITARIOS (sanitario, lavamanos, orinales,poseta lavatraperos , lavaplatos , lavacabezas) DE LA ESCUELAGASTRONOMICA DE MELGAR Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	ml	100,00	\$ 16.450	\$ 1.645.000
21	SUMINISTRO E INSTALACION Grifería Institucional DE MESA Tipo Push Para Lavamanos Color: Cromo. Acabado: Cromo. Sistema: Temporizador de 7 a 8 Segundos. Material: metal Alto8 cm Ancho 5 cm Conexión red agua SITipo de manija Lever Color Cromado brillante Acabado Brillante Tipo de grifo Monomando Largo 13 cm Consumo de agua : 5.7 l/min incluye todo lo necesario para sucorrecta instalación	und	1,00	\$ 400.500	\$ 400.500
22	UMINSITRO E INSTALACION DE desagüe Sifón Plástico Flexible Gris 86cm Diámetro19;56;14 cm Lavaplatos/Lavamanos Incluye todos los elementos y materiales necesarios	und	10,00	\$ 36.900	\$ 369.000
23	Suministro e instalacion Mezclador Llave Lavaplatos Cromado Cuello Flexible Lavaplatos Cuello De Ganzo 8". Cuello en acero inoxidable, cuerpo plástico con triple capa de cromo en carcasa y pomos.Incluye todos los elementos para su correcta instalación	und	6,00	\$ 132.750	\$ 796.500
24	ASEO GENERAL DE OBRA ESCUELA GASTRONOMICA	und	1,00	\$ 133.000	\$ 133.000
				COSTOS DIRECTOS	\$ 28.126.400
ADMINISTRACIÓN				20%	\$ 5.625.280
IMPREVISTOS				1%	\$ 281.264
UTILIDAD				5%	\$ 1.406.320
IVA 19% SOBRE UTILIDAD				19%	\$ 267.201
				COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	\$ 35.706.465