EVALUACION ECONÓMICA DEL PROCESO No. 034-ARC-CBNL04-2024

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPA HANGAR PARA EL ALMACÉN GENERAL DE LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"

CIERRE: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($279.190.000,00) excluido de IVA, e incluidas las demás derogaciones que correspondan

FECHA DE EVALUACIÓN: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PROPUESTAS PRESENTADAS:

FIRMAS	OFERTAS
GRUPO NOVOMARK SAS	$ 251.271.000
CARPAS LA CIMA S.A.S	$ 272.768.600
GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS	$ 230.989.000

EVALUACIÓN ECONOMICA

SE PROCEDE A RELACIONAR LOS DOCUMENTOS QUE ACORDE A VERIFICACIÓN ECONÓMICA SE SEÑALAN EN PLIEGO DE CONDICIONES DE LA OFERTA.

PROPUESTA ECONOMICA	Anexo "F" PROPUESTA ECONÓMICA

NOTA: Se aclara que los documentos de verificación ECONÓMICA son los solicitados en los pliegos de condiciones, en la solicitud de oferta, en la invitación pública, de cada proceso.

										VALORES MÁXIMOS A OFERTAR
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	GRUPO NOVOMARK SAS		CARPAS LA CIMA S.A.S		GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS		ACUERDO PROMEDIO ESTUDIO DE MERCADO
				VALOR OFERTADO UNITARIO (EXCLUIDO DE IVA)	CUMPLE/NO CUMPLE	VALOR OFERTADO UNITARIO (EXCLUIDO DE IVA)	CUMPLE/NO CUMPLE	VALOR OFERTADO UNITARIO (EXCLUIDO DE IVA)	CUMPLE/NO CUMPLE	VALOR OFERTADO UNITARIO (EXCLUIDO DE IVA)

1	**Preliminares**									
1.1	Desmonte, retiro e instalación de estructura metalica, carpa y puerta existente de Hangar L:32m x A: 16m x 10m, Incluye: desmonte de lona existente, puertas de acceso, platina de sujeción, pernos, tensores, tubería estructural, disposición de residuos generados en botadero certificado y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	UND	1	$ 24.900.000,00	CUMPLE	$ 27.030.300	CUMPLE	$ 22.825.000	CUMPLE	$ 27.666.666,67
2	**Estructura metálica**									
2,1	Suministro estructura de la carpa tipo hangar semicircular de 16 m de ancho x 32 m de fondo x 10 m altura con laterales y tapas con iluminación interna según diseño y modelo. Incluye: • 13 pórticos tipo arco reforzados mediante cerchas, en perfilería de acero estructural ASTM- A-500 GRADO C de mínimo 2" y espesor mínimo de 2,5mm • Correas y caballetes en tubería estructural ASTM- A-500 GRADO C de mínimo 1 ½" con espesor mínimo de 2,5mm. • Platinas de sujeción entre cerchas de 0,2m x 0,1 m e: 3/8"", con apertura de 02 orificios de 1/2"" por platina, Pernos de anclaje de 1/2"" en acero inoxidable 304 • Platinas de sujeción de 0,3m x 0,3 m e: 5/8"" para flanches a placa de concreto, con apertura de 04 orificios de 3/4"" por platina, Pernos de anclaje de 3/4"" en acero inoxidable 304 para Hormigón.	UND	1	$ 106.428.000,00	CUMPLE	$ 115.533.500	CUMPLE	$ 97.940.000	CUMPLE	$ 118.253.333,33

	Todos los elementos estructurales deberán contar con Soldadura MIC 0.35 y esquema de pintura con imprimante epóxico en un espesor de película seca de 77.5 micras, barrera con un espesor de película seca de 205 micras (5 mils), acabado en esmalte de uretano en un espesor de película de 77.5 micras (3 mils) y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad. La estructura deberá garantizar su diseño, acuerdo cálculo estructural en cumplimiento de la Norma NSR-10 y las velocidades de viento según mapa eólico de San Andrés y Providencia + factores de seguridad pertinentes."										
3	**Lona Plastica**										
3,1	Suministro de Carpa en Lona tipo Omega Plástica 800 gr/m2 con PVC flexible por ambas caras, 100% Impermeable, con protección biócida y a la acción de los rayos solares (filtros U.V de alta calidad), sellada y reforzada en sus uniones y terminales de 5cm de ancho para mayor resistencia y durabilidad,con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego. Similar o mejor especificación. Incluye: aberturas sellables para ventilación e iluminación,elementos de sujeción y amarre a la estructura metálica y todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad	m2	2000	$ 100.608.000,00	CUMPLE	$ 109.215.500	CUMPLE	$ 92.545.000	CUMPLE	$ 111.786.666,67
4	**Puertas**										
4,1	Suministro de Puerta metálica Industrial Batiente de Dos naves y corrediza sobre rieles apertura manual de 4 metros de ancho total x 4,5 m de alto, con puerta de acceso rápido de 0,9 m x 2,0 m con cerrojo de seguridad. Incluye:desmonte de puerta existente, Rieles de soporte superior e inferior, esquema de pintura con imprimante epóxico en un espesor de película seca de 77.5 micras, barrera con un espesor de película seca de 205 micras	UND	1	$ 19.335.000,00	CUMPLE	$ 20.989.300	CUMPLE	$ 17.679.000	CUMPLE	$ 21.483.333,33

	(5 mils),acabado en esmalte de uretano en un espesor de película de 77.5 micras (3mils).										
	COSTO TOTAL			**251.271.000**		**$ 272.768.600**		**$ 230.989.000**		**$ 279.190.000,00**

OFERENTE EVALUADO	**GRUPO NOVOMARK SAS**	**CARPAS LA CIMA S.A.S**	**GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS**
PROPUESTA ECONOMICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO

Se verifican los valores Unitarios publicados en el SECOP II, se realizó comparación de precios con el fin de determinar si los valores publicados están por debajo del valor promedio en el estudio de mercado contenido en el estudio previo, las ofertas no superan los valores máximos acuerdo promedio y concuerdan con el total ofertado, El comité dentro de su análisis no determina precios en las ofertas que puedan ser artificialmente bajos.

En cumplimiento, el comité económico en su evaluación determina que la totalidad de los oferentes evaluados CUMPLEN y se HABILITAN para continuar con el proceso de contratación.

Atentamente,

Teniente de Corbeta HERNÁNDEZ PEDRAZA SEBASTIÁN
Comité evaluador Económico