ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO, DE CUBIERTAS DEL ESTABLECIMIENTO OFICIAL EDUCATIVO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGO SEDE PRINCIPAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

SEPTIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 93.513.229,00**
1.1	DEMOLICIÓN DE MORTERO	M2	865,50	$ 46.918,00	$ 40.607.529,00
1.2	RESANE DE ENTRE PISO CON MALLA	M2	865,50	$ 59.778,00	$ 51.737.859,00
1.3	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA	M2	56,75	$ 18.494,00	$ 1.049.535,00
1.4	RETIRO DE ESCOMBROS (incluye acarreo y disposicion final en volqueta)	M3	6,53	$ 18.130,00	$ 118.306,00
2	**Otros servicios de terminación y acabado de edificios**				**$ 8.507.865,00**
2.1	ASEO GENERAL	M2	865,50	$ 9.830,00	$ 8.507.865,00
3	**CONCRETOS**				**$ 77.105.642,00**
3.1	MORTERO DE NIVELACIÓN PARA IMPERMEABILIZACION; e=0.005m	M2	865,50	$ 87.143,00	$ 75.422.267,00
3.2	MEDIA CAÑA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA	M2	56,75	$ 29.663,00	$ 1.683.375,00
4	**IMPERMEABILIZACION**				**$ 174.521.979,00**
4,1	APLICACION DE EMULSION ASFALTICA	M2	922,25	$ 115.700,00	$ 106.704.325,00
4,2	INSTALACION DE MANTO ASFALTICO CON ACABADO EN ALUMINIO	M2	922,25	$ 73.535,00	$ 67.817.654,00
	SUBTOTAL DE LA OBRA TOTAL				**$ 353.648.715,00**
	ADMINISTRACIÓN (29%)				$ 102.558.127
	IMPREVISTOS (1%)				$ 3.536.487
	UTILIDAD (5%)				$ 17.682.436
	COSTO TOTAL DE DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 123.777.050,25
	TOTAL PRESUPUESTO:				**$ 477.425.765**

NOMBRE JOSE LUIS PRADA ZUÑIGA
PROFESION 151037- 0674932
Tarjeta profesional: 151037-0583273 STD

Corregido por Jorge Andres Rueda Motta