PROYECTO: Implementación de proyectos establecidos en la Política Pública de C Cundinamarca

Objeto: "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y LA CORPO REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUF PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORPOGU ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO"*

CODIGOS UNSPSC	72153900 - Servicio de preparación de c 72151900 Servicio de albañilería 72101500 Servicios de apoyo a l 81101500 Ingeniería civil y a

COTIZACIONES				**EMPR**
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**
	1. CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE			
1	Localización y replanteo	UN	1	0
1.1.	Base en Concreto 3000 psi (90cm largo x 70 cm de ancho x 10cm de grosor incluye acero de refuerzo 6mm)	M3	0,063	$ 938.383
1,2,	Planchas (incluye discos)	UN	2	$ 234.390
1,3,	Puertas industriales	UN	1	$ 155.480
1,4,	Registros en aluminio	UN	2	$ 101.400
1,5,	Horno de aluminio (incluye bandeja y puerta)	UN	1	$ 236.600
1,6,	Correderas de aluminio	UN	1	$ 109.200
1,7,	Marco en ángulo 1 1/4 x 1/8 y tubo 1 1⁄4" x 1.5 mm.	UN	1	$ 60.970
1,8,	Parrillas para leña	UN	1	$ 123.500
1,9,	Tubos de gres de 6 pulgadas	UN	3	$ 102.700
1.10.	Caperuza protectora de salida chimenea en a	UN	1	$ 143.000
1.12.	Mamposteria ladrillo (externa) Prensado macizo (tipo Santafe)Fachada	M2	2,5	$ 120.900
1.13.	Mamposteria ladrillo (Interna) Tolete (recocido)	M2	1,34	$ 115.700
1.14.	Enchape superior Tableta Gres	M2	0,38	
	SUBTOTAL 1. CONSTRUCCIÓN			
	2. TRANSPORTE			

2.1	Transporte hasta vivienda rural	GL	1	$ 390.000
2.2.	Trasiego vivienda rural	GL	1	$ 211.900
SUBTOTAL 2. TRANSPORTE				
3. MANO DE OBRA				
3.1	Mano de obra para la construcción de una estufa ecoeficiente (incluye todo costo directo e indirecto) Cuadrilla A.A.	GL	1	$ 624.000,00
SUBTOTAL 3. MANO DE OBRA				
SUBTOTAL (1+2+3)				
4. AIU				
4.1	ADMINISTRACIÓN			26%
4.2	IMPREVISTOS			1%
4.3	UTILIDAD			4%
4.4	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%
SUBTOTAL 4. AIU				
SUBTOTAL (1+2+3)				
VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3+4)				

Cambio Climático de
NTRE LA ORACIÓN AUTÓNOMA AS ECOEFICIENTES JAVIO, COMO
obras de construcción y mampostería a construcción rquitectura

ESA ESTYCOM	**EMPRESA ECOARF SAS**		**EMPRESA INCONARQ SAS**	
VALOR TOTAL UNITARIO CON TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS.	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL UNITARIO CON TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL UNITARIO CON TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS.**
0	$ 13.853	$ 13.853	$ -	$ -
$ 59.118	$ 419.066	$ 26.401	$ 981.500	$ 61.835
$ 468.780	$ 224.000	$ 448.000	$ 253.141	$ 506.282
$ 155.480	$ 218.400	$ 218.400	$ 167.918	$ 167.918
$ 202.800	$ 88.666	$ 177.332	$ 109.512	$ 219.024
$ 236.600	$ 252.000	$ 252.000	$ 255.528	$ 255.528
$ 109.200	$ 108.266	$ 108.266	$ 117.936	$ 117.936
$ 60.970	$ 60.200	$ 60.200	$ 65.848	$ 65.848
$ 123.500	$ 118.534	$ 118.534	$ 133.380	$ 133.380
$ 308.100	$ 99.866	$ 299.599	$ 110.916	$ 332.748
$ 143.000	$ 109.666	$ 109.666	$ 154.440	$ 154.440
$ 302.250	$ 219.334	$ 548.335	$ 130.572	$ 326.430
$ 155.038	$ 218.400	$ 292.656	$ 124.956	$ 167.441
$ -	$ 41.607	$ 15.811		$ -
$ 2.324.836		**$ 2.689.053**		**$ 2.508.810**

$ 390.000	$ 196.000	$ 196.000	$ 421.200	$ 421.200
$ 211.900	$ 168.000	$ 168.000	$ 228.852	$ 228.852
$ 601.900	**$**	**364.000**		**$ 650.052**
$ 624.000,00	$ 445.305,99	$ 445.305,99	$ 632.000,00	$ 632.000,00
$ 624.000		**445.306**		**632.000**
$ 3.550.736		$ 3.498.359		3.790.862
$ 923.191	26%	909.573	26%	985.624
$ 35.507	1%	34.984	1%	37.909
$ 142.029	4%	139.934	4%	151.634
$ 26.986	19%	26.588	19%	28.811
$ 1.127.714		1.111.079		1.203.978
$ 3.550.736		$ 3.498.359		3.790.862
$ 4.678.450		**$ 4.609.437**		**$ 4.994.840**

PRESUPUESTO OFICIAL		
VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO CON TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS.	
13853	$ 13.853	Valores del mercado, sustentados en el APU
779650	$ 49.118	
237177	$ 474.354	
180599	$ 180.599	
99859	$ 199.719	
248043	$ 248.043	
111801	$ 111.801	
62339	$ 62.339	
125138	$ 125.138	
104494	$ 313.482	
135702	$ 135.702	
156935	$ 392.338	
153019	$ 205.045	
41607	$ 15.811	Valores del mercado, sustentados en el APU
	$ 2.527.342	

$ 335.733	$ 335.733
$ 202.917	$ 202.917
$ 538.650,67	**$ 538.651**
$ 567.102,00	567.102
	567.102
	3.633.095
26%	944.605
1%	36.331
4%	145.324
19%	27.612
	1.153.871
	3.633.095
	4.786.965