ESTRUCTURAS & CONSTRUCCIONES OM S.A.S

COTIZACION 0022

Por medio de la presente se adjunta cotización de estufa ecoeficiente, incluye suministro transporte e instalación .

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO CON TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS.
	1. CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE				
1	**Localización y replanteo**	**m2**	**1**		
1.1.	Base en Concreto 3000 psi (90cm largo x 70 cm de ancho x 10cm de grosor incluye acero de refuerzo 6mm)	M3	0.063	$ 938,382.90	$ 59,118
1.2	Planchas (incluye discos)	UN	2	$ 234,390.00	$ 468,780
1.1.	Puertas industriales	UN	1	$ 155,480.00	$ 155,480
1.3	Registros en aluminio	UN	2	$ 101,400.00	$ 202,800
1.1.	Horno de aluminio (incluye bandeja y puerta)	UN	1	$ 236,600.00	$ 236,600
1.4	Correderas de aluminio	UN	1	$ 109,200.00	$ 109,200
1.1.	Marco en ángulo 1 1/4 x 1/8 y tubo 1 1/4" x 1.5 mm.	UN	1	$ 60,970.00	$ 60,970
1.5	Parrillas para leña	UN	1	$ 123,500.00	$ 123,500
1.1.	Tubos de gres de 6 pulgadas	UN	3	$ 102,700.00	$ 308,100
1.6	Caperuza protectora de salida chimenea en acero inoxidable.	UN	1	$ 143,000.00	$ 143,000
1.1.	Mamposteria ladrillo (externa) Prensado macizo (tipo Santafe)Fachada	M2	2.5	$ 120,900.00	$ 302,250
1.7	Mamposteria ladrillo (Interna) Tolete (recocido)	M2	1.34	$ 115,700.00	$ 155,038
	SUBTOTAL 1. CONSTRUCCIÓN				**$ 2,324,836**
	2. TRANSPORTE				
2.1	Transporte hasta vivienda rural	Mensual	1	$ 390,000.00	
2.2.	Trasiego vivienda rural	Mensual	1	$ 211,900.00	
	SUBTOTAL 2. TRANSPORTE				**$ 601,900**
	3. MANO DE OBRA				
3.1	Mano de obra para la construcción de una estufa ecoeficiente (incluye todo costo directo e indirecto).	Jornal	1	$ 624,000.00	
	SUBTOTAL 3. MANO DE OBRA				**$ 624,000.00**
	4. AIU				
4.1	ADMINISTRACIÓN			26%	$ 923,191
4.2	IMPREVISTOS			1%	$ 35,507
4.3	UTILIDAD			4%	$ 142,029
4.4	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 26,986
	SUBTOTAL 4. AIU				$ 1,127,714
	SUBTOTAL (1+2+3)				**$ 3,550,736**
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3+4)				**$ 4,678,450**

REPRESENTANTE LEGAL
ESTYCOM SAS
3106962634

COTIZACION 0022