10 de agosto 2024

Ing. Diego Leanadro cardenas chala
Secretario de Despacho Secretaria Del Ambiente
Secretaria de Ambiente Gobernación de Cundinamarca
Calle 26 No 51-53 Bogotá, Colombia
Código Postal: 111321

Ing. Nelson Cuevas

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION A PROVEEDORES - SIP-018-2024 - para la construcción de estufas ecoeficientes para familias rurales en los municipios de la jurisdicción Corpoguavio como estrategia de mitigación al cambio climático.

Con referencia a su solicitud la Empresa **ECOARF SAS** con Nit **901005568-2**, esta interesada en apoyar las iniciativas ecológicas y sustentables hacia un mejor planeta para todos, por tal motivo remitimos cotización del proyecto de "*CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES, EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORPOGUAVIO;* correspondiente al archivo adjunto, de este proceso.

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTABLECIDOS EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE CUNDINAMARCA					
Objeto: "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORPOGUAVIO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO*"					
CODIGOS UNSPSC		72153900 - Servicio de preparación de obras de construcción 72151900 Servicio de albañilería y mampostería 72101500 Servicios de apoyo a la construcción 81101500 Ingeniería civil y arquitectura			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL UNITARIO CON TODOS LOS**

					IMPUESTOS INCLUIDOS.
1. CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE					
1	**Localización y replanteo**	M2	1	$ 13.853,00	$ 13.853
1.1.	Base en Concreto 3000 psi (90cm largo x 70 cm de ancho x 10cm de grosor incluye acero de refuerzo 6mm)	M3	0,063	$ 419.066,20	$ 26.401
1.2	Planchas (incluye discos)	UN	2	$ 224.000,00	$ 448.000
1.1.	Puertas industriales	UN	1	$ 218.400,00	$ 218.400
1.3	Registros en aluminio	UN	2	$ 88.666,20	$ 177.332
1.1.	Horno de aluminio (incluye bandeja y puerta)	UN	1	$ 252.000,00	$ 252.000
1.4	Correderas de aluminio	UN	1	$ 108.266,20	$ 108.266
1.1.	Marco en ángulo 1 1/4 x 1/8 y tubo 1 1⁄4" x 1.5 mm.	UN	1	$ 60.200,00	$ 60.200
1.5	Parrillas para leña	UN	1	$ 118.533,80	$ 118.534
1.1.	Tubos de gres de 6 pulgadas	UN	3	$ 99.866,20	$ 299.599
1.6	Caperuza protectora de salida chimenea en acero inoxidable.	UN	1	$ 109.666,20	$ 109.666
1.1.	Mamposteria ladrillo (externa) Prensado macizo (tipo Santafe)Fachada	M2	2,5	$ 219.333,80	$ 548.335
1.7	Mamposteria ladrillo (Interna) Tolete (recocido)	M2	1,34	$ 218.400,00	$ 292.656
1.8	Enchape superior Tableta Gres	M2	0.38	$ 41.607,00	$ 15.811
SUBTOTAL 1. CONSTRUCCIÓN					$ 2.689.053
2. TRANSPORTE					
2.1	Transporte hasta vivienda rural	Mensual	1	$ 196.000,00	$ 196.000
2.2.	Trasiego vivienda rural	Mensual	1	$ 168.000,00	$ 168.000
SUBTOTAL 2. TRANSPORTE					$ 364.000
3. MANO DE OBRA					
3.1	Mano de obra para la construcción de una estufa ecoeficiente (incluye todo costo directo e indirecto).	Jornal	1	$ 445.305,99	$ 445.305,99
SUBTOTAL 3. MANO DE OBRA					$ 445.305,99
4.1	ADMINISTRACIÓN			26%	$ 909.573
4.2	IMPREVISTOS			1%	$ 34.984
4.3	UTILIDAD			4%	$ 139.934
4.4	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 26.588
SUBTOTAL 4. AIU					$ 1.111.079
VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3+4)					$ 3.498.359

Con el fin de ser parte de estas importantes iniciativas para nuestro departamento, reiteramos nuestro mayor interés a estos proyectos que ayuden al planeta y a nuestra comunidad en la disminución de nuestra huella de carbón, por ello quedamos atentos a cualquier inquietud, duda o sugerencia.

Atentamente,



Arq. WILSON JAVIER RINCON FERNANDEZ
Especialista en Edificaciones Sostenibles.