INCONARQ S.A.S
Diseño, Interventoría y Construcción
NIT: 900.534.403-1

Tocancipa, 10 de Agosto de 2024


Señores:
SECRETARIA DE AMBIENTE -CUNDINAMARCA
Bogotá

REFERENCIA: Cotización Estufas ecoeficientes

Por medio de la presente remito el presupuesto del objeto solicitado para su conocimiento y fines pertinentes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO CON TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS.
	1. CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE				
1	**Localización y replanteo**	**m2**	**1**		
1.1.	Base en Concreto 3000 psi (90cm largo x 70 cm de ancho x 10cm de grosor incluye acero de refuerzo 6mm)	M3	0.063	$ 981,500.00	$ 61,834
1.2	Planchas (incluye discos)	UN	2	$ 253,141.20	$ 506,282
1.1.	Puertas industriales	UN	1	$ 167,918.40	$ 167,918
1.3	Registros en aluminio	UN	2	$ 109,512.00	$ 219,024
1.1.	Horno de aluminio (incluye bandeja y puerta)	UN	1	$ 255,528.00	$ 255,528
1.4	Correderas de aluminio	UN	1	$ 117,936.00	$ 117,936
1.1.	Marco en ángulo 1 1/4 x 1/8 y tubo 1 1/4" x 1.5 mm.	UN	1	$ 65,847.60	$ 65,848
1.5	Parrillas para leña	UN	1	$ 133,380.00	$ 133,380
1.1.	Tubos de gres de 6 pulgadas	UN	3	$ 110,916.00	$ 332,748
1.6	Caperuza protectora de salida chimenea en acero inoxidable.	UN	1	$ 154,440.00	$ 154,440
1.1.	Mamposteria ladrillo (externa) Prensado macizo (tipo Santafe)Fachada	M2	2.5	$ 130,572.00	$ 326,430
1.7	Mamposteria ladrillo (Interna) Tolete (recocido)	M2	1.34	$ 124,956.00	$ 167,441
	SUBTOTAL 1. CONSTRUCCIÓN				**$ 2,508,806**
	2. TRANSPORTE				
2.1	Transporte hasta vivienda rural	Mensual	1	$ 421,200.00	
2.2.	Trasiego vivienda rural	Mensual	1	$ 228,852.00	
	SUBTOTAL 2. TRANSPORTE				**$ 650,052**
	3. MANO DE OBRA				
3.1	Mano de obra para la construcción de una estufa ecoeficiente (incluye todo costo directo e indirecto).	Jornal	1	$ 632,000.00	
	SUBTOTAL 3. MANO DE OBRA				**$ 632,000.00**
	4. AIU				
4.1	ADMINISTRACIÓN			26%	$ 985,623
4.2	IMPREVISTOS			1%	$ 37,909
4.3	UTILIDAD			4%	$ 151,634
4.4	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 28,809
	SUBTOTAL 4. AIU				$ 1,203,975
	SUBTOTAL (1+2+3)				**$ 3,790,858**
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3+4)				**$ 4,994,833**

Agradezco la atención a la presente



JULIÁN DAVID GIL RAMÍREZ
C.C. 1.020.739.214 de Bogotá
Representante legal