COPIA 1 / DE 1 /
FECHA: 22 de agosto de 2023/
LUGAR: Bogotá/

Plan de Necesidades N°.000067 que emite el Puesto d Enfermería del BITER5 de la Regional II de la Dirección de Sanidad Ejército para el mantenimiento mayor de obra para la DISAN bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05, por el rubro presupuestal C-1505-0100-6-0-1505031-02-11, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NECESIDAD

" El Establecimiento de Sanidad Militar en el BITER 05 Aguachica - Cesar, Regional Dos; contamos con una población adscrita de 3096 usuarios que reciben atención en este Puesto de Enfermería de los municipios AGUACHICA, SAN MARTIN, SAN ALBERTO, GAMARRA, PELAYA, EL BURRO, MORALES, PAILITAS, CURUMANI,BOSCONIA, SANROQUE , BECERRIL , LA JAGUA, ARENAL, SANTARROSA SUR DE BOLIVAR, RIO VIEJO, LA GLORIA, REGIDOR, LA ESPERANZA, MINAS, JUNCAL, LOS ANGELES, VILLA SAN ANDRES y demás veredas aledañas a esta jurisdicción,
población flotante de 12.000 hombres aproximadamente en entrenamiento y reentrenamiento de las diferentes Unidades como BR5,BR30, BR1, FUDRA8,FUDRA9, FUERZA DE TAREA MARTE, FUERZA DE TAREA VULCANO, FUDRA3, BRACNA 2, BAEEV21, BAEEV3, BAVEEV10, DESMINADO HUMANITARIO, GRULLY 7 y demás Unidades que realizan actividades de capacitaciones, un ambiente de trabajo más acorde, tranquilo y mejorando las condiciones de bienestar, limitando los problemas de cambio de cubierta, cambio del tejado en malas condiciones, refuerzo de cimiento de los andenes agrietados , refuerzo de la estructura en las paredes, acondicionamiento de las humedades y pintura de las mismas en toda su planta física , cambio de baterías sanitarias por tiempo de uso , reparación puertas, ventanas por tiempo de usos desgaste de las mismas y luminaria que se encuentran en mal estado la edificación por su antigüedad.
"

2. SITUACIÓN

Al Establecimiento de Sanidad Militar BITER5, le fue asignada una partida por el rubro de "C-1505-0100-6-0-1505031-02-11, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL". Por un valor de Cuatrocientos veinte millones de pesos M/CTE

KILOMETRO 12 VIA NACIONAL – JUNCAL CESAR
Teléfono: 3103811520
Dispensarioesm5@gmail.com

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05

($420.000.000.00).

MISIÓN

El Puesto de Enfermería del BITER5 Garantiza al personal de planta e instruidos el apoyo de Sanidad en las operaciones de la Fuerza y la prestación de servicios integrales de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de los afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar del Ejército Nacional, fortaleciendo asi el respeto por los DDHH Y el DIH.

EJECUCIÓN

Conceptos Generales

La Dirección de Sanidad Ejercito, planea realizar la adquisición mediante el rubro presupuestal C-1505-0100-6-0-1505031-02-11, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Preservar la infraestructura física de nuestro Dispensario Médico, con el propósito de mejorar la calidad en el servicio de salud de nuestros usuarios y beneficiarios del sistema de salud de las FFMM, garantizando un óptimo servicio al personal de planta e instruidos que vienen a realizar su fase de entrenamiento y reentrenamiento y requieren tener un establecimiento de sanidad que brinde las garantías de servicios médicos , con el único propósito de su bienestar, su integridad física y su salud.

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05

	
Imagen N. ° 1	Imagen N. ° 2
	
Imagen 3	Imagen 4

NECESIDAD PRESUPUESTAL

KILOMETRO 12 VIA NACIONAL – JUNCAL CESAR
Teléfono: 3103811520
Dispensarioesm5@gmail.com

PÚBLICA

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE
C-1505-0100-6-0-1505031-02	11 CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.	BITER5	**$ 420.000.000.00**

4. LOS BIENES A CONTRATAR SON LOS SIGUIENTES ESPECIFICADOS TÉCNICAMENTE:

PRESUPUESTO DISPENSARIO BITER5 / BR5 - AGUACHICA					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
P-1 PRELIMINARES					
1	DESMONTE CIELOR ASO EN ICOPOR Y ALUMINIO	M2	104	$ 25.000	$ 2.600.000
2	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA ETERNIT, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA AVERIADA	M2	280	$ 38.000	$ 10.640.000
3	DEMONTE DE CIELO RASO EN PVC BLANCO, DESNIVELADO Y/O CAIDO	M2	178	$ 24.000	$ 4.272.000
4	DEMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	10	$ 15.000	$ 150.000
5	DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA EXIETNTE DAÑADA	M2	124	$ 12.500	$ 1.550.000
6	DEMOLICION DE GUARDAESCOBAS EN CERAMICA	ML	85	$ 6.500	$ 552.500
7	EXCAVACION PARA CAÑERIAS PRINCIPALES	M3	7	$ 95.000	$ 665.000
8	EXCAVACION MANUAL PARA CAMBIO DE ARAÑAS SANITARIAS	M3	9	$ 95.000	$ 855.000
9	DEMOLICION DE FRISOS CAPEADOS Y SUELTOS EN FACHADA	M2	96	$ 14.500	$ 1.392.000
10	DEMOLICION DE GOTAEROS FUNDIDOS EN CONCRETO CUBIERTA	ML	46	$ 6.500	$ 299.000
11	DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS EN AREA BAÑOS	M2	64,8	$ 9.000	$ 583.200
12	DEMOLCIION DE PISO EN CERAMICA AREAS HUMEDAS	M2	27	$ 10.500	$ 283.500

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05

13	DEMOLICION DE PISO CERAMICA EN AREAS DE SERVICIO	M2	86	$ 10.500	$ 903.000
TOTAL, CAPITULO P-1 PRELIMINARES					**$ 24.745.200**
S-3 DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS					
1	CAMBIO DE CAÑERIA PRINCIAPLENTUBERIA DE PVC 6" HASTA CAJA DE INSPECCION EXTERIOR MATRIZ	ML	24	$ 450.000	$ 10.800.000
2	CAJA DE INSPECCION SEGÚN NORMA SANITARIA 100X100	GLB	2	$ 685.000	$ 1.370.000
3	EMPALME DE CAÑERIA PRINICPAL A RED MATRIZ EXISTENTE	GLB	1	$ 480.000	$ 480.000
4	SALIDAS SANITARIAS PARA BAÑOS PVC 3" Y 2"	UND	14	$ 225.000	$ 3.150.000
5	ADECUACION DE TUBERIAS EXISTENTES PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES HIDRAULICAS	GLB	1	$ 1.450.000	$ 1.450.000
6	CAMBIO ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 1 1/22 DESDE CONTADOR HASTA REGISTRO INTERNO	ML	16	$ 115.000	$ 1.840.000
7	SALIDAS HIDRAULICAS TUBERIA 1/2"	UND	14	$ 145.000	$ 2.030.000
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE PASO CIERRE ENTRADAS A EDIFICIOSA, TUBERIA 1 1/2" INCLUYE CAJA PVC DE INSPECCION Y RESANES NECESARIOS EN MUROS	UND	2	$ 395.000	$ 790.000
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE PASO PARA CADA UNIDAD SANITARIA, TUBERIA 1/2" INCLUYE CAJA PVC DE INSPECCION YRESANES NECESARIOS EN MUROS	UND	6	$ 290.000	$ 1.740.000
10	CANALIZACION EN TUBERIAS 4" AGUAS LLUVIAS DE LOS BAJANTES DE LA CUBIERTA A CAJA DE INSPECCION EXTERIOR. INCLUYEN ACCERIOS NECESARIOS	ML	48	$ 145.000	$ 6.960.000
11	CAJA DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS EXTERIOR PARA RECOLECCION DEL SISTEMA SEGÚN NORMA SANITARIA 100X100	GLB	1	$ 685.000	$ 685.000
TOTAL CAPITULO S-3 DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS					**$ 31.295.000**
IE-8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
1	REVISION Y BALANCEO DE TABLERO DISTRIBUCION	GLB	1	$ 600.000	$ 600.000

KILOMETRO 12 VIA NACIONAL – JUNCAL CESAR
Teléfono: 3103811520
Dispensarioesm5@gmail.com

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05

2	TUBERIA EMT 1" PARA SALIDAS AIRE ACONDICIONADO Y PLANTA INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS NECESRARIOS	ML	35	$ 38.500	$ 1.347.500
3	TUBERIA PVC PARA CANALIZACION DE SISTEMA ILUMINACION EXTERIIOR E INTERIOR INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS	ML	95	$ 24.000	$ 2.280.000
4	LAMPARAS PANEL LED 18W PARA ILUIMINACION INTERNA	UND	36	$ 185.000	$ 6.660.000
5	REFLECTOR PANEL LED DE 24W PARA EXTERIORES	UND	15	$ 240.000	$ 3.600.000
6	PANEL SOLAR PARA REFLECTOR FACHADA	UND	15	$ 310.000	$ 4.650.000
7	CABLEADO TRENSADO 3X #10 PARA ACOMETIDA ILUMINACION Y SALIDAS AIRE ACONDICIONADO Y PLANTA	ML	135	$ 14.500	$ 1.957.500
8	CABLEADO TRENSADO 3X #12 PARA ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA	ML	210	$ 8.500	$ 1.785.000
9	CAMBIO PROTECCIONES EN TABLERO DISTRIBUCION	UND	6	$ 65.000	$ 390.000
10	DEMARCACION DE TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS, CIRCUUITOS Y TABLEROS DEL SISTEMA ELECTRICO	GLB	1	$ 550.000	$ 550.000
11	CAMBIO DE PARATOS ELETCRUICOS, INTERRUPOTORES, TOMAS 110V, SALIDAS DE TV, ETC., EN MUROS EXISTENTES	UND	74	$ 18.500	$ 1.369.000
TOTAL CAPITULO IE-8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS					**$ 25.189.000**
PR-9 PAÑETES Y RESANES					
1	REPARACION DE MAMPOSTERIA DILATADA CON GANCHOS "U" DE 1/2" HIERRO Y EPOXICO	GLB	1	$ 850.000	$ 850.000
2	PAÑETE PARA MUROS DETERIORADOS, SUELTOS DEMOLIDOS	M2	66	$ 24.000	$ 1.584.000
3	REPARACION DE VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CUBIERTA, ENCAMISADO EN CONCRETO REFORZADO	ML	14	$ 485.000	$ 6.790.000
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTAEROS FUNDIDOS EN CONCRETO CUBIERTA HACIA LOS PASILLOS PERIMETRALES	ML	46	$ 78.500	$ 3.611.000

KILOMETRO 12 VIA NACIONAL – JUNCAL CESAR
Teléfono: 3103811520
Dispensarioesm5@gmail.com

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05

5	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS CON FILTRACIONES Y HUMEDADES. INCLUYE MALLA SI E SNECESARIO	M2	30	$ 32.000	$ 960.000
6	ESTUCO PLASTICO NUEVOPARA AREAS AFECTYADAS CON PAÑETES NUEVOS	M2	96	$ 21.000	$ 2.016.000
7	RESANES DE MUROS CON ESTUCO PLASTICO	M2	96	$ 14.000	$ 1.344.000
8	SUMIISTRO E ISNTALACION DE ACABDO ACRILICO DE FACHADA GRANIPLAST, PREVIS DEMOLICION DE LAS AREAS SOPLADAS Y DETERIORADAS	M2	85	$ 35.000	$ 2.975.000
TOTAL CAPITULO PR-9 PAÑETES Y RESANES					**$ 20.130.000**
CB-10 CUBIERTAS – CIELOS RASOS					
1	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE EN METRAJE BAJANTES AGUAS LLUVIAS A CUNETAS D EPISO	ML	45	$ 64.000	$ 2.880.000
2	SUMINISTRO DE CUBIERTA EN TEJA ETERNIT, INCLUYE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA AVERIADA, PERLINES Y CERCHAS. INCLUYE AMARRES Y ANCLAJES NECESARIOS	M2	280	$ 134.000	$ 37.520.000
3	IMPEMREABILIZACION DE FLANCHES SINALES A LA ENTREGA DE CANALES CON MANTO EN FRIO DE 20CM	ML	45	$ 36.000	$ 1.620.000
4	IMPEMEABILZIACION EN CABALLETE SUBPERIOR CON FLACHE EN FRIO DE 20CM	ML	12	$ 36.000	$ 432.000
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC BLANCO, INLCUYE ESTRUCTURA, BOCLEES Y ACABADOS EN PVC	M2	282	$ 75.000	$ 21.150.000
6	TAPAS DE INSPECCION EN CIELO RASO CON MARCO ALUMINIO. INCLUYE MARCO Y TAPA Y ANCLAJES	UND	12	$ 165.000	$ 1.980.000
7	PLANCHULEAS BASES PARA INSTALAICON DE TANQUES ELEVADOS, INCLUYE IMPERMEABILZIACION PREVIA CON MANTO ASFALTICO	UND	2	$ 450.000	$ 900.000
TOTAL, CAPITULO CB-10 CUBIERTAS - CIELORASOS					**$ 66.482.000**
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS					
1	CONCRETO PARA ANDENES Y CIRUCLACIONES EXTERIORES AFECTADAS POR CAMBIO CAÑERIAS	ML	16	$ 116.000	$ 1.856.000

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05

2	MORTERO DE NIVELACION PARA PISOS	M2	171	$ 46.000	$ 7.866.000
3	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE POCETA LAVATRAPEROS AREA BAÑOS COLOR BALNCO INSTITUCIONAL	GLB	1	$ 350.000	$ 350.000
4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE MUROS EN AREA BAÑOS COLOR BALNCO INSTITUCIONAL. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	64,8	$ 82.000	$ 5.313.600
5	SUMINISTRO E ISNTALACIOND E ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA AREAS HUMEDAS. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	27	$ 90.000	$ 2.430.000
6	SUMNISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO CERAMICA EN AREAS DE SERVICIO. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	86	$ 98.000	$ 8.428.000
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARADESCOBAS ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	ML	85	$ 42.000	$ 3.570.000
8	SUMNISTRO E INSTALACION DE PIROS EXTERIOES EN GRES ANTIDESLIZNATE, PARA PASILLOS Y CIRULACIONES PERIMETRALES. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	127,5	$ 98.000	$ 12.495.000
TOTAL CAPITULO E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS					**$ 42.308.600**
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS					
1	SUMINISTRO E EINSTALACION DE ESPEJOS 60X100 PÁRA BATERIAS BAÑOS	UND	6	$ 180.000	$ 1.080.000
2	SUMINISTRO E EINSTALACION DE ESPEJOS 150X200 PARA AREA DE OBSERVACION	M2	3	$ 160.000	$ 480.000
TOTAL CAPITULO V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS					**$ 1.560.000**
AS-15 APARATOS SANITARIOS					
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL COMPLETO DE TANQUE (BAJA PRESION)	COMBO	5	$ 850.000	$ 4.250.000
2	ACCESORIOS DE INSTALACION, MANGUERAS Y SIFONES PARA LAVAMANOS	UND	5	$ 110.000	$ 550.000
3	ACCESORIOS DE INSTALACION, MANGUERAS Y LLAVE DE CORTE PARA SANITARIOS	UND	5	$ 85.000	$ 425.000
4	SUMINISTRO E EINSTALACION DE TANQUE LEEVADO DE 500LITROS PARA ABASATECIMIENTO DE	UND	2	$ 1.150.000	$ 2.300.000

PÚBLICA

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05

	UNIDADES SANITARIAS EN LOS DOS EDIFICIOS				
TOTAL CAPITULO AS-15 APARATOS SANITARIOS					**$ 7.525.000,00**
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA					
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA ENTOMBORADAS CON ACABADO FORMICA, INCLUYE MARCO EN MADERA Y CERRADURA CON ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	12	$ 950.000	$ 11.400.000
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADAS CON ACABADO FORMICA, NO INCLUYE MARCO EXISTETE METALICO Y CERRADURA CON ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	5	$ 740.000	$ 3.700.000
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ALTO BIBLIOTECA PARA ARCHIVO EN DIRECCION Y ARCHIVO 2,2X2,4H	M2	5,28	$ 450.000	$ 2.376.000
TOTAL CAPITULO MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA					**$ 17.476.000,00**
ME-17 CARPINTERÍA METÁLICA Y EN ALUMINIO					
1	SUMIONISTROP E ISNTALACIOND E VENTANAS ALUMINIO Y VIDRIO 4mm SISTEMA 744 DE ALUMINA. INCLUYE DESMONTE DE VENTANAS VIEJAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	M2	21,4	$ 340.000	$ 7.276.000
2	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS EN ALUMINIO, ZOLALO, BISAGRA HIDRAULICA SPEDDY M25, MANIJAS Y CERRADURA PARA ACCESO PRINCIPAL A CONSULTA EXTERNA 1,50X2,2H	UND	1	$ 3.285.000	$ 3.285.000
3	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS EN ALUMINIO, ZOLALO, BISAGRA HIDRAULICA SPEDDY M25, MANIJAS Y CERRADURA PARA ACCESO PRINCIPAL A EDIFICIO URGENCIAS 1,50X2,25H	UND	1	$ 3.285.000	$ 3.285.000
4	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS EN ALUMINIO, ZOLALO, BISAGRA HIDRAULICA SPEDDY M25, MANIJAS Y CERRADURA PARA ACCESO PRINCIPAL A OBSERVACION 1,50X2,00H	UND	1	$ 2.907.000	$ 2.907.000

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05

5	PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO PARA ACCESO AAREA DE PROCEDIMIENTOS 100X200H	UND	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000
TOTAL CAPITULO ME-17 CARPINTERÍA METÁLICA Y EN ALUMINIO					**$ 18.103.000,00**
PI-19 PINTURA					
1	PINTURA MUROS INTERNOS CON BLANCO ASEPCIA DE PINTUCO	M2	708	$ 19.500	$ 13.806.000
2	PINTURA MUROS CON KORAZA EXTERIORES FACHADA SEGÚN NORMA INSTICTIUCIONAL A DOS COLORES	M2	257,6	$ 21.000	$ 5.409.600
3	PINTURA AL DUCO DE PUERTAS ENTAMBORADAS CON MARCO INLCUIDO, INCLUE PREPARACION DE SUPERFICIES Y BASE	UND	15	$ 241.000	$ 3.615.000
4	PINTURA DE TEJAS ETERNIT CON SIKAFILL POWER 7 AÑOS COLOR VERDE INSTITUCIONAL.	M2	280	$ 34.000	$ 9.520.000
5	PINTURA LINEAS DE DEMARCACION DE PISO PARA ZONAS DE PARQUEO, CIRCULACIONES, AREAS RESTRINGIDAS Y SALIDAS EMERGENCIA. EPOXICO ALTO TRAFICO	ML	130	$ 26.500	$ 3.445.000
TOTAL CAPITULO PI-19 PINTURA					**$ 35.795.600**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 290.609.400**
			ADMINISTRACION	**27%**	$ 78.464.538
			IMPREVISTO	**1%**	$ 2.906.094
			UTILIDAD	**5%**	$ 14.530.470
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 95.901.102**
	TOTAL FINAL				**$ 386.510.502**

5. PLANO DEL DISPENSARIO MEDICO ACTUAL

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05



El contratista dentro de la entrega del mantenimiento deberá ejecutar las actividades necesarias complementarias que garanticen su correcta instalación y puesta en funcionamiento, tales como cambio de cubierta, cambio del tejado en malas condiciones, refuerzo de cimiento de los andenes agrietados , refuerzo de la estructura en las paredes, acondicionamiento de las humedades y pintura de las mismas en toda su planta física , cambio de baterías sanitarias por tiempo de uso , reparación puertas, ventanas por tiempo de usos desgaste de las mismas y luminaria que se encuentran en mal estado la edificación por su antigüedad.

CODIGOS UNSPSC

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.
2	72102900	Servicios de mantenimiento y reparaciones de instalaciones.
3	72121100	Adecuación y mantenimiento de las instalaciones
4	72103300	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
5	72101509	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos contra incendios.
6	30150000	Materiales para acabado de exteriores
7	30160000	Materiales para acabado de interiores

CARACTERÍSTICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
No.	**REQUISITOS**

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05

1	El oferente deberá presentar junto con la oferta carta de compromiso debidamente suscrita por el representante legal, donde se compromete a cumplir en caso de resultar adjudicatario del presente proceso con el siguiente apartado: **RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL:** Los sobrantes de material, producto de las actividades del mantenimiento, deben ser trasladados a un lugar donde se pueda realizar el cargue manual a una volqueta, sin que se interrumpan las labores del mantenimiento y sin dejar basuras ni desperdicios. El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las autoridades correspondientes en el distrito, las volquetas deberán estar previstas de lona protectora para evitar el derrame de material durante su transporte, caso en el cual el contratista exigirá al transportador la recolección del mismo o la efectuará con sus propios medios. Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos indispensables para la labor. **RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES:** Tanto los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como todos los desperdicios del mantenimiento, serán retirados del sitio donde se producen y/o almacenados y transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras labores, y que sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilización. **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:** En cumplimiento del Decreto 2372 de 1 junio de 2010, El proponente deberá incluir e implementar controles para las medidas de conservación del PMA dados a la entidad y tomar medidas de prevención del impacto ambiental, ya que es un proceso fundamental para el manejo y control de la trazabilidad de los procesos productivos. El plan de manejo ambiental de la obra que presente el oferente, debe tener como mínimo, los siguientes componentes: • Identificación de impactos • Impactos sobre flora y fauna • Impactos sobre el suelo • Impactos sobre el paisaje • Impactos sobre el agua • Impactos sobre el aire • Organización del plan de manejo ambiental

KILOMETRO 12 VIA NACIONAL – JUNCAL CESAR
Teléfono: 3103811520
Dispensarioesm5@gmail.com

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05

	• Residuos sólidos • Residuos líquidos: combustibles y lubricantes • Protección de la vegetación • Emanaciones de gases y ruidos • Manejo de actividades constructivas • Planos de localización. • Manejo de campamentos y centros de acopios. • Procedimiento para el manejo de acopio de materiales de construcción • Impactos Ambientales • Programa manejo integral de residuos • Control de emisiones atmosféricas. • Matriz de impactos ambientales
2	El oferente deberá presentar junto con la oferta carta de compromiso debidamente suscrita por el representante legal del siguiente apartado: **TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS** El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de los servicios contratados hasta el lugar de los trabajos, hacen parte de todos los costos que deberá asumir el contratista, por lo que deben ser considerados dentro del proyecto. El hecho de que alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos de los ítems o especificaciones, no exonera al contratista de asumir la responsabilidad y los costos de la puesta en funcionamiento de todos los elementos necesarios, por lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto. **Acarreo corto de material de cualquier procedencia en el mantenimiento:** Tanto los sobrantes de excavación y traslados internos de material, como todos los desperdicios del mantenimiento, serán retirados del sitio donde se producen o almacenan y serán transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en donde no incomode la realización de otras labores y sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilización. En cada locación se podrá acordar entre el contratista y el interventor de cada frente de mantenimiento, la utilización de sobrantes para hacer rellenos en depresiones o áreas que requiera el contratante, localmente dentro de las instalaciones militares. **Retiro y cargue manual de sobrantes:** Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra y procesos constructivos, se encuentran sobrantes y acumulación de material en la obra, es necesario recurrir al cargue manual de los mismos a una volqueta, labor que se debe realizar desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los cuales han sido previamente traslados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin

	que incomode a las otras labores del mantenimiento ni se dejen basuras y desperdicios.

Tiempo de Ejecución

El tiempo de la Ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato y aprobación de la garantía única o hasta agotar presupuesto 30 de noviembre 2024.

6. LUGAR DEL MANTENIMEINTO.

Dirección: dentro de las instalaciones del Batallón de instrucción y entrenamiento No.05 - Kilometro 12 via Nacional – Juncal- Cesar

7. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del siguiente plan es para la realización del mantenimiento a la infraestructura del Establecimiento de Sanidad Militar BITER5, con el fin de proporcionarles a nuestros hombres y mujeres que laboran en estas instalaciones, un ambiente de trabajo más acorde, tranquilo y mejorando las condiciones de bienestar, limitando los problemas de cubierta, techado, andenes, grietas en las paredes, humedades, baterías sanitarias, puertas, ventanas y luminaria que presenta la edificación por su antigüedad.

8. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

Se entregará el plan de necesidades con sus especificaciones técnicas de acuerdo a los plazos estipulados por esta Dirección.

El supervisor deberá hacer llegar a la Regional II (DMBUG), el documento quincenal de avance de obra.

El supervisor del contrato deberá entregar los informes y actas de recibo a satisfacción y demás documentos requeridos para realizar los respectivos pagos de los diferentes rubros presupuestales en los plazos estipulados.

15 ANTECEDENTES DOCUMENTAL

Radicado: 2024321000091261
OAP 1 Recurso de inversión Vigencia Futura 2024

16. NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación
Ley 87 de 1993 Sistema de Control interna y sus modificaciones
Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y tren Fiscal

Plan de necesidades N°. 000067 que emite el Establecimiento de Sanidad Militar BITER5 para el mantenimiento de obra para el ESM BITER5 bajo el objeto: realizar la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de salud de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar BITER 05

Decreto 2789/04 SIIF Nación
Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional
Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional
Directiva Estructural de Logística - Directiva Permanente de Adquisición de Bienes y Servicios No. 00194/2017
Catálogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Norma técnica sismo resistente NSR-10. (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010).
Protección contra el fuego: Clase B Norma Europea (MANUAL CONTRA INCENDIOS de PU Europe) poliuretano
Reglamento técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS2000
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE (Vigentes).
Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP (Vigentes).
Norma NTC 1500 Código colombiano de fontanería para instalaciones hidrosanitarios internas, última actualización
Norma NFPA
Directiva permanente No. 00232 de 2017. Diseño, construcción y mantenimiento de obras militares.
Decreto 190 de 2004.
Resolución 330 de 2017
Decreto Ley 019 del 10 de enero de 2012
Ley anti trámites Artículo 122 régimen especial en materia de licencias urbanísticas

3 FIRMAS

Sargento Primero. ANDRES MAURICIO QUINTERO GUTIERREZ
Director Establecimiento de Sanidad Militar BITER 5

AUTENTICA O ELABORÓ:

Sargento Primero. ANDRES MAURICIO QUINTERO GUTIERREZ
Director Establecimiento de Sanidad Militar BITER 5