Ministerio del Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Regional Valle

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA- ASTIN

PROCESO No. CD-VLL-ASTIN-016-2024

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA UNIVERSAL JINAN.

PRESUPUESTO DISPONIBLE: $ 57.971.043

OFERENTES: IMOCOM S.A.S.

Fecha y hora de cierre: 16 de septiembre de 2024 a las 15:00 p.m

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMOCOM S A S NIT: 860.003.168-2	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	El mantenimiento deberá realizarse conforme a las condiciones establecidas a continuación El mantenimiento consiste en el suministro de: 2 resistencias de calibración (Shunt Calibrator) de valores nominales aproximados de 6kN-10kN y 100kN.	UND	2	2.716.590	$ 5.433.180
2	1 Celda de carga de 100 tM accuracy of load is ± 0.5% of 0.2% to 100% of F.S. compatible con la maquina Jinan y la celda de carga anterior de tal forma que el shunt calibrator de 385,67kN se pueda usar con la nueva celda ajustando su valor nominal.	UND	1	17.646.826	$ 17.646.826
3	1 conector para la celda de carga hacia el controlador Doly con memoria epprom (apta para el puerto X22B), este conector debe entregarse instalado al cable de la celda.	UND	1	2.945.052	$ 2.945.052
4	1 Correa de transmisión ref 3360-14M-155	UND	1	9.037.360	$ 9.037.360
5	1 Correa de transmisión ref 2272-8M-92	UND	1	4.772.744	$ 4.772.744
6	El mantenimiento incluye la desinstalación de partes dañadas y la instalación de las nuevas revisando el correcto funcionamiento del equipo. Instrucciones de cómo usar las 3 resistencias de calibración (Shunt Calibrator). Acompañamiento en caso de ser necesario en el momento de calibración de la celda para ajustes.	UND	1	8.880.000	$ 8.880.000
	SUBTOTAL				**$ 48.715.162**
	IVA				**$ 9.255.881**
	GRAN TOTAL				**$ 57.971.043**

JHON MILTON TAMAYO CASTRO
EVALUADOR TECNICO
FECHA: 18-09-2024

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA- ASTIN
VERIFICACIÓN TÉCNICA
PROCESO DE SELECCIÓN: CD-VLL-ASTIN-016- 2024

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA UNIVERSAL JINAN.

Fecha y hora de cierre: 16 de septiembre de 2024 a las 15:00 p.m

OFERENTE:	IMOCOM S.A.S.
NIT	860.003.168-2
FACTOR A EVALUAR	RESULTADO
El mantenimiento deberá realizarse conforme a las condiciones establecidas a continuación El mantenimiento consiste en el suministro de: 2 resistencias de calibración (Shunt Calibrator) de valores nominales aproximados de 6kN-10kN y 100kN.	CUMPLE
1 Celda de carga de 100 tM accuracy of load is ± 0.5% of 0.2% to 100% of F.S. compatible con la maquina Jinan y la celda de carga anterior de tal forma que el shunt calibrator de 385,67kN se pueda usar con la nueva celda ajustando su valor nominal.	CUMPLE
1 conector para la celda de carga hacia el controlador Doly con memoria epprom (apta para el puerto X22B), este conector debe entregarse instalado al cable de la celda.	CUMPLE
1 Correa de transmisión ref 3360-14M-155	CUMPLE
1 Correa de transmisión ref 2272-8M-92	CUMPLE
El mantenimiento incluye la desinstalación de partes dañadas y la instalación de las nuevas revisando el correcto funcionamiento del equipo. Instrucciones de cómo usar las 3 resistencias de calibración (Shunt Calibrator). Acompañamiento en caso de ser necesario en el momento de calibración de la celda para ajustes.	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS:	RESULTADO
Los mantenimientos deben ser realizados y entregados en las fechas indicadas.	CUMPLE
Los mantenimientos de los equipos deben ser realizados en cumplimiento de las actividades solicitadas y deben incluir los repuestos, insumos y entregables requeridos.	CUMPLE
Los mantenimientos de los equipos deben tener anexo el informe del servicio de mantenimiento, el cual debe incluir: i. el estado inicial del equipo intervenido, ii. las actividades realizadas, iii. las pruebas realizadas, iv. los insumos o repuestos utilizados, v. las recomendaciones de uso, v. las fichas técnicas de insumos (lubricantes) y repuestos, y vi. La descripción de los servicios posteriormente requeridos.	CUMPLE
Especificaciones tecnicas	CUMPLE

JHON MILTON TAMAYO CASTRO
EVALUADOR TECNICO
FECHA: 18-09-2024

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN CD-VLL-ASTIN-016- 2024
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA UNIVERSAL JINAN.

Fecha y hora de cierre: 16 de septiembre de 2024 a las 15:00 p.m

PROPONENTE: AGROVET MEDICAL	**IMOCOM S.A.S. NIT: 860.003.168-2**
VERIFICACION DOCUMENTOS HABILITANTES	**CUMPLE**
VERIFICACION ESTADO DE APORTES	**CUMPLE**
VERIFICACION CUMPLIMIENTO CUOTA REGULADA DE APRENDICES	**CUMPLE**
VERIFICACION EXPERIENCIA	**CUMPLE**
VERIFICACION TÉCNICA	**CUMPLE**
VALOR DE LA PROPUESTA	**$ 57.971.043**

NOTA: TENIENDO EN CUENTA LA INVITACIÓN A COTIZAR, EL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA ASTIN, ADJUDICARÁ CANTIDADES DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

JHON MILTON TAMAYO CASTRO
EVALUADOR TECNICO

LILIANA TRUJILLO JORDAN
VERIFCACIÓN DOCUMENTOS HABILITANTES

FECHA: 18-09-2024