
# INELECON SAS

| Registro de cotización No | VERSIÓN: | PAGINA |
|---|---|---|
| INELC - COT00132 - 24 | COT - 00132 - 24 | 1 - 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | **GOBERNACION DE ANTIOQUIA** | | | | |
| **NIT:** | | | | **Fecha:** | 16/05/204 |
| **Contacto:** | Juan Carlos Betancur | | | **Cargo:** | Municipio |
| **Dirección:** | | | | **Email** | |
| **Teléfonos:** | 316 2906265 | **País** | Colombia | **Ciudad:** | Medellin |
| **Web:** | | **Celular:** | | **Tele Fax:** | |

**Detalle de lo cotizado**

| Ítem | Descripción general y marca | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Domotización Interna** | | | | | |
| 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PROGRAMABLE INTELIGENTE WIFI PHARAON DE 30A DE 80VAC ~ 240VAC PARA CIRCUITO DE ILUMINACION OPERADO DE FORMA REMOTA MEDIANTE APP MOVIL COMPATIBLE CON ANDROID Y IOS, COMPATIBLE CON GOOGLE HOME Y ALEXA PARA MANEJO DE COMANDOS DE VOZ  | Unidad | 70 | 1,141,667 | 79,916,667 |
| 1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE AUSENCIA DE TENSION INTELIGENTE PARAON PARA SUBESTACION DE ENERGIA, PARA CONTROL Y MONITOREO A TRAVÉS DE LA CORRIENTE CIRCULANTE POR LA FASE, APLICACIÓN MOVIL COMPATIBLE CON ANDOID Y IOS, ALERTA Y NOTIFICACIONES EN TIEMPO REAL DE IRREGULARIDADES EN LA LINEA A TRAVEZ DE LA TELEFONIA MOVIL incluye:<br>Logística con epm para la desconexión y reconexión del circuito de acometida con personal calificado para desenergizar<br>Mano de obra de apertura y desconexión de interruptores doble tiro<br>Instalación y puesta a punto de los sensores<br>Reconexión de interruptor doble tiro<br>Configuración y puesta en marcha de 3 sensores de corriente por circuito  | Unidad | 15 | 4,525,000 | 67,875,000 |
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESS POINT TP-LINK ARCHER 1350 DE ALTA POTENCIA DE PROPAGACION, MONTAJE DISCRETO EN TECHO | Unidad | 2 | 1,908,333 | 3,816,667 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | TABLET LENOVO SMART TAB M8 TB-8505FS DE 8" DE 32 GB PARA CONFIGURACIÓN INICIAL, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN MASTER DE TODO EL SISTEMA.  | Unidad | 1 | 1,633,333 | 1,633,333 |
| 1.5 | MANO DE OBRA, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACION, CAPACITACION, CABLES Y CONECTORES REQUERIDOS | Unidad | 1 | 11,525,000 | 11,525,000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Certificamos que INELECON SAS cuenta con el recurso humano calificado, los equipos y herramientas necesarias, para llevar a cabo el servicio propuesto en esta oferta. Del mismo modo se compromete a cumplir con las condiciones de protocolo en seguridad para el ingreso a las instalaciones, enviando los técnicos debidamente identificados, con sus elementos de seguridad industrial, y bio seguridad según lo establecido por las autoridades de la salud y previa coordinación con el supervisor del proyecto** | **Subtotal** | **164,766,667** |
| | **A** | **23,067,333** |
| | **U** | **6,590,667** |
| | **IVA** | **1,252,227** |
| | **TOTAL** | **195,676,893** |

***Observaciones generales: TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS***

*NOTAS:*
*1. Este trabajo se realizaría cumpliendo todos los protocolos de seguridad y equipos necesarios para garantizando así la tranquilidad de los usuarios.*

jcs
jcb