PRESUPUESTO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA

Codigo:	F_PI:002
Version	00
Pag:	

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de la estrategia "Cosechas de agua" mediante prácticas para el aprovechamiento y recolección de agua lluvia como medida de mitigación y adaptación al cambio climático en el Departamento del Tolima

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	**Construcción de obras civiles**				**$ 195.990.228,51**
1,1	Suministro y Construcción de base de tanque en ladrillo tolete de 1,20x1,20x0,50	M2	457,92	230.923,81	$ 105.744.631,08
1,2	Suministro e Instalacion de Recebo h=0,50m	M3	97,690	102.313,08	$ 9.994.964,79
1,3	Construcción de losa para tanque de 1,20x1,20 e=0,10m concreto de 3000 psi (incluye malla electrosoldada 6mm 15x15)	M2	305,28	262.875,50	$ 80.250.632,64
2	**Construcción del sistema recolector de aguas lluvias**				**$ 360.890.074,04**
2,1	Suministro e Instalacion de Canal Amazonas pvc por 3m	M	636,00	212.653,24	$ 135.247.460,64
2,2	Suministro e Instalacion de tubo Bajante para canal pvc 3" cuadrado	M	424,00	121.119,62	$ 51.354.718,88
2,3	Suministro e Instalacion de Tanque de almacenamiento de 1000lts, con marca de CORTOLIMA, color azul en polietileno 100% filtro UV	UND	212,00	763.128,28	$ 161.783.195,36
2,4	Suministro e Instalacion de llave terminal de pvc 1/2"	UND	212,00	58.984,43	$ 12.504.699,16
3	**Transporte**				**$ 28.604.545,20**
3,1	Transporte de material y equipamiento (Transciego zonas remotas de acceso peatonal)	UND	212,00	134.927,10	$ 28.604.545,20
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 585.484.848,00**
	COSTOS INDIRECTOS				
	ADMINISTRACIÓN			19,00%	**$ 111.242.121,00**
	IMPREVISTOS			1,00%	**$ 5.854.848,00**
	UTILIDAD			5,00%	**$ 29.274.242,00**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,00%	**$ 5.562.106,00**
	VALOR TOTAL				**737.418.165,00**

OBSERVACIONES: _____

Firma del profesional
Nombre del formulador Salma Antonia Guarnizo Barrero, ing. Civil apoyo y er
Personal de Planta ___X____ Personal Contratista _____