UNION TEMPORAL MR-6	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ -BOYACA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 2023-215 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		28	8	24

ÍTEMS NO PREVISTO

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 45	RELLENO CON MATERIAL RECEBO, ENTRE BORDILLO CONSTRUIDO Y EL PIE DEL TALUD NATURAL.	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Compactador manual (saltarín o rana) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12		$ 14.075,98	0,400	5.630,39
HERRAMIENTA MENOR (%)			5%	668,06
			SUBTOTAL $	6.298,45

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Recebo granular para relleno	m3	1,33	$ 25.000,00	33.250,00
Agua	L	30,00	$ 85,38	2.561,40
			SUBTOTAL $	35.811,40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1)*(2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material de relleno	m3-km	1,33	20,70	27,531	$ 1.795,32	49.426,95
					SUBTOTAL $	49.426,95

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (2)	$ 86.666,67	1,85	160.333,34	21,00	7.634,92
Oficial (1)	$ 65.000,00	1,85	120.250,00	21,00	5.726,19
				SUBTOTAL $	13.361,11
				TOTAL COSTO DIRECTO $	104.897,91

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	20%	20.979,58	
IMPREVISTOS	5%	5.244,90	
UTILIDAD	5%	5.244,90	
		SUBTOTAL $	31.469,37
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	136.367,29

Firma
UNION TEMPORAL MR-6
MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

UNION TEMPORAL MR-6	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ -BOYACA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 2023-215 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		28	8	24

ÍTEMS NO PREVISTO

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 45	RELLENO CON MATERIAL RECEBO, ENTRE BORDILLO CONSTRUIDO Y EL PIE DEL TALUD NATURAL.	M3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				-
HERRAMIENTA MENOR (%)				-
			SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Recebo granular para relleno	m3	1,25	$ 25.000,00	31.250,00
Agua	L	30,00	$ 85,38	2.561,40
			SUBTOTAL $	33.811,40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1)*(2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material de relleno	m3-km	1,30	20,70	26,910	$ 1.062,32	28.587,03
					SUBTOTAL $	28.587,03

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (2)	$ 86.666,67	1,85	160.333,34	21,00	7.634,92
Oficial (1)	$ 65.000,00	1,85	120.250,00	21,00	5.726,19
				SUBTOTAL $	13.361,11
				TOTAL COSTO DIRECTO $	75.759,54

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	20%	15.151,91	
IMPREVISTOS	5%	3.787,98	
UTILIDAD	5%	3.787,98	
		SUBTOTAL $	22.727,86
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	98.487,41

Firma
UNION TEMPORAL MR-6
MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

UNION TEMPORAL MR-5	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ -BOYACA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 2023-215 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
ÍTEMS NO PREVISTO		28	8	24

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 46	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR,SP Y/O SI, CON LAMINA RETRORREFLECTIVA (60 x 60 CM)	UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de taller metalmecanica		$ 35.000,00	1,50	52.500,00
HERRAMIENTA MENOR (%)			5%	2.209,72
			SUBTOTAL $	54.709,72

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Angulo 2x1/4"	m	3,00	$ 28.750,00	86.250,00
Angulo 1 1/2x1/8"	m	0,60	$ 10.280,00	6.168,00
Lamina galvanizada calibre 18	m2	0,36	$ 110.000,00	39.600,00
Fondo vinilo reflectivo AVERY prismatico de alta intensidad y vinilos de alta calidad para los pictogramas	m2	0,36	$ 397.000,00	142.920,00
Tornilleria	un	4,00	$ 3.500,00	14.000,00
Soldadura 6013	kg	1,50	$ 20.000,00	30.000,00
Disco de corte metal 14"	un	0,25	$ 25.000,00	6.250,00
Esmalte 3 en 1 para metal en exteriores	galon	0,30	$ 130.000,00	39.000,00
			SUBTOTAL $	364.188,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1)*(2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte señal vertical 60x60 cm	un-km	1,00	20,70	20,700	$ 1.795,32	37.163,12
					SUBTOTAL $	37.163,12

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (2)	$ 86.666,67	1,85	160.333,34	12,00	13.361,11
Oficial (1)	$ 65.000,00	1,85	120.250,00	12,00	10.020,83
Cuadrilla de ornamentacion	$ 135.000,00	1,85	249.750,00	12,00	20.812,50
				SUBTOTAL $	44.194,44
				TOTAL COSTO DIRECTO $	500.255,29

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	20%	100.051,06	
IMPREVISTOS	5%	25.012,76	
UTILIDAD	5%	25.012,76	
		SUBTOTAL $	150.076,59
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	650.331,88

Firma
UNION TEMPORAL MR-6
MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

UNION TEMPORAL MR-6	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ -BOYACA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 2023-215 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		28	8	24

ÍTEMS NO PREVISTO

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 46	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR,SP Y/O SI, CON LAMINA RETRORREFLECTIVA (60 x 60 CM)	UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de taller metalmecanica		$ 35.000,00	1,50	52.500,00
HERRAMIENTA MENOR (%)			5%	1.064,79
			SUBTOTAL $	53.564,79

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Angulo 2x1/4"	m	3,00	$ 28.750,00	86.250,00
Angulo 1 1/2x1/8"	m	0,60	$ 10.280,00	6.168,00
Lamina galvanizada calibre 18	m2	0,36	$ 110.000,00	39.600,00
Fondo vinilo reflectivo AVERY prismatico de alta intensidad y vinilos de alta calidad para los pictogramas	m2	0,36	$ 397.000,00	142.920,00
Tornilleria	un	4,00	$ 3.500,00	14.000,00
Soldadura 6013	kg	1,50	$ 20.000,00	30.000,00
Disco de corte metal 14"	un	0,25	$ 25.000,00	6.250,00
Esmalte 3 en 1 para metal en exteriores	galon	0,30	$ 130.000,00	39.000,00
			SUBTOTAL $	364.188,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1)*(2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte señal vertical 60x60 cm	un-km	1,00	20,70	20,700	$ 1.062,32	21.990,02
					SUBTOTAL $	21.990,02

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (3)	$ 116.001,00	1,85	214.601,85	15,00	14.306,79
Oficial (1)	$ 56.667,00	1,85	104.833,95	15,00	6.988,93
				SUBTOTAL $	21.295,72
				TOTAL COSTO DIRECTO $	461.038,53

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	20%	92.207,71	
IMPREVISTOS	5%	23.051,93	
UTILIDAD	5%	23.051,93	
		SUBTOTAL $	138.311,56
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	599.350,09

Firma
UNION TEMPORAL MR-6
MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS

FECHA: 28/08/2024 (Día / Mes / Año)

ITEMS NO PREVISTOS ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TUNJA

CONTRATO No. 2023-215 (Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO CHIQUINQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL; LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR SON LAS SIGUIENTES: Construcción de Placa Huella y Señalización, Construcción Alcantarillas 36", Construcción Subdren tipo filtro con Tubería perforada de 4", REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL y GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL en el Municipio de Chiquinquirá

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MR-6

INTERVENTOR: CONSORCIO VT BOYACA **CONTRATO No.** 1664 de 2022 (Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 12 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

FECHA DE INICIO: 13 (Dia) 7 (Mes) 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 4.717.071.558,55

FECHA DE VENCIMIENTO: 23 (Dia) 9 (Mes) 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 5.367.071.558,55

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
				Contratista	Interventoría	Precio Acordado
NP45	RELLENO CON MATERIAL RECEBO, ENTRE BORDILLO CONSTRUIDO Y EL PIE DEL TALUD NATURAL.	M3	2.338,50	$ 136.367,29	$ 98.487,41	$ 98.487,41
NP46	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR,SP Y/O SI, CON LAMINA RETRORREFLECTIVA (60 x 60 CM)	UNIDAD	61,00	$ 650.331,88	$ 599.350,09	$ 599.350,09

OBSERVACIONES:

El Contratista a solicitud de la Interventoría presentó la justificacion tecnica de estos items No Previstos para el buen desarrollo del proyecto

NOTAS:

1. El Interventor certifica que realizó un análisis comparativo de los análisis de precios no previstos presentados por el Contratista.
2. El Interventor es el responsable de la revisión, análisis y aprobación del análisis o los análisis de precios no previstos mediante los cuales se acuerda el precio o los precios entre el Contratista y el Interventor.
3. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
4. En la casilla de "Observaciones" el Interventor debe consignar si es del caso las aclaraciones a que haya lugar del precio o de los precios que se acordaron.

Firma
Nombre: MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES
Representante Legal
UNION TEMPORAL MR-6

Firma
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.:CN 230-26237

Firma
Nombre: MARIA ANGELICA NORATO WILCHES
Supervisora Contrato de Obra Mpio Chiquinquira
Matrícula Profesional No.: 2520280282 Bogota

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 28/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **TUNJA** **ACTA No:** **2**

CONTRATO No. **2023-215**
(Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO CHIQUINQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL; LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR SON LAS SIGUIENTES: Construcción de Placa Huella y Señalización, Construcción Alcantarillas 36", Construcción Subdren tipo filtro con Tubería perforada de 4", REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL y GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL en el Municipio de Chiquinquirá

PROYECTO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**

CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL MR-6**

INTERVENTOR: **CONSORCIO VT BOYACA** **CONTRATO No.** **1664 de 2022**
(Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: (Día) (Mes) (Año)

FECHA DE INICIO: **13** (Día) **7** (Mes) **2023** (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR INICIAL:** $ 4.717.071.558,55

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 5.367.071.558,55

FECHA DE VENCIMIENTO: **23** (Día) **9** (Mes) **2024** (Año)

A.I.U : **30** % **A** **20** % **I** **5** % **U** **5** %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
NP45		RELLENO CON MATERIAL RECEBO, ENTRE BORDILLO CONSTRUIDO Y EL PIE DEL TALUD NATURAL.	M3	861,81	$ 98.487,41	$ 84.877.598,00
NP46		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR,SP Y/O SI, CON LAMINA RETRORREFLECTIVA (60 x 60 CM)	UNIDAD	61,00	$ 599.350,09	$ 36.560.355,00

NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Los precios de estos APUs se incluiran en el Acta Modificatoria No. 3

Firma
Nombre: MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES
Representante Legal
UNION TEMPORAL MR - 6

Firma
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: CN 230-26237

Firma
Nombre: ANGELICA MARIA NORATO WILCHES
Supervisora Contrato de Obra Mpio Chiquinquira
Matrícula Profesional No.: 2520280282 Bogota