ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA CENTRO CULTURAL COTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENERO DEL 2023	UT CULTURA EN COTA

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.
CONTRATO No SIOP-0082-2022

10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
DESCRIPCION	**TR1: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE**		
ITEM	**APU-10.32**	UNIDAD	**UN**

I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor unitario
Herramienta menor	%	30%	$ 10,000.00	$ 3,000
			Subtotal	$ 3000

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor unitario
TR1: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	UN	1	$ 865,000.00	$ 865000
			Subtotal	$ 865000

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Tarifa	Cantidad	Valor unitario
Transporte	%	$ 50000	0.07	$ 3500
			Subtotal	$ 3500

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Hora cuadrilla	Rendimiento	Valor unitario
Ayudante electricista	HC	1.000	$ 26,134.30	$ 26,134.298
Electricista	HC	1.000	$ 72,989.15	$ 72,989.150
			Subtotal	$ 99123

TOTAL	**$ 970623**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 11:16:27
Recibo No. AB24303881
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243038817087E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

inmediato de la posible anomalía a la Asamblea de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 26-2023 del 10 de enero de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de enero de 2023 con el No. 02920849 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Camilo Andres Martinez Lopez	C.C. No. 9101062

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 07 del 22 de junio de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de agosto de 2020 con el No. 02607960 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Zacarias Morelo Rodriguez	C.C. No. 7921464 T.P. No. 124569-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000538 del 31 de marzo de 2005 de la Notaría 1 de Montería (Córdoba)	00984298 del 5 de abril de 2005 del Libro IX
Acta No. 0000004 del 20 de diciembre de 2006 de la Junta de Socios	01116680 del 15 de marzo de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0008845 del 28 de diciembre de 2006 de la Notaría 45	01116679 del 15 de marzo de 2007 del Libro IX

260

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA CENTRO CULTURAL COTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENERO DEL 2023	UT CULTURA EN COTA

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.
CONTRATO No SIOP-0082-2022

10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
DESCRIPCION	**TGR: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL REGULADO . Segun diagrama unifilar . Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados. CERTIFICADO RETIE**		
ITEM	**APU- 10.31**	UNIDAD	**UN**

I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor unitario
Herramienta menor	%	30%	$ 10,000.00	$ 3,000
			Subtotal	$ 3000

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor unitario
TGR: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL REGULADO . Segun diagrama unifilar . Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados. CERTIFICADO RETIE	UN	1	$ 6,368,950.00	$ 6368950
			Subtotal	$ 6368950

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Tarifa	Cantidad	Valor unitario
Transporte	%	$ 50000	0.07	$ 3500
			Subtotal	$ 3500

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Hora cuadrilla	Rendimiento	Valor unitario
Ayudante electricista	HC	3.000	$ 26,134.30	$ 78,402.894
Electricista	HC	3.000	$ 72,989.15	$ 218,967.450
			Subtotal	$ 297370

TOTAL	**$ 6672820**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 11:16:27
Recibo No. AB24303881
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243038817087E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de Bogotá D.C.	
E. P. No. 0008845 del 28 de diciembre de 2006 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01116682 del 15 de marzo de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002340 del 18 de septiembre de 2007 de la Notaría 62 de Bogotá D.C.	01159490 del 21 de septiembre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002715 del 22 de octubre de 2007 de la Notaría 62 de Bogotá D.C.	01166276 del 23 de octubre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0001362 del 28 de diciembre de 2007 de la Notaría 77 de Bogotá D.C.	01255563 del 12 de noviembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 8102 del 23 de diciembre de 2008 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01293142 del 28 de abril de 2009 del Libro IX
E. P. No. 8102 del 23 de diciembre de 2008 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	01336646 del 27 de octubre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 1803 del 1 de diciembre de 2009 de la Notaría 77 de Bogotá D.C.	01344392 del 2 de diciembre de 2009 del Libro IX
Acta No. 2 del 15 de septiembre de 2010 de la Junta de Socios	01418503 del 1 de octubre de 2010 del Libro IX
Acta No. 2 del 8 de julio de 2011 de la Asamblea de Accionistas	01509376 del 2 de septiembre de 2011 del Libro IX
Acta No. 01 del 27 de agosto de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 10 del 17 de agosto de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 07 del 22 de junio de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 11 del 10 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 13 del 29 de mayo de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 16 del 6 de agosto de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02607960 del 20 de agosto de 2020 del Libro IX
Acta No. 19 del 3 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02709827 del 27 de mayo de 2021 del Libro IX
Acta No. 25 del 15 de noviembre de 2022 de la Accionista Único	02901861 del 23 de noviembre de 2022 del Libro IX

261

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA	UT CULTURA EN COTA
	CENTRO CULTURAL COTA	
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
	ENERO DEL 2023	

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO

10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
DESCRIPCION	**TD8: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 8 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y**		
ITEM	**APU-10.30**	UNIDAD	**UN**

I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor unitario
Herramienta menor	%	30%	$ 10,000.00	$ 3,000
			Subtotal	$ 3000

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor unitario
TD8: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 8 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	UN	1	$ 1,233,500.00	$ 1233500
			Subtotal	$ 1233500

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Tarifa	Cantidad	Valor unitario
Transporte	%	$ 50000	0.07	$ 3500
			Subtotal	$ 3500

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Hora cuadrilla	Rendimiento	Valor unitario
Ayudante electricista	HC	2.000	$ 26,134.30	$ 52,268.596
Electricista	HC	1.000	$ 72,989.15	$ 72,989.150
			Subtotal	$ 125258
			TOTAL	**$ 1365258**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 11:16:27
Recibo No. AB24303881
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243038817087E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 24 de junio de 2024 de Representante Legal, inscrito el 27 de junio de 2024 bajo el número 03133316 del libro IX, comunicó la persona natural matríz:
- Miguel Camilo Castillo Baute
Domicilio: Cartagena (Bolívar)
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Ingeniero civil
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2024-06-18

Se aclara la situación de control inscrita el 27 de Junio de 2024 bajo el No. 03133316 del libro IX, en el sentido de indicar que la persona natural Miguel Camilo Castillo Baute (matriz) comunica que ejerce situación de control indirecto sobre la sociedad INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S A S (subordinada) a través de GRUPO EMPRESARIAL IGV SAS (filial).

CERTIFICAS ESPECIALES

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 20 de Agosto de 2020, fueron inscritos previamente por otra cámara de comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son

262

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA CENTRO CULTURAL COTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENERO DEL 2023	UT CULTURA EN COTA

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO

10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
DESCRIPCION	**TD7: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 7 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE**		
ITEM	**APU- 10.29**	UNIDAD	**UN**

I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor unitario
Herramienta menor	%	30%	$ 10,000.00	$ 3,000
			Subtotal	$ 3000

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor unitario
TD7: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 7 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	UN	1	$ 1,233,500.00	$ 1233500
			Subtotal	$ 1233500

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Tarifa	Cantidad	Valor unitario
Transporte	%	$ 50000	0.07	$ 3500
			Subtotal	$ 3500

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Hora cuadrilla	Rendimiento	Valor unitario
Ayudante electricista	HC	2.000	$ 26,134.30	$ 52,268.596
Electricista	HC	1.000	$ 72,989.15	$ 72,989.150
			Subtotal	$ 125258
			TOTAL	**$ 1365258**

días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4112
Otras actividades Código CIIU: 4220, 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 28.013.758.321
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 9 de marzo de 2021. Fecha de envío

263

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA CENTRO CULTURAL COTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENERO DEL 2023	UT CULTURA EN COTA

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO

10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
DESCRIPCION	**TD6: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 6 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE**		
ITEM	**APU- 10.28**	UNIDAD	**UN**

I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor unitario
Herramienta menor	%	30%	$ 10,000.00	$ 3,000
			Subtotal	$ 3000

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor unitario
TD6: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 6 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	UN	1	$ 1,233,500.00	$ 1233500
			Subtotal	$ 1233500

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Tarifa	Cantidad	Valor unitario
Transporte	%	$ 50000	0.07	$ 3500
			Subtotal	$ 3500

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Hora cuadrilla	Rendimiento	Valor unitario
Ayudante electricista	HC	2.000	$ 26,134.30	$ 52,268.596
Electricista	HC	1.000	$ 72,989.15	$ 72,989.150
			Subtotal	$ 125258

TOTAL	**$ 1365258**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de agosto de 2024 Hora: 11:16:27
Recibo No. AB24303881
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B243038817087E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de información a Planeación : 27 de junio de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

264

Cámara de Comercio de Cartagena

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 15/08/2024 - 11:00:11 AM

Recibo No.: 0009465051 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: cInljdLdcfjkbanm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S
Sigla:	No reportó
Nit:	900803956-7
Domicilio principal:	CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:	09-338989-12
Fecha de matrícula:	22 de Diciembre de 2014
Último año renovado:	2024
Fecha de renovación:	05 de Abril de 2024
Grupo NIIF:	GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	BLAS DE LEZO MZ 23 LT 18 ETAPA 4
Municipio:	CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico:	incoesas@yahoo.com
Teléfono comercial 1:	3165339306
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	No reportó

Dirección para notificación judicial:	BLAS DE LEZO MZ 23 LT 18 ETAPA 4
Municipio:	CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:	incoesas@yahoo.com
Teléfono para notificación 1:	3165339306
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo

265

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por documento privado del 22 de Diciembre de 2014 otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de Diciembre de 2014 bajo el número 105,268 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial denominada:

INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal la realización de construcciones de Obras de Ingeniería Civil en general, ya sea por el sistema convencional de edificaciones individuales o por el sistema multifamiliar o el de propiedad horizontal o condominio, realizar obras de arquitectura o de ingeniería de cualquier género o naturaleza total o parcialmente, ya fuere para la sociedad o para terceros, así como subcontratar las mismas, remodelar, reconstruir toda clase de edificaciones antiguas o modernas; la sociedad podrá adquirir o arrendar, o dar en arriendo, bienes muebles y maquinaria o equipo y demás enseres propios de la actividad, la compraventa y arriendo de toda de bienes inmuebles urbanos o rurales ubicados en cualquier parte de la República, la sociedad podrá tener representación o esencia de otras firmas que produzcan materiales de construcción, la sociedad puede producir materiales de construcción, la sociedad puede contratar el suministro de materiales de construcción. La sociedad podrá recibir y dar hipotecas? como garantía de sus operaciones comerciales o civiles. La sociedad podrá formar parte de otras sociedades, estableciéndolas o fundándolas directamente, o adquiriendo parte del capital o acciones de compañías existentes; podrá tomar dinero en mutuo, liberar, girar, otorgar, emitir, aceptar, endosar, pagar, negociar, descargar y

246

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

protestar toda clase de títulos valores y de otros que no tengan esa calidad. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá ejecutar actos y contratos consultoría en agricultura y desarrollo rural, planeación y desarrollo social, energía, telecomunicaciones, planeación ambiental, sistemas y diseños para transportes, desarrollo urbano, uministro de agua, saneamiento y servicios básicos de ingeniería sanitaria. La sociedad podrá prestar servicios que requieren conocimientos y métodos especiales en determinadas profesiones, en cuanto a organización, dirección, asesoría, control y consultoría en todos los aspectos, actividades y formas relacionadas con las profesiones liberales de la contaduría pública, las ciencias económicas y administrativas, el derecho y las ciencias políticas, las ingenierías, especialmente la ingeniería civil y de sistemas, y la medicina en lo atinente al control, auditoria, interventoría, supervisión, administración, dirección, operación y manejo de sus actividades y organismos. Podrá por lo tanto la compañía prestar los servicios de contabilidad, revisoría fiscal, auditorias en general, en especial auditoría financiera, operacional, de gestión y resultados, de cumplimiento y legalidad, de control interno y de sistemas, auditoria legal a partidos, movimientos políticos, candidatos a elección popular, auditoría en el sector salud, particularmente auditoría médica, en Salud y clínica; peritazgos, interventoría en genera en especial interventoría de obras, interventoría contable, administrativa y financiera, asesoría consultoría tributaria legal, económico financiera, gerencial, cambiaria y de sistemas; el diseño, implantación y evaluación del control interno y de proyectos de factibilidad e inversión, de diseños organizacionales y administrativos; de control fiscal, de modelos económicos y contables; de cobranzas en todos sus ámbitos, de educación, capacitación y formación en las actividades del objeto social, de difusión y elaboración de publicaciones en los temas afines con el objeto social; así como la reactivación de empresas de que trata la ley colombiana; la liquidación e interventoría de empresas, entidades u organismos del sector público, privado y mixto, especialmente en el sector de la salud, comercial, financiero, de cesión de rentas, empresas que realicen las actividades de monopolios rentísticos en el sector público y privado. Los servicios podrán ser prestados tanto en el país como en el exterior. Podrá además la sociedad, en el ejercicio de su objeto social: 1) Adquirir a cualquier título oneroso la propiedad o cualquier otro derecho real sobre muebles o inmuebles. 2) Variar la forma de sus bienes muebles, enajenarlos a cualquier título, transigir sobre sus derechos de juicio o fuera de él y comprometerlos. 3)

267

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Gravarlos con prenda e hipoteca. 4) Adquirir el uso de cualquier título pecuniario de bienes muebles o inmuebles, así como ceder el uso de los propios a igual título. 5) Recibir créditos en dinero o en especie, con o sin intereses o garantías reales o personales. 6) Celebrar el contrato de cuentas corrientes o cualquier otra que usaren los bancos e nstituciones financieras para formalizar sus operaciones. 7) Adquirir acciones, cuotas o partes de interés social en cualquier clase de sociedad, transformar su forma Social, fusionarse con otra u otras sociedades, o incorporarse en sí a otra u otras: 8) Otorgar garantías. 9) Hacer, sea en su propio nombre o por cuenta de terceros; o en participación, organización, dirección, asesoría, control y consultoría en todos los aspectos, actividades y formas relacionadas con las profesiones liberales de la contaduría. pública, las ciencias económicas y administrativas, el derecho y las ciencias políticas, las ingenierías, especialmente la ingeniería civil y de sistemas, y la medicina, con ello toda clase de operaciones que sean necesarias para el mejor logro del objeto social. 10) Realizar actividades de investigación, análisis, evaluación, planeación y control de mercados, estudios de mercados, asesoría en mercado y publicidad, consultorías empresariales en mercadeo y publicidad, creación, conceptualización y realización de todo tipo de campañas publicitaria, de comunicación, y/o divulgación, contratar o subcontratar consultores externos en el ramo de mercadeo, publicidad y comunicaciones, realizar el diseño, elaboración, ampliación, análisis e nterpretación de cuestionarios, encuestas, entrevistas, observaciones individuales o grupales, y en general todo tipo de metodologías relacionadas con el estudio, análisis y prospección de mercados, bases de datos, sea en medio escrito, magnético, computarizado o sistematizado, y realizar actividades de asesoría, consultoría, asistencia técnica, profesional y capacitación a todo tipo de empresas, personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas, en aspectos administrativos, financieros, técnicos, comerciales, legales, logísticos y operacionales; administración y manejo de recurso humano, asesoría técnica y profesional en las áreas gerencial, organizacional, económica, administrativa, comercial, jurídica, psicológica, social. comunicaciones, comunicaciones, en general en todas las áreas empresariales; realizar, dictar o dirigir charlas, conferencias, seminarios, talleres, paneles, mesas redondas, simposios y todo tipo de actividades en campo de la capacitación no formal. 11) La sociedad podrá prestar el servicio de operación administración de grúas para el transporte de vehículos automotores. 12) Prestar el servicio integral de aseo y cafetería y operar y/o administrar parqueaderos abiertos al

268

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

público, de vehículos. 13) La sociedad podrá desarrollar todas las actividades de su objeto social en Colombia o en el exterior. Se adiciona la división de suministros, por medio de la cual la sociedad podrá comprar, vender y celebrar toda clase de contratos de suministros de muebles, maquinaria y equipos de oficina, incluyendo computadores y sus componentes, o partes y programas, insumos y materiales para equipos de oficina, papelería y útiles de oficina, uniformes y dotaciones para trabajadores, juguetería y artículos deportivos y otros similares. 14) Compra, venta, arrendamientos, explotación industrial y comercial de bienes raíces, explotación agrícola y de maquinaria para propósitos afines. 15) Realizar préstamos bajo cualquier modalidad. 16) Proveer a la industria y comercio de capital de trabajo para el desarrollo de sus actividades a través de la negociación de las facturas y contratos producto de sus ventas con recursos propios o provistos por nuestros inversionistas de sus necesidades financieras. 17) Prestar asesoría especializada a los inversionistas mediante análisis y evaluación de sus necesidades financieras, con presentación de alternativas para decisión e inversión con acompañamiento profesional permanente y apoyo jurídico, contable y tributario. 18) Constituir hipotecas. 19) Comercialización de equipos de cómputo y sus respectivas partes. 20) Comercialización de materiales para la construcción. 21) Comercialización de electrodomésticos. 22) Realizar obras civiles y mejoramiento de vivienda. 23) Llevar a babó labores de loteo y realizar mejoras a toda clase de obras. 24) Fabricación y comercialización de productos e insumos agropecuarios y agroindustriales. 25) Podrá igual mente desarrollar actividades agrícolas, cría, levante y engorde de ganado. 26) Importar y exportar maquinaria agrícola e industrial. 27) Comercializar al por mayor maquinaria industrial, equipos y herramientas para buceo deportivo, comercial y táctico-militar incluido suministros, repuestos, componentes, accesorios, instalación, mantenimiento y reparación. 28) Suministro de equipos tácticos y militares para operaciones especiales y rescate, incluidos: rebreathers, DPVs, trajes, cuerdas, ropa, maletines, botas, guantes, sistemas de visión nocturna, navegación, navajas, cuchillos, herramientas, GPS, brújulas, sistemas de orientación, luces y linternas, gafas, cascos y arneses, incluidos partes, repuestos, componentes y accesorios, e) Distribución de toda clase de equipos para deportes náuticos y subacuáticos incluido partes, repuestos, componentes y accesorios.

CAPITAL

269

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$500.000.000,00	500.000	$1.000,00
SUSCRITO	$500.000.000,00	500.000	$1.000,00
PAGADO	$500.000.000,00	500.000	$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado para un término de un año por El socio único o la asamblea de accionistas en caso de que exista más de un socio, pudiendo ser nombrado nuevamente por periodos sucesivos.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Parágrafo. Como Representante legal de la compañía judicial y extrajudicialmente, el Gerente tiene las más amplias facultades para celebrar o ejecutar y para actuar en nombre de la sociedad en todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la compañía y los que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la misma. El Gerente, con las limitaciones previstas en estos estatutos y en la ley, queda investido de poderes especiales para transigir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; solicitar

créditos, constituir hipotecas; constituir fideicomisos; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso-administrativas en que la compañía tenga interés o deba intervenir e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme con la ley, desistir de las acciones o recursos que interponga y constituir, para tales efectos, los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar a la sociedad y delegarles facultades; novar obligaciones o créditos; suscribir títulos valores de contenido crediticio a condición de que exista contraprestación cambiaria a favor de la compañía; dar o recibir bienes en pago; revocar mandatos y sustituciones. En cumplimiento de lo anterior el Gerente podrá: a) Ejecutar los decretos de la Asamblea de Accionistas. b) Nombrar trabajadores y velar por el cumplimiento de sus deberes, suspender a los de su dependencia cuando lo juzgue necesario y designar a quienes deban remplazarlos. c) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para que, obrando bajo sus órdenes, representen a la compañía y determinar sus facultades. d) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines sociales, sin limitación; Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos y exigencias legales relacionadas con el funcionamiento de la sociedad. e) Si hay lugar a ello, otorgar a los gerentes de las sucursales el poder de que trata el artículo 263 del Código de Comercio en el cual se fijarán las facultades de cada uno de ellos. f) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la compañía y de que todos los valores pertenecientes a ella y los que se reciban en custodia o depósito se mantengan con la seguridad debida. g) Asistir a las reuniones de la Asamblea de Accionistas, asociaciones (incluida la Cámara de Comercio) o comunidades en que la compañía tenga intereses, dar su voto en ellas en representación de ésta. h) Convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias. h) Visitar las instalaciones, obras y dependencias de la compañía cuando lo estime conveniente. j) Las demás que le corresponden de acuerdo con la ley y la naturaleza de su encargo.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 14 del 12 de diciembre de 2022, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de diciembre de 2022 con el No. 186410 del Libro IX, se designó a:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME JOSE BARRIOS REDONDO	C.C. 73.006.077

REVISORES FISCALES

Por Acta No 13 del 06 de mayo de 2022, de Asamblea de Accionista, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de julio de 2022 con el No. 182041 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE		IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	KATIA MILETH MERCADO ROHENES	C.C. T.P.	1.047.391.806 189399-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
Acta No. 07 del 27/12/2016 Asamblea	128511 del 29/12/2016 del L.IX
Acta No. 09 del 05/06/2019 Asamblea	151050 del 07/06/2019 del L.IX
Acta No. 11 del 10/01/2020 Asamblea	156096 del 16/01/2020 del L.IX
Acta No. 13 del 06/05/2022 Asamblea	182841 del 11/08/2022 del L.IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

272

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

de la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4210
Actividad secundaria código CIIU: 4112
Otras actividades código CIIU: 4220, 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es grande.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o nscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $21,560,414,987.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4210

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14868467368

(415)7707212489984(8020) 000001486846736 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 18 137 11 BRR CHICO

42. Correo electrónico jcurielcon@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 5 6 8 6 7 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 2 0 4 2 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	1 6	4 2	5 2	5 5																				

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 30 / 09 : 17: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 19-07-2023 05:46:26PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14868467368

(415)7707212489984(8020) **000001486846736 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 3 2 4	2 0 2 2 0 9 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	9 8
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 3 2 4	2 0 2 2 0 9 0 5
81. Hasta	2 0 2 3 0 3 2 4	2 0 2 3 0 3 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 5 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-07-2023 05:46:26PM

296

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14868467368

(415)7707212489984(8020) **000001486846736 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 9 0 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 8 8 4 4 4 9 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDOZA	OCHOA	JERSON	ESTEBAN
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

224

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14868467368

(415)7707212489984(8020) **000001486846736 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 1 8 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 2 2 0 3 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 6 1 5 6 3	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ERINCO. S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 2 0 3 2 4	2 0 2 2 0 9 0 5

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 2 0 9 0 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

278

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14906636107

(415)7707212489984(8020) 000001490663610 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR BLASDELEZO MZ 23 LT 18 ET 4

42. Correo electrónico incoesas@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 6 1 7 4 4 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 4 1 2 2 2	4 1 1 2	2 0 1 4 1 2 2 2	4 2 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 03 / 11 : 43: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BARRIOS REDONDO JAIME JOSE
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-04-2023 11:51:36AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

227

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14906636107

(415)7707212489984(8020) **000001490663610 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	Impuestos de Cartagena	6

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		4
73. Fecha	2 0 1 4 1 2 2 2	2 0 1 6 1 2 2 7
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 2 2 2	2 0 1 6 1 2 2 9
77. No. Matrícula mercantil	0 9 3 3 8 9 8 9 1 2	0 9 3 3 8 9 8 9 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 1 2 2 2
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 7 0 1 1 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-04-2023 11:51:36AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14906636107

(415)7707212489984(8020) **000001490663610 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 3 0 0 6 0 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRIOS	REDONDO	JAIME	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-04-2023 11:51:36AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14906636107

(415)7707212489984(8020) **000001490663610 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 3 9 5 6	7	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 3 9 1 8 0 6		1 8 9 3 9 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MERCADO	ROHENES	KATIA	MILETH

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 4 2 8 2 9		1 7 2 9 8 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
OBESO	ALTAMIRANDA	NIDIAN	DEL CARMEN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14913901730

(415)7707212489984(8020) 000001491390173 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	IGV INFRAESTRUCTURA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
C R 11 A 94 46 O F 602

42. Correo electrónico gerencia@igvinfraestructura.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 7 9 4 5 1 2	3 0 0 6 7 5 9 6 2 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 2 1 2 1 5	4 1 1 2	2 0 1 3 0 2 0 1	4 2 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 11 / 16 : 41: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ LOPEZ CAMILO ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 25-07-2023 03:15:04PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14913901730

(415)7707212489984(8020) **000001491390173 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 6 7 6	1 3
73. Fecha	1 9 9 7 0 5 2 6	2 0 1 8 0 5 2 9
74. Número de notaría	5 0	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 6 1 3	2 0 1 8 0 5 3 0
77. No. Matrícula mercantil	7 9 7 8 4 5	0 9 2 9 3 0 8 5 1 2
78. Departamento	1 1	1 3
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	9
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 7 0 5 2 6	
81. Hasta	2 1 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 1 2 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

294

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14913901730

(415)7707212489984(8020) **000001491390173 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 0 1 0 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	LOPEZ	CAMILO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 25-07-2023 03:15:04PM

285

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14913901730

(415)7707212489984(8020) **000001491390173 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 1 9 3 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 1 4 6 4		1 2 4 5 6 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORELO	RODRIGUEZ	ZACARIAS	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 6 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

932

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192082	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2024	15	08	2023	00:00	09	11	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE II - CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: SERA DE 5 CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DELAOBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA PLIZA (11-44-101188993 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/08/2023	10/05/2025	$5,586,343,906.71	$4,882,800,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/08/2023	09/11/2027	$2,793,171,953.36	$2,441,400,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/11/2024	09/11/2029	$5,586,343,906.71	$4,882,800,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE ACUERDO A:

ACTA DE REINICIO No. 4 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SIOP-0082-2022

MODIFICATORIO No.2 Y PRORROGA No. 1 A LA FASE TRES AL CONTRATO DE OBRA No. SIOP-0082-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COTA Y UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **15,546,392.00	$ **********0.00	$ ***2,953,814.00	$ ********18,500,207.00	$ ***13,965,859,766.78	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192082	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2024	15	08	2023	00:00	09	11	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Móvil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gran Colombia · Copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **15,546,392.00	$ **********0.00	$ ***2,953,814.00	$ ********18,500,207.00	$ ***13,965,859,766.78	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100062766337(3900)000018500207(96)20250813

REFERENCIA PAGO:
1100062766337-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192082	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2024	15	08	2023	00:00	09	11	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS	900803956-7	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

MARISOLARIAS 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101192082, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 14 días del mes de AGOSTO de 2024

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

290

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192082	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2024	15	08	2023	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022QUE TIENE COMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE II - CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: SERA DE 5 CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DELAOBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA PLIZA (11-44-101188993 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/08/2023	30/06/2025	$5,586,343,906.71	$5,586,343,906.71
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/08/2023	31/12/2027	$2,793,171,953.36	$2,793,171,953.36
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/11/2024	09/11/2029	$5,586,343,906.71	$5,586,343,906.71

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE ACUERDO A:

ACTA DE REINICIO No. 4 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SIOP-0082-2022

MODIFICATORIO No.2 Y PRORROGA No. 1 A LA FASE TRES AL CONTRATO DE OBRA No. SIOP-0082-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COTA Y UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,535,460.00	$ *******8,000.00	$ *****673,257.00	$ *********4,216,717.00	$ ***13,965,859,766.78	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192082	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2024	15	08	2023	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movii Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · COPROMOPAGO

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,535,460.00	$ *******8,000.00	$ *****673,257.00	$ *********4,216,717.00	$ ***13,965,859,766.78	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000627663385(3900)000004216717(96)20240814

REFERENCIA PAGO: 1100062766338-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

292

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101192082	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2024	15	08	2023	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	**NIT: 901.590.186-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	**NIT: 899.999.705-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS	900803956-7	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

MARISOLARIAS 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101192082, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 14 días del mes de AGOSTO de 2024

11-44-101192082

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

296

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2024	15	08	2023	00:00	30	04	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR LESIONES CORPORALES Y/O DAÑOS MATERIALES A BIENES DE TERCEROS EN VIRTUD DE GARANTIZAREL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. SIOP 0082 DE 2022 QUE TIENECOMO OBJETO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUNDINAMARCA)

NOTA: SE EXCLUYE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE COTA CON NIT: 899.999.705-3

LA PRESENTE POLIZA CORRESPONDE A LA FASE I Y II

SEGUROS DEL ESTADO S.A. MEDIANTE LA EMISION DE LA PRESENTE GARANTIA, DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA NO CONTINUIDAD DEL RIESGO ASOCIADO A LA POLIZA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**15/08/2023**	**30/04/2025**	**$1,396,585,976.68**	**$1,396,585,976.68**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE ACUERDO A:

ACTA DE REINICIO No. 4 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SIOP-0082-2022

MODIFICATORIO No.2 Y PRORROGA No. 1 A LA FASE TRES AL CONTRATO DE OBRA No. SIOP-0082-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COTA Y UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****459,151.00	$ *******3,000.00	$ ******87,808.00	$ **********549,960.00	$ ****1,396,585,976.68	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2024	15	08	2023	00:00	30	04	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1
DIRECCION: CR 18 137 11 BRR CHICO	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

OBJETO DE LA POLIZA
(11-40-101048192 ANTIGUA) DADA LA MODIFICACION DEL RIESGO SUBJETIVO SURGIDA CON LA MODIFICACIN DE LA POSICION CONTRACTUAL QUE CONSTA EN LA CESION CONTRACTUAL DEL DIA 05-09-2022 MEDIANTE LA RESOLUCION 1452 DE 2022 LA CUAL EXTINGUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELATIVAS AL CEDENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS SERAN LAS CONCERNIENTES A LAS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CESION CONTRACTUAL.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

MARISOLARIAS 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2024	15	08	2023	00:00	30	04	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA	NIT: 901.590.186-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 137 11 BRR CHICO	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE COTA	NIT: 899.999.705-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 12 - 63	COTA, CUNDINAMARCA	8640993

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · SuperINTER VIP · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Ganas · COODROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****459,151.00	$ *******3,000.00	$ ******87,808.00	$ **********549,960.00	$ ****1,396,585,976.68	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	133527	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000627663392(3900)000000549960(96)20240814

REFERENCIA PAGO:
1100062766339-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

297

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101049560	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2024	15	08	2023	00:00	30	04	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA		NIT: 901.590.186-1	
DIRECCIÓN: CR 18 137 11 BRR CHICO	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3007568674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE COTA		NIT: 899.999.705-3	
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 12 - 63	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8640993

BENEFICIARIO: 899999705 - MUNICIPIO DE COTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS	830031937-1	60.00
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS	900803956-7	40.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101049560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE REINICIO No. 4
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SIOP-0082-2022

CONTRATO No.:	SIOP-0082-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COTA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA
	NIT. 901.590.186-1
	R.L. JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA
	CC: 1.118.844.595
OBJETO DEL CONTRATO:	Elaboración de los estudios, diseños, licenciamiento y construcción del complejo cultural en el municipio de Cota (Cund).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029´500.000.00) M/CTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13 DE JULIO DE 2022
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	02 DE AGOSTO DE 2022
ADICIÓN No 1	NOVECIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 902.219.533.57)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MIL MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 27.931.719.533.57)
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 001:	12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 001:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 002:	03 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 002:	03 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	14 DE ENERO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO FASE III	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	1 DE ABRIL DE 2024
PLAZO DE LA SUSPENSION No.3	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 3	31 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	9 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4	01 de junio de 2024
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN No. 4	60 días
FECHA DE REINCIO No. 4	01 de agosto de 2024

Entre los suscritos **NESTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA**, mayor de edad y vecino de Cota, (Cundinamarca), identificado con cédula de ciudadanía número 80.664.707 expedida en Cota (Cundinamarca), elegido Alcalde del municipio de Cota Cundinamarca, según consta en acta de posesión de fecha 29 de diciembre de 2023, expedida por la Notaría Única de Cota Cundinamarca, con los efectos legales a partir del primero de enero de 2024, quien mantiene las facultades para suscribir los contratos y convenios enunciados en el artículo primero del Decreto Municipal No. 17 del 4 de enero de 2024 "Por medio del cual se dictan disposiciones en materia contractual y de ordenamiento del gasto del municipio de Cota departamento de Cundinamarca; se derogan unas disposiciones y se dictan otras complementarias" y quien para efectos del reinicio se denominará EL MUNICIPIO de una parte y por la otra **UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA**, identificado con el NIT. 901.590.186-1 representado legalmente por **JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA** identificado con cédula de ciudadanía número 1.118.844.595, en su calidad de **CONTRATISTA**, y **CANDELARIA MENDOZA OVIEDO**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.104.011.113, en su calidad de **INTERVENTORA.**

CONSIDERACIONES:

1. Que el (13) de Julio de dos mil veintidós (2022), se celebró el contrato de obra pública bajo la modalidad de llave en mano No. SIOP-0082 de 2022, entre la UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA, identificada con NIT. 901.590.186-1, representada legalmente por JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA identificado con cédula de ciudadanía número 1.118.844.595, en calidad de contratista.

2. Que el día dos (02) de agosto de dos mil veintidós (2022) se suscribió acta de inicio del contrato de obra No. 0082 de 2022.

3. Que suscrita el acta de inicio entre las partes, se procedió al inicio de la ejecución de los estudios y diseños de la obra contratada, determinando las condiciones de

300

diseño y arquitectura en la ejecución de la futura obra civil, además de la determinación de la estructura y geotecnia necesarias para la implantación e implementación de esta.

4. Que una vez en ejecución de los estudios y diseños correspondientes a la fase I, se evidenciaron por parte de los diseñadores y la interventoría, condiciones y situaciones que exigieron la reconsideración y análisis junto con el contratante, frente a la implantación y conveniencia de la obra, el acatamiento de requerimientos de la comunidad de la Vereda Cetime y las consideraciones según acta de comité de control y seguimiento del 10 de octubre de 2022.

5. Que, para la fase de estudios y diseños se contaba con un término de cuatro (04) meses contados a partir del 02 de agosto de 2022, finalizando la misma el día primero (01) de diciembre de 2022 incluido el licenciamiento, programación que se afectó de manera directa por la participación y no APROBACIÓN de la comunidad de la Vereda Cetime en los diseños que se venían adelantando.

6. Que motivado lo anterior y con la debida sustentación técnica se suscribió acta de suspensión No. 01, al Contrato de Obra Pública No. SIOP-0082-2022, el 12 de octubre de 2022, y se dio reinicio el 25 de noviembre de 2022.

7. Que el 03 de abril de 2023, se realizó suspensión No. 02 al Contrato de Obra Pública No. SIOP-0082-2022, atendiendo los argumentos técnicos que se encuentran estipulados en dicha acta de suspensión, y se dio reinicio el 03 de julio de 2023.

8. Que el 15 de agosto de 2023, se firma acta de inicio fase III, la cual arroja una fecha actualizada de terminación del contrato el 11 de abril de 2024.

9. Que con fecha 26 de marzo de 2024, la interventoría tomando como fuente la información de hechos dados por el contratista de obra avala Suspensión de contrato de obra No. SIOP-0082-2022, exponiendo las siguientes consideraciones:

10. Que a la fecha de presentada la solicitud de suspensión No. 3 al contrato de obra No. SIOP-0082-2022 por parte de la Unión Temporal Cultura en Cota, se evidencia de acuerdo a la programación aprobada un porcentaje de ejecución del 57%.

11. Que el día 01 de abril de 2024, se realizó la suspensión No. 03 al Contrato de Obra Pública No. SIOP-0082-2022, atendiendo los argumentos técnicos anteriormente mencionados, y se dio el reinicio No. 03 el 31 de mayo de 2024.

12. Que el día 01 de junio del 2024, se realizó suspensión No. 04 al Contrato de Obra No. SIOP-0082-2022, justificada en los siguientes argumentos:

"*Teniendo en cuenta que el contrato de obra 0082 de 2022 suscrito con la UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA presenta un saldo por ejecutar de $13.464.387.504,81 lo que equivale a aproximadamente a unos cuatro (04) meses de ejecución y en el entendido que la interventoría suscrita a través del contrato 0083 de 2022 con la UNION TEMPORAL INTERCULTURAL presenta tan solo 10 días de ejecución y que en atención a los establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, supervisión e interventoría contractual, el cual indica que, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de*

corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda, y como es el caso del contrato de obra que nos atañe, es indispensable el adicional el contrato de interventoría, sin embargo, en el entendido de que a la fecha no se cuenta con la aprobación del Plan de Desarrollo del Municipio y que a la vez para la armonización presupuestal se requiere de por lo menos sesenta (60) días calendario."

13. Que el acta de suspensión No. 04 estableció el término de suspensión sería por un término de sesenta (60) días calendario, estableciendo como fecha de reinicio el día 30 de julio de 2024, sin embargo, de acuerdo a solicitud de la supervisora mediante oficio 300.019.05.0828 esta requiere que: *"De manera atenta le solicitó el reinicio del Contrato 0082 de 2022 cuyo objeto ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND)" para el día 1 de agosto de 2024, ya que se han superado los hechos que dieron origen a la suspensión No.4."*

14. Que, por lo tanto, se procede a efectuar el reinicio solicitado en los términos señalados en el presente documento.

15. En virtud de lo mencionado anteriormente las partes,

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA REINICIAR, la ejecución del contrato de Obra Pública No. SIOP-0082-2022, a partir del primero (01) de agosto de 2024

CLAUSULA SEGUNDA: Que la nueva fecha de terminación del contrato de Obra Pública No. SIOP-0082-2022 es el 9 de agosto de 2024.

CLAUSULA TERCERA: El contratista se compromete a actualizar y mantener vigentes las pólizas del contrato.

CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del Contrato de Obra Pública **No. SIOP-0082-2022**, continúan vigentes, por no tener modificaciones.

CLÁUSULA QUINTA. - DEL PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la suscripción de las partes de manera electrónica por el Secop II.

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos son aprobados/aceptados por las partes a través del SECOP II por medio de los usuarios y contraseñas, por lo cual, no es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes en físico. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. Las Entidades Compradoras únicamente deben anexar en la herramienta el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere necesarios. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II. Fuente:https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-gti-idi- 05_terminos_y_condiciones_de_uso_del_sistema_electronico_de_contratacion_publica_-_secop_ii_19-11-2021.pdf

MODIFICATORIO No.2 Y PRÓRROGA No. 1 A LA FASE TRES AL CONTRATO DE OBRA No. SIOP-0082-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COTA Y UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA

Entre los suscritos **ORLANDO BALSERO GARCÍA,** mayor de edad y vecino de Cota, (Cundinamarca), identificado con cédula de ciudadanía número 80.664.707 expedida en Cota (Cundinamarca), elegido Alcalde del municipio de Cota Cundinamarca, según consta en acta de posesión de fecha 29 de diciembre de 2023, expedida por la Notaría Única de Cota Cundinamarca, con los efectos legales a partir del primero de enero de 2024, quien mantiene las facultades para suscribir los contratos y convenios enunciados en el artículo primero del Decreto Municipal No. 17 del 4 de enero de 2024 *"Por medio del cual se dictan disposiciones en materia contractual y de ordenamiento del gasto del municipio de Cota departamento de Cundinamarca; se derogan unas disposiciones y se dictan otras complementarias"* y quien para efectos del presente**, MODIFICATORIO No2 y PRÓRROGA No 1** al Contrato No SIOP-0082-2022 y en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** por una parte y por la otra, el contratista **UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA,** identificado con **NIT. 901.590.186-1,** representada legalmente por **JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA** , identificado con cédula de ciudadanía No. **: 1.118.844.595,** y quienes declaran bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de el presente MODIFCATORIO NO.2 Y PRORROGA NO.1, al contrato principal, que no se hayan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley, y además, que no existe conflicto de interés, por lo tanto hemos decidido celebrar la presente **, MODIFICATORIO No.2 y PRORROGA No.1** al CONTRATO DE OBRA No. SIOP-0082-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE COTA y **UNIÓN TEMPORAL CULTURA EN COTA,** cuyo objeto es **"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA (CUND)."** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el (13) de Julio de dos mil veintidós (2022), se celebró el contrato de obra pública bajo la modalidad de llave en mano No. SIOP-0082 de 2022, entre la UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA, identificada con NIT. 901.590.186-1, representada legalmente por JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA identificado con cédula de ciudadanía número 1.118.844.595, en calidad de contratista, por valor de VEINTE SIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029.500.000)

2. Que el (02) de agosto de dos mil veintidós (2022), se dio inicio a contrato de Interventoría No. SIOP-0083 de 2022, entre la UNIÓN TEMPORAL INTERCULTURAL, identificada con NIT. 901.611.855-0, representada legalmente en su momento por JUAN DAVID ACOSTA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía número 79.981.480, en calidad de contratista
3. Que el día dos (02) de agosto de dos mil veintidós (2022) se suscribió acta de inicio del contrato de obra No. SIOP-0082-2022 y de Interventoría No. SIOP-0083-2022.

4. Que se suscribió acta de suspensión No. 001 el 12 de octubre de 2022, y se dio reinicio el 25 de noviembre de 2022.

5. Que el 03 de abril de 2023, se realizó suspensión No. 002, atendiendo los argumentos técnicos que se encuentran estipulados en dicha acta de suspensión, y se dio reinicio el 30 de julio de 2023

6. Que el 15 de agosto de 2023, se firma acta de inicio fase III, la cual arroja una fecha actualizada de terminación del contrato el 11 de abril de 2024.
7. Que el 15 de agosto de 2023, se firma Otro si No.1 al presupuesto de obra

8. Que el 1 de abril de 2024, se suscribió suspensión No.3 atendiendo los argumentos técnicos que se encuentran estipulados en dicha acta de suspensión, y se dio reinicio el 31 de mayo de 2024.

9. Que el 1 de junio de 2024, se suscribió suspensión No.4 atendiendo los argumentos técnicos que se encuentran estipulados en dicha acta de suspensión, y se dio reinicio el 1 de agosto de 2024.

10. Que el contratista UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA, mediante oficio No. 88-24 de fecha 2 de agosto de 2024,envio a la interventoría UNION TEMPORAL INTERCULTURAL solicitud de Modificatorio No.2 y Prorroga No.1 de la Fase III, la cual a su vez, valida y solicita a través del oficio con radicado No.19604 de fecha 2 de agosto de 2024 se realice el Modificatorio No.2 y la Prorroga No.1 a la fase III al Contrato de obra SIOP-0082-2022, y fundamenta su requerimiento en las siguientes circunstancias:

Mediante la presente comunicación solicitamos comedidamente se amplié el plazo de ejecución en virtud del restablecimiento de tiempo de contractual basados en nuestro comunicado No 073-2024 y adicionalmente después de las mesas de trabajo realizadas para la conciliación del acta modificatoria y actividades de obras a realizar en obra.

En virtud de las mesas de trabajos adelantadas y sus recomendaciones y/o conclusiones obtenidas, las cuales se han llevado a cabo a cabo con la participación de contratista, interventoría y el Municipio de cota, y en aras de continuar con la ejecución del contrato en referencia nos permitimos presentar solicitud de modificación N° 2 de mayores y menores cantidades de obra y precio no previsto con su respectiva prorroga al plazo de ejecución , para lo cual presentamos los siguientes argumentos:

1. Atendiendo la recomendación de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas respeto al cambio de material a emplear en la fachada se procedió a reemplazar lámina de plycen por ladrillo a la vista con fin de minimizar el mantenimiento por parte del Municipio reduciendo costos a futuro.
2. *Igualmente se atendió la recomendación de incluir pintura intumescente conforme a las recomendaciones del especialista estructural según oficio CO-15460 recibido de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas.*
3. *El alcance del acta modificatoria que se presenta está enfocado en rebalancear el presupuesto con fin de dejar las edificaciones con un mayor grado de avance y*

optimización los recursos disponibles y pendientes por ejecutar del contrato en referencia.

4. *Se presentan los APUS no previstos con sus respectivas cotizaciones de marcado para su verificación.*

ACTA MODIFICATORIA No.2

DESCRIPCION		CONDICIONES ACTUALES				MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
A	FASE I- ESTUDIO Y DISEÑOS TÉCNICOS										
No.	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	(+,-)	UND	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	UND	1,0	549.474.789,92	549.474.789,92					1,00	549.474.789,92
2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO	UND	1,0	549.474.789,92	549.474.789,92		-	-	-	1,00	549.474.789,92
3	DISEÑO DE AREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	UND	1,0	175.831.932,77	175.831.932,77		-	-	-	1,00	175.831.932,77
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND	1,0	21.978.991,60	21.978.991,60		-	-	-	1,00	21.978.991,60
5	ESTUDIO DE SUELOS	UND	1,0	109.894.957,98	109.894.957,98		-	-	-	1,00	109.894.957,98
6	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE	UND	1,0	21.978.991,60	21.978.991,60		-	-	-	1,00	21.978.991,60
7	DISEÑO ESTRUCTURALES	UND	1,0	219.789.915,97	219.789.915,97		-	-	-	1,00	219.789.915,97
8	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS	UND	1,0	131.873.949,58	131.873.949,58		-	-	-	1,00	131.873.949,58
9	ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	1,0	131.873.949,58	131.873.949,58		-	-	-	1,00	131.873.949,58
10	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y	UND	1,0	43.957.983,19	43.957.983,19		-	-	-	1,00	43.957.983,19

	VENTILACIÓN MECÁNICA										
11	DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES	UND	1,0	65.936.974,79	65.936.974,79		-	-	-	1,00	65.936.974,79
12	PRESUPUESTO DE OBRA	UND	1,0	65.936.974,79	65.936.974,79		-	-	-	1,00	65.936.974,79
13	PROGRAMACION DE OBRA	UND	1,0	43.957.983,19	43.957.983,19		-	-	-	1,00	43.957.983,19
14	ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO	UND	1,0	21.978.991,60	21.978.991,60		-	-	-	1,00	21.978.991,60
15	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	UND	1,0	10.989.495,80	10.989.495,80		-	-	-	1,00	10.989.495,80
16	COORDINACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1,0	32.968.487,39	32.968.487,39		-	-	-	1,00	32.968.487,39
17	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	M2	2.538,6	67.602,71	171.616.904,09					2.538,61	171.616.904,09
18	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO				-					-	-
19	DISEÑO DE AREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	M2	10.841,0	18.195,21	197.254.808,14					10.841,03	197.254.808,14
20	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	M2	9.227,6	529,61	4.887.014,91					9.227,63	4.887.014,91
21	ESTUDIO DE SUELOS	M2	2.538,6	8.997,46	22.841.038,09					2.538,61	22.841.038,09
22	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE				-					-	-
23	DISEÑO ESTRUCTURALES	M2	2.538,61	27.041,08	68.646.761,64					2.538,61	68.646.761,64
24	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS				-					-	-
25	ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	M2	2.538,61	10.796,95	27.409.245,71					2.538,61	27.409.245,71

306

26	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	M2	2.538,61	5.408,22	13.729.352,33					2.538,61	13.729.352,33
27	DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES	M2	4.031,17	16.137,29	65.052.167,07					4.031,17	65.052.167,07
28	PRESUPUESTO DE OBRA	M2	15.964,37	5.398,48	86.183.253,83					15.964,37	86.183.253,83
29	PROGRAMACION DE OBRA	M2	15.964,37	3.598,98	57.455.502,55					15.964,37	57.455.502,55
30	ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO				-					-	-
31	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-					-	-
32	COORDINACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	M2	15.964,37	2.699,24	43.091.626,91					15.964,37	43.091.626,91
	SUB TOTAL FASE I- ESTUDIOS Y DISEÑO				**2.956.066.834,93**				-		**2.956.066.834,93**
	IVA		**19%**		561.652.698,64				-		561.652.698,64
	TOTAL FASE I				**3.517.719.533,57**				-		**3.517.719.533,57**
	SUB TOTAL ADICION FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS										
	TOTAL FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS				**3.517.719.533,57**						
	FASE III- CONSTRUCCIÓN	**CONDICIONES ORIGINALES**				**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
	ADECUACION CASA OFICINAS	**UND**	**CANT**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
33	DEMOLICION PISOS	M2	71,25	13.015	927.318,75		-	-	-	71,25	927.318,75
34	DEMOLICION ENCHAPES	M2	12,89	9.943	128.185,16	-	-	-	-	12,89	128.185,16
35	RELLENO PISO HABITACIONES PIEDRA RAJON	M3	10,62	98.264	1.043.563,68	-	-	-	-	10,62	1.043.563,68
36	RELLENO RECEBO COMPACTADO	M3	5,56	89.878	499.631,80	-	-	-	-	5,56	499.631,80
37	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UN	6,00	18.338	110.028,00	-	-	-	-	6,00	110.028,00
38	DESMONTE VENTANAS	UN	6,00	15.911	95.466,00	-	-	-	-	6,00	95.466,00
39	AFINADO DE PISOS	UN	64,00	36.507	2.336.448,00	-	-	-	-	64,00	2.336.448,00
40	PAÑETE MUROS	M2	169,67	24.443	4.147.268,25	-	-	-	-	169,67	4.147.268,25
41	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	23,00	15.927	366.321,00	-	-	-	-	23,00	366.321,00

	(ASBESTO CEMENTO)										
42	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	46,00	46.820	2.153.720,00	-	-	-	-	46,00	2.153.720,00
43	PUNTOS SANITARIOS (salida sanitaria PVC -S paral 3")	UN	3,00	112.973	338.919,00	-	-	-	-	3,00	338.919,00
44	PUNTOS ELECTRICOS (salida lampara Toma PVC completa)	UN	28,00	73.071	2.045.988,00	-	-	-	-	28,00	2.045.988,00
45	ACABADO PISO ENCHAPE CERAMICO	M2	64,00	74.851	4.790.464,00	-	-	-	-	64,00	4.790.464,00
46	MARCO PUERTA Y ENCHAPE TABLA CHAPA 0.15M	UN	6,00	304.192	1.825.152,00	-	-	-	-	6,00	1.825.152,00
47	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	7,97	343.808	2.740.149,76	-	-	-	-	7,97	2.740.149,76
48	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	169,67	9.820	1.666.169,22	-	-	-	-	169,67	1.666.169,22
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE INCLUYE GRIFERIA	UN	1,00	379.937	379.937,00	-	-	-	-	1,00	379.937,00
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	233.770	233.770,00	-	-	-	-	1,00	233.770,00
51	CIELO RASO DRYWALL	M2	64,00	67.172	4.299.008,00	-	-	-	-	64,00	4.299.008,00
	ADECUACION CASA ALMACEN				-	-	-	-	-	-	-
52	PAÑETE MUROS	M2	113,87	24.443	2.783.397,74	-	-	-	-	113,87	2.783.397,74
53	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	15,50	15.927	246.868,50	-	-	-	-	15,50	246.868,50
54	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	31,00	46.820	1.451.420,00	-	-	-	-	31,00	1.451.420,00
55	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 - 0.8	UN	5,00	196.065	980.325,00	-	-	-	-	5,00	980.325,00
56	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UN	5,00	272.559	1.362.795,00	-	-	-	-	5,00	1.362.795,00
57	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	96,60	9.820	948.612,00	-	-	-	-	96,60	948.612,00
58	PUNTOS SANITARIOS (salida sanitaria PVC -S paral 3")	UN	3,00	112.973	338.919,00	-	-	-	-	3,00	338.919,00
59	PUNTOS HIDRAULICOS (PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2")	UN	3,00	87.224	261.672,00	-	-	-	-	3,00	261.672,00

60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2,00	379.937	759.874,00	-	-	-	-	2,00	759.874,00
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	233.770	233.770,00	-	-	-	-	1,00	233.770,00
62	MAMPOSTERIA CUARTO ALMACEN (MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M)	M2	48,30	53.570	2.587.431,00	-	-	-	-	48,30	2.587.431,00
63	PAÑETE CUARTO ALMACEN	M2	48,30	24.443	1.180.596,90	-	-	-	-	48,30	1.180.596,90
64	CUBIERTA EN TEJA DE ZINC (TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26)	M2	67,88	54.417	3.693.880,38	-	-	-	-	67,88	3.693.880,38
65	PUNTOS ELECTRICOS (salida lampara Toma PVC completa)	UN	6,00	73.071	438.426,00	-	-	-	-	6,00	438.426,00
66	PUERTAS EN LAMINA METALICA 1.20 (CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS)	M2	2,64	194.380	513.163,20	-	-	-	-	2,64	513.163,20
67	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	2,00	343.808	687.616,00	-	-	-	-	2,00	687.616,00
68	RECEBO COMPACTADO BASE PLACA DE CONTRAPISO	M3	18,51	89.878	1.663.911,41	-	-	-	-	18,51	1.663.911,41
69	PLACA DE CONTRAPISO ESPESOR 10CMS (PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI)	M2	61,71	70.989	4.380.731,19	-	-	-	-	61,71	4.380.731,19
70	CERCA EN TEJA DE ZINC H: 1.80 M	ml	310,00	58.510	18.138.100,00	-	-	-	-	310,00	18.138.100,00
71	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	un	1,00	3.338.472	3.338.472,00	-	-	-	-	1,00	3.338.472,00
72	ACOMETIDA EN PVC 3/4 5M	un	8,00	354.430	2.835.440,00	-	-	-	-	8,00	2.835.440,00
73	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	m^2	1.760,85	12.445	21.913.778,25	-	-	-	-	1.760,85	21.913.778,25
74	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	m^2	7.134,00	8.407	59.975.538,00	-	-	-	-	7.134,00	59.975.538,00
75	DESCAPOTE A MAQUINA E= 0.20M	m^2	1.760,85	1.859	3.273.420,15	-	-	-	-	1.760,85	3.273.420,15

76	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m^3	2.619,70	20.198	52.912.700,60	-	-	-	-	2.619,70	52.912.700,60
77	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	m^3	2.095,00	89.878	188.294.410,00	-	-	-	-	2.095,00	188.294.410,00
78	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE)	M3	880,43	11.076	9.751.642,68	-	-	-	-	880,43	9.751.642,68
	SUB TOTAL PRELIMINARES				**415.074.418,62**				-		**415.074.418,62**
	BLOQUE No. 2 MUSICA					**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
	CIMENTACION	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
79	CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PREHUECOS PARA INICIO PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0.50 MTR A 0.80 MTR	UN	51,00	86.588	4.415.988,00	-	-	-	-	51,00	4.415.988,00
80	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ml	141,76	504.356	71.497.506,56	-	-	-	-	141,76	71.497.506,56
81	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 60 CM	ml	622,76	634.716	395.275.736,16	-	-	-	-	622,76	395.275.736,16
82	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 80 CM	ml	435,37	949.782	413.506.589,34	-	-	-	-	435,37	413.506.589,34
83	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m^3	15,59	410.402	6.397.941,46	-	-	-	-	15,59	6.397.941,46
84	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	147,20	741.244	109.107.410,58	-	-	-	-	147,20	109.107.410,58
85	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	M3	9,00	412.215	3.709.935,00	-	-	-	-	9,00	3.709.935,00
86	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m^3	46,88	814.928	38.203.824,64	-	-	-	-	46,88	38.203.824,64
87	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS	m2	4,90	350.570	1.717.793,00	-	m2	9,30	3.260.301,00	14,20	4.978.094,00

	3500 PSI FOSO ASCENSOR										
88	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp: 0.15 mts	m²	792,00	129.056	102.212.352,00	-	-	-	-	792,00	102.212.352,00
89	ACERO FIGURADO 60000 PSI PILOTES,DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	kg	51.491,36	7.163	368.832.611,68	-	-	-	-	51.491,36	368.832.611,68
	SUB TOTAL CIMENTACIÓN				**1.514.877.688,42**				**3.260.301,00**		**1.518.137.989,42**

	ESTRUCTURA	UN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						(+,-)	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
90	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B	kg	140.643,27	23.099	3.248.718.823,05	-	KG	5.042,05	116.466.312,95	145.685,32	3.365.185.136,00
91	MUROS CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, PUNTO FIJO ASCENSORES E: 20 CM	M3	13,29	911.759	12.116.183,00	-	M3	9,51	8.670.828,09	22,80	20.787.011,09
92	RELLENO COLUMNAS (CONCRETO FLUIDO 3500 PSI)	m³	10,09	867.322	8.751.278,98	-	M3	34,15	29.619.046,30	44,24	38.370.325,28
93	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08(Entrepisos)	m²	755,22	187.119	141.316.011,18	-	m²	- 14,52	- 2.716.967,88	740,70	138.599.043,30
94	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Cub)	m²	792,00	168.699	133.609.608,00	-	m²	167,30	28.223.342,70	959,30	161.832.950,70
95	GROUTING DE NIVELACION	KG	428	39.052	16.714.256,00	-	KG	168,75	6.590.025,00	596,75	23.304.281,00
96	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588	Kg	2.765,56	23.099	63.881.670,44	-	Kg	- 61,95	- 1.430.983,06	2.703,61	62.450.687,39

	GRADO B ESCALERA										
	ITEMS NO PREVISTOS									-	
97	PINTURA INTUMISCENTE PARA ESTRUCTURA METALICA	M2		163.748			m2	1.843,05	301.796.101,58	1.843,05	301.796.101,58
98	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PROTECCION FUEGO LAMINAS STEELDECK)	KG		7.163			KG	3.400,00	24.354.200,00	3.400,00	24.354.200,00
	SUB TOTAL ESTRUCTURA				**3.625.107.830,65**				**511.571.905,68**		**4.136.679.736,34**
	MAMPOSTERIA (No acústica)	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
99	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m²	1.022,40	114.594	117.160.905,60		m²	- 1.022,40	- 117.160.905,60	-	-
100	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PARED DOBLE	m²	954,48	126.537	120.777.035,76		m²	- 954,48	- 120.777.035,76	-	-
101	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ml	71,08	64.753	4.602.643,24		ml	1.106,62	71.656.964,86	1.177,70	76.259.608,10
102	MESONES EN CONCRETO 2.500 PSI E: 10CM	M2	7,88	129.567	1.020.987,96		M2	- 7,88	- 1.020.987,96	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS								-	-	-
103	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5	m2		64.591,00			m2	1.434,14	92.632.536,74	1.434,14	92.632.536,74
104	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	ml		65.226,00	-		ml	120,00	7.827.120,00	120,00	7.827.120,00
105	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		26.968			UND	458,00	12.351.344,00	458,00	12.351.344,00
106	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG		7.163			KG	1.314,10	9.412.898,30	1.314,10	9.412.898,30
	SUB TOTAL MANPOSTERIA (No acústica)				**243.561.572,56**				**- 45.078.065,42**		**198.483.507,14**
	CUBIERTA	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
107	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0.08 MTR	m2	752,20	36.751	27.644.102,20		m2	156,58	5.754.471,58	908,78	33.398.573,78
108	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m²	752,20	56.526	42.518.775,34		m²	176,99	10.004.517,48	929,19	52.523.292,82
109	ADOQUIN GRES PEATONAL	m²	231,80	96.875	22.455.540,30		m²	- 231,80	- 22.455.540,30	-	-

	CIRCULCIONES EN TERRAZA										
110	REMATE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	163,00	72.686	11.847.764,75		ML	6,58	478.271,73	169,58	12.326.036,48
111	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml	163,00	37.721	6.148.545,82		ml	8,89	335.340,93	171,89	6.483.886,75
	ITEMS NO PREVISTOS										
112	ALFAJIAS CONCRETO DE 2500 PSI E=0.25M	ML	-	72.685	-		ML	171,81	12.488.009,85	171,81	12.488.009,85
	SUB TOTAL CUBIERTA				**110.614.728,41**		-	-	**6.605.071,28**		**117.219.799,69**
	ELEMENTOS DE ACUSTICA	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	SALAS INSONORIZADAS-SALONES DE TEORIA-SALAS DE PIANO, PERCUSIONES, INCIACION MUSICAL Y AGRUPACIONES		-	-	-						
	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-	-	-			-	-	-	-
113	MURO SENCILLO EN DRYWALL STC 47 E=12CM DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + DRYWALL 1/2" + Perfil B6 + FRESCASA 2.5" + FRESCASA 2.5" +PERFIL B6 + DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + Drywall de 1/2	m^2	2.820,00	185.000	521.700.416,57		m^2	- 2.820,00	- 521.700.416,57	-	-
	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-					-	-	-	-
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO STC 47 DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + DRYWALL 1/2" + PERFILERÍA + FRESCASA 2.5" INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	m^2	698,31	185.000	129.186.629,58		m^2	- 698,31	- 129.186.629,58	-	-

115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO ACÚSTICO CON ASPERSION POR CELULOSA	m²	698,31	105.000	73.322.208,05		m²	- 698,31	- 73.322.208,05	-	-
116	PANEL ACÚSTICO ABSORBENTE MUROS COMPUESTO POR LAMINA DE BLACK THEATER 2", MARCO INTERNO Y FORRADO EN PAÑO. SOBREPUESTO EN MURO POR MEDIO DE SISTEMA DE CUCHILLA. (modulacion de 1m x 1,80 m)	m²	1.780,00	350.000	623.000.025		m²	- 1.780,00	- 623.000.025,14	-	-
	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							-	-	-	-
117	SUMINISTRO DE LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO ACOUSTIC CONTROL FB PARA PISO. (1.2m x 1m) E=2,8CM FIBRA DE VIDRIO 1" + MEMBRANA ACÚSTICA DE 3MM. NO INCLUYE MANO DE OBRA. INCLUYE TRANSPORTE HASTA COTA.	M2	988,00	215.000	212.420.038,55		M2	- 988,00	- 212.420.038,55	-	-
	SUB TOTAL ELEMENTOS DE ACÚSTICA				**1.559.629.317,89**				**- 1.559.629.317,89**		**-**

	CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
118	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 6+6+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38, Multilaminado Crudo Antirrobo 17mm (6+6+5) (656.22), con Protección P6B (EN 356) PVB 0,76 EN	M2	404,03	2.173.844	878.298.205,33		M2	- 105,92	- 230.253.560,15	298,11	648.044.645,17

	AMBIENTES Y SALONES										
119	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 EN CIRCULACIONES	M2	305,76	1.520.517	464.913.308,50		M2	75,86	115.346.427,21	381,62	580.259.735,70
	ITEMS NO PREVISTOS									-	-
120	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B (SOPORTE SUPERIOR VENTANAS Y VOLADIZOS)	kg		23.099	-		kg	4.570,28	105.568.897,72	4.570,28	105.568.897,72
121	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2		366.407	-		M2	2,40	879.376,80	2,40	879.376,80
122	BARANDA METALICA	ML		540.543	-		ML	40,80	22.054.154,40	40,80	22.054.154,40
123	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		26.968			UND	1.117,00	30.123.256,00	1.117,00	30.123.256,00
124	VIGA EN CONCRETO 3O00 PSI	m^3		776.875			m^3	11,67	9.066.131,25	11,67	9.066.131,25
125	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	kg		7.163	-		Kg	1.323	9.477.007	1.323,05	9.477.007,15
	SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO				**1.343.211.513,82**				**62.261.690,37**		**1.405.473.204,20**
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
126	Punto hidraulico PVC Presion 1/2" (Lavamanos)	und	11,00	87.224	959.464,00		und	-	-	11,00	959.464,00
127	Punto hidraulico PVC Presion 1 1/4" (Flexmetro sanitario)	und	10,00	116.050	1.160.500,00		und	-	-	10,00	1.160.500,00
128	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" ORINAL	und	2,00	92.635	185.270,00		und	-	-	2,00	185.270,00
129	TUBERÍA PVC-C900 4"	ml	6,00	115.476	692.856,00		ml	198,00	22.864.248,00	204,00	23.557.104,00
130	ACCESORIOS PVC-C900 4"	un	3,00	740.065	2.220.195,00		un	-	-	3,00	2.220.195,00
131	Tubería A.C. SCH - 40 4"	ml	12,10	196.296	2.375.181,60		ml	-	-	12,10	2.375.181,60
132	Tubería A.C. SCH - 40 3"	ml	5,00	132.656	663.280,00		ml	-	-	5,00	663.280,00

315

133	Tubería A.C. SCH - 40 2-1/2"	ml	10,00	112.729	1.127.290,00		ml	- 10,00	- 1.127.290,00	-	-
134	Tubería A.C. SCH - 40 2"	ml	33,00	87.503	2.887.599,00		ml	- 33,00	- 2.887.599,00	-	-
135	Tubería A.C. SCH - 40 1-1/2"	ml	100,00	59.551	5.955.100,00		ml	- 100,00	- 5.955.100,00	-	-
136	Accesorios A.C. 4"	un	7,00	162.944	1.140.608,00		un	-	-	7,00	1.140.608,00
137	Unión flexible Ranurada 4"	un	2,00	53.323	106.646,00		un	- 2,00	- 106.646,00	-	-
138	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 4"	un	5,00	42.819	214.095,00		un	- 5,00	- 214.095,00	-	-
	RED DE AGUAS LLUVIAS				-			-	-	-	-
139	TUBERÍA PVC-S 6"	ml	56,40	112.417	6.340.318,80		ml	108,00	12.141.036,00	164,40	18.481.354,80
140	ACCESORIOS PVC-S 6"	un	9,00	195.848	1.762.632,00		un	-	-	9,00	1.762.632,00
141	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 6"	un	18,00	52.461	944.298,00		un	-	-	18,00	944.298,00
	SUB TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				**28.735.333,40**				**24.714.554,00**		**53.449.887,40**
	INSTALACIONES ELECTRICAS	**un**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
142	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No.400 KCMIL +1xNo.400) DE TRANSFORMAOR A TABLERO TOTALIZADOR GENERAL, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	15,00	2.089.200	31.337.993,02		ml	- 15,00	- 31.337.993,02	-	-
143	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No.400 KCMIL +1xNo.400)TABLERO TOTALIZADOR GENERAL A PLANTA EMERGENCIA, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES	ml	10,00	2.089.200	20.891.995,34		ml	- 10,00	- 20.891.995,34	-	-

316

	TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO										
144	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 4X(3No.400 KCMIL +1xNo.400)TABLERO TOTALIZADOR GENERAL A TG1, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	20,00	2.089.200	41.783.990,69		ml	- 20,00	- 41.783.990,69	-	-
145	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3X(3No.400 KCMIL +1xNo.400) DE TG1 A TGA, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	25,00	2.089.200	52.229.988,36		ml	- 25,00	- 52.229.988,36	-	-
146	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.2+1No.2 DE TG1 A TD1, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ml	114,00	106.387	12.128.139,61		ml	- 114,00	- 12.128.139,61	-	-

147	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.8+1No.8 DE TGR A TDR1, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 1"1/4	ml	15,00	22.150	332.247,67		ml	-15,00	-332.247,67	-	-
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		-						-	-	-
148	VARILLA DE 2,4 M X 5/8 CU CERTIFICADA RETIE	un	20,00	345.502	6.910.040,00		un	-20,00	-6.910.040,00	-	-
149	SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE 2/0 AWG COBRE A VARILLA DE 5/8 (PUNTOS)	un	20,00	31.662	633.246,90		un	-20,00	-633.246,90	-	-
150	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 40X40 CM	un	2,00	291.188	582.376,00		un	-2,00	-582.376,00	-	-
151	CABLE 2/0 AWG CU, PARA MALLA TIERRA	ml	50,00	103.399	5.169.968,96		ml	-50,00	-5.169.968,96	-	-
	SALIDAS DE ALUMBRADO		-					-	-	-	-
152	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERIA METALICA EMT, ACCESORIOS, CONDUCTORES ,CAJAS DE PASO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	210,00	92.413	19.406.737,22		un	-210,00	-19.406.737,22	-	-
	SALIDAS PARA CONTROL DE ILUMINACION		-					-	-	-	-
153	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS,	un	50,00	18.562	928.117,00		un	-50,00	-928.117,00	-	-

	APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO										
154	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	11,00	23.562,32	259.185,55		un	-11,00	-259.185,55	-	-
155	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DUAL, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO EMT DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES,	un	19,00	46.562	884.684,55		un	-19,00	-884.684,55	-	-

	APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO										
	SALIDAS TOMACORRIENTES		-					-	-	-	-
156	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES TOMA GFCI CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES	un	2,00	107.763	215.526,69		un	- 2,00	-215.526,69	-	-
157	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES REGULADA MONOFASICAS DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES	un	56,00	117.588	6.584.929,93		un	- 56,00	- 6.584.929,93	-	-
158	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES NORMAL CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF	un	123,00	93.588	11.511.328,23		un	- 123,00	- 11.511.328,23	-	-
	TABLEROS Y PROTECCIONES		-					-	-	-	-
159	TG4: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL . Segun diagrama unifilar . Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.	un	1,00	9.483.117	9.483.117,24		un	- 1,00	- 9.483.117,24	-	-

	CERTIFICADO RETIE										
160	TD4: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 4 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1,00	1.224.030	1.224.029,75		un	- 1,00	- 1.224.029,75	-	-
161	TD5: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 5 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1,00	1.665.611	1.665.610,75		un	- 1,00	- 1.665.610,75	-	-

162	TR3: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1,00	971.373	971.373,45		un	-1,00	-971.373,45	-	-
163	TR4: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1,00	971.373	971.373,45		un	-1,00	-971.373,45	-	-
	CONDUCTORES PARA CIRCUITOS ALIMENTADORES EN BAJA TENSION		-					-	-	-	-
164	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.2+1No.2 DE TG1 A TG4, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES	ml	116,00	106.387	12.340.913,99		ml	-116,00	-12.340.913,99	-	-

322

	TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 2"										
165	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.2+1No.2 DE TG3 A TD5, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 2"	ml	102,00	106.387	10.851.493,34		ml	- 102,00	- 10.851.493,34	-	-
166	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.6+1No.6 DE TG3 A TD4, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 1"1/2	ml	41,00	54.856	2.249.096,71		ml	- 41,00	- 2.249.096,71	-	-
167	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TIPO AWG LSHF Cu 3No.6+1No.6 DE TGR A TDR3, INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 1 PVC 1"1/2	ml	47,00	54.856	2.578.232,81		ml	- 47,00	- 2.578.232,81	-	-
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO		-					-	-	-	-
168	TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS Y CAJAS	ml	934,00	33.829	31.596.286,00		ml	- 934,00	- 31.596.286,00	-	-

323

	COMUNICACIONES		-					-	-	-	-
	VOZ, DATOS Y TV		-					-	-	-	-
169	SALIDA HDMI EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	66,00	33.829	2.232.714,00		un	- 66,00	- 2.232.714,00	-	-
170	SALIDA TV EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	55,00	33.829	1.860.595,00		un	- 55,00	- 1.860.595,00	-	-
171	SALIDA DE DATOS SENCILLA EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	25,00	33.829	845.725,00		un	- 25,00	-845.725,00	-	-
172	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	5,00	33.829	169.145,00		un	- 5,00	-169.145,00	-	-
173	SALIDA VIDEO BEAM EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION,NO INCLUYE VIDEO BEAM	un	54,00	33.829	1.826.766,00		un	- 54,00	- 1.826.766,00	-	-
174	SALIDA ACCESS POINT EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION, NO INCLUYE EQUIPO	un	28,00	33.829	947.212,00		un	- 28,00	-947.212,00	-	-
175	Patch cord CAT 6A, UTP, Diametro Reducido 26 AWG 6.2mm, 7ft (2.1 metros), azul.	un	520,00	36.762	19.116.419,30		un	- 520,00	- 19.116.419,30	-	-
176	Cable categoría 6 U/UTP, 500Mhz, 10G, 23AWG, color azul. LSZH. caja de 305 metros.	un	4,00	895.906	3.583.624,69		un	- 4,00	- 3.583.624,69	-	-
177	Herraje plano 48 puertos UTP 6	un	2,00	304.858	609.715,09		un	- 2,00	-609.715,09	-	-
178	Organizador doble con tapa.	un	2,00	121.868	243.736,78		un	- 2,00	-243.736,78	-	-
179	Gabinete cerrado 42U 800X800 mm Puertas Microperforadas	un	1,00	4.373.797	4.373.796,90		un	- 1,00	- 4.373.796,90	-	-
180	Organizador vertical para Gabinete de 42U, 800 mm de ancho.	un	2,00	820.073	1.640.146,90		un	- 2,00	- 1.640.146,90	-	-
181	Multitoma Horizontal Incluye Supresor de 13kA.	un	1,00	550.950	550.950,00		un	- 1,00	-550.950,00	-	-

182	Barraje horizontal para rack	un	1,00	390.073	390.073,45		un	- 1,00	-390.073,45	-	-
183	CAJA DE PASO METALICA 15X15	un	50,00	95.775	4.788.734,48		un	- 50,00	- 4.788.734,48	-	-
184	Suministro, instalacion bandeja porta cables - tipo escalera con tapa, accesorios de 200*50	ml	200,00	54.775	10.954.937,92		ml	- 200,00	- 10.954.937,92	-	-
185	Canaleta plastica 54x100mm	ml	50,00	38.775	1.938.734,48		ml	- 50,00	- 1.938.734,48	-	-
	SISTEMA DE SONIDO		-					-	-	-	-
186	SALIDA DE SONIDO MONO	un	25,00	79.607	1.990.175,75		un	- 25,00	- 1.990.175,75	-	-
187	Cable blindado para audio Tipo 2	ml	250,00	21.662	5.415.586,20		ml	- 250,00	- 5.415.586,20	-	-
188	Cable categoría 6 U/UTP, 500Mhz, 10G, 23AWG, color azul. LSZH. caja de 305 metros.	un	1,00	898.706	898.706,17		un	- 1,00	-898.706,17	-	-
	CERTIFICACIONES		-					-	-	-	-
189	CERTIFICACION RETIE	gl	1,00	14.539.262	14.539.262,34		gl	- 1,00	- 14.539.262,34	-	-
190	CERTIFICACION RETILAP	gl	1,00	10.263.662	10.263.662,34		gl	- 1,00	- 10.263.662,34	-	-
191	Certificación punto categoría 6	un	58,00	94.912	5.504.916,00		un	- 58,00	- 5.504.916,00	-	-
	SUB TOTAL - INSTALACIONES ELECTRICAS				**380.407.358,98**				- **380.407.358,98**		-
	ACABADOS DE MUROS	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
192	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	3.303,60	24.443	80.749.894,80		m2	- 1.123,19	- 27.454.182,06	2.180,41	53.295.712,74
193	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m²	650,16	28.956	18.826.032,96		m²	- 650,16	- 18.826.032,96	-	-
194	INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA MEDIANTE ANCLAJE MECANICO EN FACHADAS	m²	544,00	247.909	134.862.230,04		m²	- 94,20	- 23.352.981,75	449,80	111.509.248,30
195	RECUBRIMIENTO EN FACHADA CON LAMINA DE FIBROCEMENTO JUNTA MARCADA ANCLAJE MECANICO	m²	480,32	194.248	93.301.827,48		m²	- 480,32	- 93.301.827,48	-	-
196	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	m²	14,00	362.287	5.072.013,96		m²	540,28	195.736.264,28	554,28	200.808.278,23
197	COLOR PLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	480,32	81.419	39.107.377,63		M2	- 480,32	- 39.107.377,63	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS									-	

198	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (lineal)	ml	-	15.184	-		ml	1.867,67	28.358.701,28	1.867,67	28.358.701,28
199	LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO 39X5X12 REF COBRIZO DE SANTAFE	M2	-	227.750	-		M2	465,20	105.949.244,18	465,20	105.949.244,18
200	LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO 39X5X12 REF COBRIZO DE SANTAFE	ML	-	114.524	-		ML	56,30	6.447.728,22	56,30	6.447.728,22
201	HILADA PARADA LADRILLO A LA VISTA	ML	-	114.524	-		ML	141,70	16.228.118,82	141,70	16.228.118,82
202	ENCHAPE COLUMNAS EN LADRILLO A LA VISTA	ML	-	128.274	-		ML	107,70	13.815.109,80	107,70	13.815.109,80
203	GROUTING DOVELAS	ML	-	50.046	-		ML	332,80	16.655.208,96	332,80	16.655.208,96
204	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	-	7.163	-		Kg	186	1.332.318,00	186,00	1.332.318,00
205	ACERO FIGURADO 60000 PSI (GRAFIL DE 4 MM)	kg	-	7.163	-		Kg	47	333.222,76	46,52	333.222,76
206	LAVADO DE FACHADA	M2	-	38.347	-		M2	465,00	17.831.355,00	465,00	17.831.355,00
	SUB TOTAL - ACABADOS DE MUROS				**371.919.376,86**				**200.644.869,43**		**572.564.246,29**
	CIELO RASOS	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	ITEMS NO PREVISTOS										
207	CIELO RASO EN SUPERBOAR 8 MM (INCLUYE PINTURA) EN FACHADA)	m^2		180.000			m^2	271,00	48.780.000,00	271,00	48.780.000,00
	SUB TOTAL - CIELO RASOS				-				**48.780.000,00**		**48.780.000,00**
	BLOQUE No. 3 TEATRO					**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
	CIMENTACION	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
208	CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PREHUECOS PARA INICIO PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0.50 MTR A 0.80 MTR	UN	52,00	86.588	4.502.576,00					52,00	4.502.576,00
209	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	ml	398,71	504.356	201.091.780,76					398,71	201.091.780,76

	MENOR DE 5 KM)										
210	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 60 CM	ml	140,12	634.716	88.936.405,92					140,12	88.936.405,92
211	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 80 CM	ml	639,44	949.782	607.328.602,08					639,44	607.328.602,08
212	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m3	15,86	410.402	6.510.740,45					15,86	6.510.740,45
213	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	147,80	741.244	109.557.345,69					147,80	109.557.345,69
214	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	M3	9,66	412.215	3.981.996,90					9,66	3.981.996,90
215	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m3	51,60	814.928	42.050.284,80					51,60	42.050.284,80
216	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp: 0.15 mts	m2	951,00	129.056	122.732.256,00					951,00	122.732.256,00
217	ACERO FIGURADO 60000 PSI PILOTES,DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	kg	58.900,94	7.163	421.907.433,22					58.900,94	421.907.433,22
	SUB TOTAL - CIMENTACION				**1.608.599.421,82**				-		**1.608.599.421,82**
	ESTRUCTURA	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
218	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B	kg	150.255,58	23.099	3.470.753.718,18		kg	3.527,17	81.474.099,83	153.782,75	3.552.227.818,01
219	RELLENO COLUMNAS (CONCRETO FLUIDO 3500 PSI)	m3	10,10	867.322	8.759.952,20		m3	31,52	27.337.989,44	41,62	36.097.941,64
220	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08(Entrepisos)	m2	739,28	187.119	138.333.334,32		m2	-33,13	-6.199.252,47	706,15	132.134.081,85
221	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO,	m2	956,00	168.699	161.276.244,00		m2	164,66	27.777.977,34	1.120,66	189.054.221,34

	CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Cub)										
222	GROUTING DE NIVELACION	KG	400,00	39.052	15.620.800,00		KG	119,75	4.676.477,00	519,75	20.297.277,00
223	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B ESCALERA	Kg	1.554,00	23.099	35.895.846,00		Kg	701,40	16.201.707,90	2.255,40	52.097.553,90
	ITEMS NO PREVISTOS										
224	EXCAVACION MANUAL	M3		61.761			M3	32,33	1.996.733,13	32,33	1.996.733,13
225	RECEBO COMPACTADO BASE PLACA DE CONTRAPISO	M3		89.878			M3		-	-	-
226	ZAPATA, VIGA Y PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI CIMENTACION PUENTE	M3		776.875			M3	16,11	12.515.456,25	16,11	12.515.456,25
227	ACERO FIGURADO 60000 PSI DADOS, VIGAS Y PEDESETALES DE CIMENTACION PUENTE	KG		7.163			KG	1.506,60	10.791.775,80	1.506,60	10.791.775,80
228	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B PLATINAS DE ANCLAJE Y PERNOS PUENTE	KG		23.099			KG	262,14	6.055.171,86	262,14	6.055.171,86
229	BARANDA METALICA	ML		540.543	-		ML	48,52	26.227.146,35	48,52	26.227.146,36
230	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B PUENTE DE CONEXIÓN	Kg		23.099			Kg	8.897,10	205.514.112,90	8.897,10	205.514.112,90
231	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-	m2		187.119			m2	25,02	4.681.717,38	25,02	4.681.717,38

	08(Entrepisos) PUENTE										
232	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Cub) PUENTE	m2		168.699			m2	25,02	4.220.848,98	25,02	4.220.848,98
233	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0.08 MTR	m2		104.549	-		m2	21,68	2.266.622,32	21,68	2.266.622,32
234	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m^2		56.526	-		m^2	23,80	1.345.316,21	23,80	1.345.316,21
235	ALFAJIAS CONCRETO DE 2500 PSI E=0.25M	ML		72.685	-		ML	22,66	1.647.042,10	22,66	1.647.042,10
236	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml		37.721	-		ml	21,66	817.039,89	21,66	817.039,89
237	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		26.968	-		UND	94,00	2.534.992,00	94,00	2.534.992,00
238	VIGA EN CONCRETO 3O00 PSI	m^3		776.875	-		m^3	0,91	706.956,25	0,91	706.956,25
239	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	kg		7.163	-		Kg	107	769.879	107,48	769.879,24
240	PINTURA INTUMISCENTE PARA ESTRUCTURA METALICA	M2		163.748			m2	1.417,89	232.176.921	1.417,89	232.176.921,12
241	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PROTECCION FUEGO LAMINAS STEELDECK)	KG		7.163			KG	3.171,55	22.717.808	3.171,55	22.717.807,84
	SUB TOTAL - ESTRUCTURA				**3.830.639.894,70**				**688.254.538,66**		**4.518.894.433,37**
	MAMPOSTERIA (No acústica)	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
242	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m^2	1.473,44	114.594	168.847.383,36		m^2	- 1.473,44	- 168.847.383,36	-	-
243	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PARED DOBLE	m^2	128,56	126.537	16.267.596,72		m^2	- 128,56	- 16.267.596,72	-	-

329

244	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ml	45,00	64.753	2.913.885,00		ml	858,07	55.562.606,71	903,07	58.476.491,71
245	MESONES EN CONCRETO 2.500 PSI E: 10CM	M2	9,90	129.567	1.282.713,30		M2	- 9,90	- 1.282.713,30	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS								-	-	-
246	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5	m2		64.591			m2	1.102,52	71.212.869,32	1.102,52	71.212.869,32
247	MAMPOSTERIA BORDILLO ENTRE PISO Y CUBIERTA	ml		30.558			ml	539,43	16.483.901,94	539,43	16.483.901,94
248	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	ml		65.226	-		ml	112,60	7.344.447,60	112,60	7.344.447,60
249	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		26.968			UN D	367,00	9.897.256,00	367,00	9.897.256,00
250	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG		7.163			KG	1.012,20	7.250.388,60	1.012,20	7.250.388,60
	SUB TOTAL MANPOSTERIA (No acústica)				**189.311.578,38**				**- 18.646.223,21**		**170.665.355,17**
	CUBIERTA	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UN D**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
251	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0.08 MTR	m2	925,00	104.549	96.707.825,00		m2	155,00	16.205.095,00	1.080,00	112.912.920,00
252	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	m^2	925,00	56.526	52.286.449,34		m^2	176,90	9.999.430,15	1.101,90	62.285.879,49
253	ADOQUIN GRES PEATONAL CIRCULCIONES EN TERRAZA	m^2	350,78	96.875	33.981.684,32		m^2	- 350,78	- 33.981.684,32	-	-
254	ALFAJIAS CONCRETO DE 2500 PSI E=0.25M	ML	188,00	72.685	13.664.780,00		ML	- 5,37	-390.318,45	182,63	13.274.461,55
255	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml	168,00	37.721	6.337.151,52		ml	14,63	551.860,28	182,63	6.889.011,80
	ITEMS NO PREVISTOS								-	-	-
256	REMATE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML		72.686	-		ML	178,62	12.983.114,97	178,62	12.983.114,97
	SUB TOTAL CUBIERTA				**202.977.890,18**				**5.367.497,63**		**208.345.387,81**
	ELEMENTOS DE ACUSTICA	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UN D**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										

257	MURO SENCILLO EN DRYWALL STC 47 E=12CM DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + DRYWALL 1/2" + Perfil B6 + FRESCASA 2.5" + FRESCASA 2.5" +PERFIL B6 + DRYWALL 1/2"+ MEMBRANA ACÚSTICA + Drywall de 1/2	m²	180,00	185.000	33.300.026,59		m²	- 180,00	- 33.300.026,59	-	-
	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							-	-	-	-
258	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO ACÚSTICO CON ASPERSION POR CELULOSA	m²	770,00	105.000	80.850.138,37		m²	- 770,00	- 80.850.138,37	-	-
	SUB TOTAL - ELEMENTOS DE ACUSTICA				**114.150.164,96**				**- 114.150.164,96**		-
	CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
259	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 6+6+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38, Multilaminado Crudo Antirrobo 17mm (6+6+5) (656.22), con Protección P6B (EN 356) PVB 0,76 EN AMBIENTES Y SALONES	m2	692,82	2.173.844	1.506.082.624,10		m2	7,16	15.564.723,29	699,98	1.521.647.347,39
260	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 EN CIRCULACIONES	M2	487,57	1.520.517	741.358.522,45		M2	- 80,80	- 122.857.781,68	406,77	618.500.740,77
	ITEMS NO PREVISTOS								-		-
261	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B	kg		23.099	-		kg	5.149,84	118.956.154,16	5.149,84	118.956.154,16

	(SOPORTE SUPERIOR VENTANAS Y VOLADIZOS)										
262	VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5 Laminado Crudo de Seguridad 10mm (5+5) Incoloro PVB 0,38 (puente)	M2		1.520.517	-		M2	62,12	94.454.522,25	62,12	94.454.522,25
263	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2		366.407	-		M3	7,00	2.564.849,00	7,00	2.564.849,00
264	ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4	UND		26.968			UND	1.224,00	33.008.832,00	1.224,00	33.008.832,00
265	VIGA EN CONCRETO 3O00 PSI	m^3		776.875			m^3	14,08	10.938.400,00	14,08	10.938.400,00
266	ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA	kg		7.163	-		Kg	1.860	13.323.180,00	1.860,00	13.323.180,00
	SUB TOTAL CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO				**2.247.441.146,54**				**165.952.879,02**		**2.413.394.025,56**
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
267	AGUA POTABLE									-	-
268	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ml	5,00	11.376	56.880,00		ml	-	-	5,00	56.880,00
269	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ml	12,00	14.110	169.320,00		ml	-	-	12,00	169.320,00
270	PUNTO HIDRAULICO PVC-P PARA 1-1/4"	und	35,00	116.050	4.061.750,00		und	-	-	35,00	4.061.750,00
271	REGISTO DE 1 1/2	un	2,00	229.918	459.836,00		un	-	-	2,00	459.836,00
272	PUNTO A.F. SANITARIO FLUXOMETRO	un	5,00	94.007	470.035,00		un	-	-	5,00	470.035,00
273	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" LAVAMANOS	un	4,00	87.224	348.896,00		un	-	-	4,00	348.896,00
274	PUNTO A.F. DUCHAS	un	4,00	56.465	225.860,00		un	-	-	4,00	225.860,00
275	PUNTO A.F. ORINAL FLUXOMETRO	un	2,00	72.075	144.150,00		un	-	-	2,00	144.150,00
	RED CONTRA INCENDIOS RCI							-	-	-	-
276	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 4" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	16,00	196.296	3.140.736,00		ml	- 16,00	- 3.140.736,00	-	-
277	ACCESORIOS PVC-C900 4"	un	7,00	740.065	5.180.455,00		un	- 7,00	- 5.180.455,00	-	-

278	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 4" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	2,50	196.296	490.740,00		ml	- 2,50	-490.740,00	-	-
279	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 2 1/2" (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	39,00	112.729	4.396.431,00		ml	- 39,00	- 4.396.431,00	-	-
280	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 2 " (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	44,00	87.503	3.850.132,00		ml	- 44,00	- 3.850.132,00	-	-
281	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH - 40 1 1/ 2 " (INCLUYE ACCESORIO Y SOPORTE)	ml	51,00	59.551	3.037.101,00		ml	- 51,00	- 3.037.101,00	-	-
282	Tuberia A.G. SCH - 40 1-1/4"	ml	67,00	50.949	3.413.583,00		ml	- 67,00	- 3.413.583,00	-	-
283	Unión flexible Ranurada 4"	un	2,00	53.323	106.646,00		un	- 2,00	-106.646,00	-	-
284	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 4"	un	6,00	42.819	256.914,00		un	- 6,00	-256.914,00	-	-
	RED DE AGUAS RESIDUALES							-	-	-	-
285	RED SANITARIA TUBERÍA PVC-S 2"	ml	14,00	33.372	467.208,00		ml	-	-	14,00	467.208,00
286	RED SANITARIA TUBERÍA PVC-S 3"	ml	12,00	45.799	549.588,00		ml	-	-	12,00	549.588,00
287	RED SANITARIA TUBERÍA PVC-S 4"	ml	15,00	62.017	930.255,00		ml	360,00	22.326.120,00	375,00	23.256.375,00
288	REVENTILACIÓN TUBERÍA PVC-V 2"	ml	15,00	23.593	353.895,00		ml	-	-	15,00	353.895,00
289	REVENTILACIÓN TUBERÍA PVC-V 3"	ml	9,50	29.612	281.314,00		ml	-	-	9,50	281.314,00
290	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 4"	un	3,00	42.819	128.457,00		un	- 3,00	-128.457,00	-	-
291	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" SANITARIO FLUXOMETRO	un	5,00	120.145	600.725,00		un	- 5,00	-600.725,00	-	-
292	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" LAVAMANOS	un	4,00	87.224	348.896,00		un	- 4,00	-348.896,00	-	-
293	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" ORINAL	un	2,00	92.635	185.270,00		un	- 2,00	-185.270,00	-	-
294	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" DUCHA	un	4,00	92.635	370.540,00		un	- 4,00	-370.540,00	-	-
295	SIFON CON SOSCO 4.5 CM X 3.5 CM	un	6,00	29.332	175.992,00		un	- 6,00	-175.992,00	-	-

	RED DE AGUAS LLUVIAS							-	-	-	-
299	RED SANITARIA TUBERÍA PVC-S 6"	ml	79,00	112.417	8.880.943,00		ml	-	-	79,00	8.880.943,00
300	ACCESORIOS PVC-S 6"	un	12,00	195.848	2.350.176,00		un	-	-	12,00	2.350.176,00
301	ABRAZADERA TUBERÍA POR DUCTOS (MORDAZA) 6"	un	22,00	52.461	1.154.142,00		un	-	-	22,00	1.154.142,00
	SUB TOTAL - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				**46.586.866,00**				**- 3.356.498,00**		**43.230.368,00**
	INSTALACIONES ELECTRICAS	**un**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION						-	-	-	-	-
302	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-275 CODENSA (NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL)	un	4,00	2.016.744	8.066.975,17		-	- 4,00	- 8.066.975,17	-	-
303	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-276 CODENSA (NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL)	un	5,00	2.814.991	14.074.953,44		-	- 5,00	- 14.074.953,44	-	-
	SALIDAS DE ALUMBRADO				-		-	-	-	-	-
304	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERIA METALICA EMT, ACCESORIOS, CONDUCTORES ,CAJAS DE PASO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	141,00	92.413	13.030.237,85		-	- 141,00	- 13.030.237,85	-	-
	SALIDAS PARA CONTROL DE ILUMINACION				-		-	-	-	-	-
305	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS,	un	16,00	18.562	296.997,44		-	- 16,00	-296.997,44	-	-

	APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO										
306	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO	un	15,00	23.562	353.434,84		-	-15,00	-353.434,84	-	-
307	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DUAL, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO EMT DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES,	un	22,00	46.562	1.024.371,59		-	-22,00	-1.024.371,59	-	-

	APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO										
	SALIDAS TOMACORRIENTES				-		-	-	-	-	-
308	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES TOMA GFCI CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES	un	6,00	107.763	646.580,07		-	- 6,00	-646.580,07	-	-
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES REGULADA MONOFASICAS DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES	un	20,00	117.588	2.351.760,69		-	- 20,00	- 2.351.760,69	-	-
310	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES NORMAL CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF	un	75,00	93.588	7.019.102,58		-	- 75,00	- 7.019.102,58	-	-
	TABLEROS Y PROTECCIONES				-		-	-	-	-	-
311	TG2: TABLERO INDUSTRIAL GENERAL . Segun diagrama unifilar . Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.	un	1,00	9.873.767	9.873.767,24		-	- 1,00	- 9.873.767,24	-	-

	CERTIFICADO RETIE										
312	TD2: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 2 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1,00	2.195.429	2.195.428,75		-	-1,00	-2.195.428,75	-	-
313	TD3: TABLERO NORMAL DISTRIBUCION 3 Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1,00	2.195.429	2.195.428,75		-	-1,00	-2.195.428,75	-	-

337

314	TR2: TABLERO REGULADO DISTRIBUCION Segun diagrama unifilar Fabricado en lamina cold rolled, pintura electrostatica Ral 7032, contiene marquillas de identificación, barraje en cobre alimentando cada una de las fases, con sus respectivos pases para cada breaker, barraje de neutro y barraje de tierra identificando respectivamente con termoencogible las Fases - Neutro - Tierra, aisladores para el soporte de las barras y cableados.CERTIFICADO RETIE	un	1,00	971.373	971.373,45		-	-1,00	-971.373,45	-	-
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO				-		-	-	-	-	-
315	TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS Y CAJAS	ml	467,00	72.687	33.944.845,06		-	-467,00	-33.944.845,06	-	-
	COMUNICACIONES				-		-	-	-	-	-
	VOZ, DATOS Y TV				-		-	-	-	-	-
316	SALIDA HDMI EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	10,00	117.987	1.179.870,30		-	-10,00	-1.179.870,30	-	-
317	SALIDA TV EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	8,00	97.771	782.169,04		-	-8,00	-782.169,04	-	-
318	SALIDA DE DATOS SENCILLA EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	9,00	98.487	886.383,27		-	-9,00	-886.383,27	-	-
319	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION	un	4,00	118.987	475.948,12		-	-4,00	-475.948,12	-	-
320	SALIDA VIDEO BEAM EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION,NO	un	8,00	108.987	871.896,24		-	-8,00	-871.896,24	-	-

	INCLUYE VIDEO BEAM										
321	SALIDA ACCESS POINT EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS DE FIJACION, NO INCLUYE EQUIPO	un	6,00	108.987	653.922,18		-	-6,00	-653.922,18	-	-
322	Patch cord CAT 6A, UTP, Diametro Reducido 26 AWG 6.2mm, 7ft (2.1 metros), azul.	un	26,00	36.762	955.820,96		-	-26,00	-955.820,96	-	-
323	Cable categoria 6 U/UTP, 500Mhz, 10G, 23AWG, color azul. LSZH. caja de 305 metros.	un	4,00	895.906	3.583.624,69		-	-4,00	-3.583.624,69	-	-
324	Herraje plano 48 puertos UTP 6	un	2,00	304.858	609.715,09		-	-2,00	-609.715,09	-	-
325	Organizador doble con tapa.	un	2,00	121.868	243.736,78		-	-2,00	-243.736,78	-	-
326	Gabinete cerrado 42U 800X800 mm Puertas Microperforadas	un	1,00	4.373.797	4.373.796,90		-	-1,00	-4.373.796,90	-	-
327	Organizador vertical para Gabinete de 42U, 800 mm de ancho.	un	2,00	820.073	1.640.146,90		-	-2,00	-1.640.146,90	-	-
328	Multitoma Horizontal Incluye Supresor de 13kA.	un	1,00	550.950	550.950,00		-	-1,00	-550.950,00	-	-
329	Barraje horizontal para rack	un	1,00	390.073	390.073,45		-	-1,00	-390.073,45	-	-
330	CAJA DE PASO METALICA 15X15	un	36,00	95.775	3.447.888,83		-	-36,00	-3.447.888,83	-	-
331	Suministro, instalacion bandeja porta cables - tipo escalera con tapa, accesorios de 200*50	ml	109,00	54.775	5.970.441,17		-	-109,00	-5.970.441,17	-	-
332	Canaleta plastica 54x100mm	ml	20,00	38.775	775.493,79		-	-20,00	-775.493,79	-	-
	SISTEMA DE SONIDO				-		-	-	-	-	-
333	Cable blindado para audio Tipo 2	ml	250,00	21.662	5.415.586,20		-	-250,00	-5.415.586,20	-	-
334	Cable categoria 6 U/UTP, 500Mhz, 10G, 23AWG, color azul. LSZH. caja de 305 metros.	un	1,00	898.706	898.706,17		-	-1,00	-898.706,17	-	-
	CERTIFICACIONES				-		-	-	-	-	-
335	CERTIFICACION RETIE	gl	1,00	14.539.262	14.539.262,34		-	-1,00	-14.539.262,34	-	-
336	CERTIFICACION RETILAP	gl	1,00	10.263.662	10.263.662,34		-	-1,00	-10.263.662,34	-	-
	SUB TOTAL - INSTALACIONES ELECTRICAS				**154.554.351,68**				**-154.554.351,68**		-
	ACABADOS DE MUROS	**UN**		**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	

			CANTIDAD			(+,-)	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
337	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	1.887,76	24.443	46.142.517,68		m2	- 81,54	- 1.993.106,66	1.806,22	44.149.411,02
338	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m2	912,20	28.956	26.413.663,20		m2	- 912,20	- 26.413.663,20	-	-
339	INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA MEDIANTE ANCLAJE MECANICO EN FACHADAS	m2	602,00	247.909	149.240.923,69		m2	- 172,00	- 42.640.263,91	430,00	106.600.659,78
340	RECUBRIMIENTO EN FACHADA CON LAMINA DE FIBROCEMENTO JUNTA MARCADA ANCLAJE MECANICO	m2	480,32	194.248	93.301.341,85		m2	- 480,32	- 93.301.341,85	-	-
341	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	m2	13,77	362.287	4.987.841,67		m2	755,62	273.751.084,65	769,3877	278.738.926,32
342	COLOR PLAST FACHADA SOBRE FACHADA	m2	480,00	81.419	39.081.120,00		m2	- 480,00	- 39.081.120,00	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS				-				-	-	-
343	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (lineal)	ml		15.184	-		ml	1.659,12	25.192.078,08	1.659,12	25.192.078,08
344	LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO 39X5X12 REF COBRIZO DE SANTAFE	M2	-	227.914	-		M2	107,20	24.432.380,80	107,20	24.432.380,80
345	HILADA PARADA LADRILLO A LA VISTA	ML	-	114.414	-		ML	60,20	6.887.722,80	60,20	6.887.722,80
346	ENCHAPE COLUMNAS EN LADRILLO A LA VISTA	ML	-	128.274	-		ML	124,80	16.008.595,20	124,80	16.008.595,20
347	GROUTING DOVELAS	ML	-	50.046	-		ML	195,90	9.803.952,63	195,90	9.803.952,63
348	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	-	7.163	-		Kg	109,60	785.064,80	109,60	785.064,80
349	ACERO FIGURADO 60000 PSI (GRAFIL DE 4 MM)	kg	-	7.163	-		Kg	15,54	111.313,02	15,54	111.313,02
350	LAVADO DE FACHADA	M2	-	39.236	-		M2	163,50	6.415.086,00	163,50	6.415.086,00
	SUB TOTAL - ACABADOS DE MUROS				**359.167.408,09**				**159.957.782,36**		**519.125.190,45**
	CIELO RASOS	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
351	CIELORRASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) EN	m2	926,14	67.172	62.210.676,08		m2	- 926,14	- 62.210.676,08	-	-

	CIRCULACIONES Y AREAS COMUNES										
	ITEMS NO PREVISTOS				-				-	-	-
352	CIELO RASO SUPERBOARD 8 MM (INCLUYE PINTURA) PARA FACHADA	M2	-	180.000	-		M2	279,60	50.328.000,00	279,60	50.328.000,00
	SUB TOTAL - CIELO RASOS				**62.210.676,08**				**-11.882.676,08**		**50.328.000,00**
	EQUIPOS MECANICOS - AIRE ACONDICIONADO	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE REDES DE REFRIGERACION (Incluyen aislamiento elastomerico de celda cerrada de 1/2" de espesor, soporteria, montaje y conexion)							-	-	-	-
353	Tuberia de cobre tipo L sin costura de 3/4"	ml	24,00	62.715	1.505.160,00		ml	-24,00	-1.505.160,00	-	-
354	Tuberia de cobre tipo L sin costura de 1"	ml	24,00	74.200	1.780.800,00		ml	-24,00	-1.780.800,00	-	-
355	Derivador en Y para tuberia de cobre entre condensadoras se sistema de refrigeraion variable	un	2,00	760.000	1.520.000,00		un	-2,00	-1.520.000,00	-	-
	SUB TOTAL - EQUIPOS MECANICOS - AIRE ACONDICIONADO				**4.805.960,00**				**-4.805.960,00**		-
	URBANISMO					**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
	ESTRUCTURA	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
356	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Cub)	m2	50,00	168.699	8.434.950,00		m2	-50,00	-8.434.950,00	-	-
357	TANQUE DE CONCRETO SUBTERRANEO DE 3.500PSI INCENDIOS	m3	76,00	1.006.939	76.527.364,00		m3	-	-	76,00	76.527.364,00
358	TANQUE DE CONCRETO	m3	27,00	1.006.939	27.187.353,00		m3	-27,00	-27.187.353,00	-	-

	SUBTERRANEP DE 3.500PSI SURTIDO										
359	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	6.420,00	7.163	45.986.460,00		kg	- 3.321,00	- 23.788.323,00	3.099,00	22.198.137,00
	ITEMS NO PREVISTOS				-				-	-	-
360	PUERTA CELOSIA CUARTO SUBESTACION ELECTRICA INCLUYE BARRA ANTIPANICO	M2		482.104	-		M2	8,00	3.856.832,00	8,00	3.856.832,00
361	PUERTA EN CELOSIA ACCESO CUARTO DE MAQUINAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO	M2		482.104	-		M2	3,00	1.446.312,00	3,00	1.446.312,00
362	PUERTA METALICA CUARTO PLANTA ELECTRICA	M2		482.104	-		M2	3,00	1.446.312,00	3,00	1.446.312,00
363	PUERTA METALICA CUARTO DE MEDIDORES Y TABLEROS ELECTRICOS	M2		482.104	-		M2	3,00	1.446.312,00	3,00	1.446.312,00
364	MARCO PARA PUERTA METALICA	un		196.065	-		un	4,00	784.260,00	4,00	784.260,00
	SUB TOTAL ESTRUCTURA				**158.136.127,00**				**- 50.430.598,00**		**107.705.529,00**
	PORTERIAS					**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
	PORTERIAS	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
365	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	m^2	40,96	8.407	344.350,72		m2	- 6,01	-50.526,07	34,95	293.824,65
366	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m^3	7,00	20.198	141.386,00		m3	- 7,00	-141.386,00	-	-
367	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m3	92,00	410.402	37.756.984,00		m3	- 91,29	- 37.465.598,58	0,71	291.385,42
368	ZAPATAS Y VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3		776.875	-		m3	5,86	4.552.487,50	5,86	4.552.487,50
369	PEDESTAL EN CONCRETO DE 300 PSI	M3		776.875	-		m4	2,60	2.019.875,00	2,60	2.019.875,00
370	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	3,00	741.244	2.223.732,00		m3	- 3,00	- 2.223.732,00	-	-
371	COUMNA EN CONCRETO 3500 PSI	m3	-	741.244			M3	1,40	1.037.741,60	1,40	1.037.741,60

342

372	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m3	4,00	814.928	3.259.712,00		m3	- 4,00	- 3.259.712,00	-	-
373	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp: 0.15 mts	m2	92,00	129.056	11.873.152,00		m2	- 79,40	- 10.247.046,40	12,60	1.626.105,60
374	ACERO FIGURADO 60000 PSI ZAPATAS, VIGAS, PEDESTAL DE CIMENTACION	kg	2.444,00	7.163	17.506.372,00		kg	- 1.395,00	- 9.992.385,00	1.049,00	7.513.987,00
375	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	m^2	94,90	114.594	10.874.970,60		m2	- 74,86	- 8.578.506,84	20,04	2.296.463,76
376	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ml	6,00	64.753	388.518,00		ML	6,00	388.518,00	12,00	777.036,00
377	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B ESCALERA	Kg	2.026,00	23.099	46.798.574,00		Kg	2.664,60	61.549.595,40	4.690,6	108.348.169,40
378	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	190,00	24.443	4.644.170,00		m2	- 120,27	- 2.939.759,61	69,73	1.704.410,39
379	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (lineal)	ml		15.184	-		ml	47,80	725.795,20	47,80	725.795,20
380	TEJA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA A360	M2	71,60	80.055	5.731.938,00		m2	- 58,00	- 4.643.190,00	13,60	1.088.748,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
381	MAMPOSTERIA	ML		33.190			ML	16,81	557.923,90	16,81	557.923,90
382	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2		36.751			M2	12,68	466.002,68	12,68	466.002,68
383	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	un		233.770			un	1,00	233.770,00	1,00	233.770,00
384	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO MONTECARLO REDONDO DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	un		1.096.906			un	1,00	1.096.906,00	1,00	1.096.906,00
385	CANECA EN ACERO INOXIDABLE	un		287.621			un	1,00	287.620,67	1,00	287.620,67
386	DISPENSADOR DE PAPEL	un		198.521			un	1,00	198.521,00	1,00	198.521,00
387	DOSIFICADOR DE JABÓN LIQUIDO	un		222.221			un	1,00	222.221,00	1,00	222.221,00
388	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	un		37.340			un	2,00	74.680,00	2,00	74.680,00

343

389	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE 4 MM , SIN BICELAR CON BORDE PULIDO Y SIN MARCO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO.EN BAÑOS	M2		91.565			M2	1,00	91.565,30	1,00	91.565,30
	SUB TOTAL - PORTERIAS				**141.543.859,3200**				**- 6.038.619,2500**		**135.505.240,07**
	CUARTO DE BOMBAS	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	ITEMS NO PREVISTOS										
390	MAMPOSTERIA	M2		53.570			M2	44,07	2.360.829,90	44,07	2.360.829,90
391	MAMPOSTERIA	ML		33.190			ML	23,00	763.370,00	23,00	763.370,00
392	PAÑETE	M2		29.192			M2	81,48	2.378.564,16	81,48	2.378.564,16
393	PAÑETE	ML		17.987			ML	23,00	413.701,00	23,00	413.701,00
394	COLUMNAS EN CONCRETO 3,000 PSI	M3		1.038.556			M3	0,60	623.133,60	0,60	623.133,60
395	ACERO (columnetas)	KG		7.163			KG	52,00	372.476,00	52,00	372.476,00
396	ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0.08 MTR	m2		104.549	-		m2	17,45	1.824.380,05	17,45	1.824.380,05
397	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2		36.751			M2	17,46	641.672,46	17,46	641.672,46
398	IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO	M2		56.526			M2	19,19	1.084.733,94	19,19	1.084.733,94
399	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2		9.820			M2	106,84	1.049.168,80	106,84	1.049.168,80
400	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2		36.751			M2	17,46	641.672,46	17,46	641.672,46
401	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ml		37.721	-		ml	16,90	637.487,27	16,90	637.487,27
402	COLUMNETAS EN CONCRETO 3,000 PSI	ML		67.753			ML	26,40	1.788.679,20	26,40	1.788.679,20
403	ANCLAJES	UN		26.968			UN	44,00	1.186.592,00	44,00	1.186.592,00
404	ACERO	KG		7.163			KG	26,40	189.103,20	26,40	189.103,20
	SUB TOTAL - CUARTO DE BOMBAS				-				**15.955.564,04**		**15.955.564,04**
	CUARTO SUBESTACION ELECTRICA	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
405	DESCAPOTE	M2		8.407			M2	73,19	615.308,33	73,19	615.308,33
406	REPLANTEO	M2		12.445			M2	39,65	493.444,25	39,65	493.444,25
407	EXCAVACION MANUAL	M3		61.761			M3	168,33	10.396.229,13	168,33	10.396.229,13

408	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	M3		410.402			M3	21,46	8.807.226,92	21,46	8.807.226,92
409	CONCRETO ZAPATA	M3		741.244			M3	4,90	3.632.095,60	4,90	3.632.095,60
410	CONCRETO VIGAS	M3		741.244			M3	1,54	1.141.515,76	1,54	1.141.515,76
411	PLACA DE CONTRAPISO	M2		129.056			M2	39,65	5.117.070,40	39,65	5.117.070,40
412	PLACA DE CUBIERTA	M2		111.414			M2	45,86	5.109.446,04	45,86	5.109.446,04
413	MAMPOSTERIA	M2		53.570			M2	66,90	3.583.833,00	66,90	3.583.833,00
414	MAMPOSTERIA	ML		33.190			ML	10,40	345.176,00	10,40	345.176,00
415	PAÑETE	M2		29.192			M2	140,22	4.093.302,24	140,22	4.093.302,24
416	PAÑETE	ML		17.987			ML	71,60	1.287.869,20	71,60	1.287.869,20
417	COLUMNAS EN CONCRETO 3,000 PSI	ML		1.038.556			ML	1,46	1.516.291,76	1,46	1.516.291,76
418	AFINADO CUBIERTA	M2		36.751			M2	41,30	1.517.816,30	41,30	1.517.816,30
419	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2		56.526			M2	43,33	2.449.271,58	43,33	2.449.271,58
420	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2		9.820			M2	173,03	1.699.154,60	173,03	1.699.154,60
421	AFINADO PISO MORTERO 1:4	M2		36.751			M2	34,35	1.262.396,85	34,35	1.262.396,85
422	COLUMNETAS EN CONCRETO 3,000 PSI	ML		67.753			ML	40,00	2.710.120,00	40,00	2.710.120,00
423	ANCLAJES	UN		26.968			UN	52,00	1.402.336,00	52,00	1.402.336,00
424	ACERO	KG		7.163			KG	2.330,00	16.689.790,00	2.330,00	16.689.790,00
	SUB TOTAL - CUARTO SUBESTACION				-				**73.869.693,96**		**73.869.693,96**
	CONEXIONES SANITARIAS	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
425	CAJA DE INSPECION 80X80	UND		627.114			UND	36,00	22.576.104,00	36,00	22.576.104,00
426	INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 2"	ML		3.988			ML	53,05	211.563,40	53,05	211.563,40
427	INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 6"	ML		4.075			ML	136,16	554.852,00	136,16	554.852,00
428	RED SANITARIA PVC 2"	ML		45.197			ML	16,79	758.857,63	16,79	758.857,63
429	RED SANITARIA PVC 6"	ML		120.298			ML	136,16	16.379.775,68	136,16	16.379.775,68
430	RED REVENTILACION DE 2"	ML		25.573			ML	36,26	927.276,98	36,26	927.276,98
431	REJILLA DE PISO DE 0,30 MTS	UND		140.367			UND	32,00	4.491.744,00	32,00	4.491.744,00
432	SALIDA SANITARIO DE 2"	UND		62.017			UND	38,00	2.356.646,00	38,00	2.356.646,00
433	BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML		49.231			ML	215,00	10.584.665,00	215,00	10.584.665,00
434	EXCAVACION MANUAL	M3		46.880			M3	265,00	12.423.200,00	265,00	12.423.200,00

	SUB TOTAL - CONEXIONES SANITARIAS				-				**71.264.684,69**		**71.264.684,69**
	ZONAS DURA ANDENES	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
435	REPLANTEO	M2		12.445			M2	994,94	12.382.028,30	994,94	12.382.028,30
436	EXCAVACION MANUAL	M3		61.761			M3	209,33	12.928.531,14	209,33	12.928.531,14
437	RELLENO RECEBO COMPACTADO	M3		89.878			M3	199,00	17.885.722,00	199,00	17.885.722,00
438	MATERIAL GRANUULAR FILTRANTE B-200 (Via peatonal y zonas y zonas duras)	m3		107.111			m3	199,00	21.315.089,00	199,00	21.315.089,00
439	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m3		410.402			m3	49,75	20.417.499,50	49,75	20.417.499,50
440	PLACA BASE DE CONCRETO 0,15 2500 PSI	M2		101.649,00			M2	994,94	101.134.656,06	994,94	101.134.656,06
441	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ml		122.655,00			ml	869,77	106.681.639,35	869,77	106.681.639,35
442	REFUERZO MALLA ELECTROSALDADA	KG		11.600			KG	1.532,21	17.773.636,00	1.532,21	17.773.636,00
									310.518.801,35		**310.518.801,35**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
443	SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES	UN	2,00	5.000.000	10.000.000,00			-	-	2,00	10.000.000,00
444	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS	m3	1.945,73	15.711	30.569.364,03			-	-	1.945,73000	30.569.364,03
445	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES	M3	2.362,42	11.076	26.166.151,60			-	-	2.362,42	26.166.151,60
	SUB TOTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				**66.735.515,63**				-		**66.735.515,63**
	SUB-TOTAL FASE III OBRA				**18.780.000.000,00**				-		**18.780.000.000,00**
	SUB TOTAL DISEÑOS				2.956.066.834,93						2.956.066.834,93
	IVA	**19%**			561.652.698,64				-		561.652.698,64
	TOTAL				**3.517.719.533,57**				-		**3.517.719.533,57**
	COSTO DIRECTO DE OBRA				**18.780.000.000,00**				-		**18.780.000.000,00**

346

	Administrativos	18%			3.380.400.000,00				-		3.380.400.000,00
	Imprevistos	2%			375.600.000,00				-		375.600.000,00
	Utilidad	10%			1.878.000.000,00				-		1.878.000.000,00
	TOTAL FASE III				**24.414.000.000,00**				**-**		**24.414.000.000,00**
	VALOR TOTAL FASE I y III				**27.931.719.533,57**						**27.931.719.533,57**

Nota: *El acta de mayores y menores cantidades No.2 se encuentra firmada en original avalada por la interventoría con fecha del 2 de agosto de 2024*

11. Que el contratista UNION TEMPORAL INTERCULTURAL solicita a través del oficio con radicado No.19899 el modificatorio No.2 y la Prorroga No.1 a la fase III al Contrato de obra SIOP-0082-2022, fundamenta su requerimiento en las siguientes circunstancias:

    Complementando la solicitud de MODIFICACION No. 2 de MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA SIOP-0082-2022 y atendiendo lo solicitado en el oficio RADICADO CO-18536 del 25/07/2024 del Municipio de Cota y/o Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas respecto a la presentación de un programa de trabajo ajustado a las condiciones de la modificación solicitada y sin exceder el 31 de diciembre de 2024 y una vez verificado el cumplimiento de lo solicitado por parte del contratista UT Cultura en Cota, nos permitimos avalar y solicitar el trámite de la prórroga por cuatro (4) meses y veintitrés (23) días, tiempo durante el cual se espera concluir las obras contratadas y sin superar la presente vigencia.

    Para avalar la prórroga que se está solicitando se verificaron y corroboraron los siguientes argumentos del contratista:

    1. *Que el contratista para garantizar la anualidad según lo solicita la SIOP en su comunicación CO-18536, se está ajustando en su programación a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, por lo cual es necesario prorrogar el plazo del contrato de obra e interventoría en cuatro (4) meses y veintitrés (23) días, con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024 según el reinicio dado de 31 de julio de 2024.*

    2. *Que el contratista UT Cultura en Cota mediante anterior comunicación No 073-2024, solicitaron se ampliara el plazo de ejecución en virtud del restablecimiento de tiempo contractual y además en consideración que también se logró concertar en las mesas de trabajo de la SIOP, Contratista e interventoría el acta modificatoria y las obras por ejecutar con el valor restante del contrato.*

    3. *Que el plazo solicitado es necesario para ejecutar las actividades recomendadas por la SIOP en las mesas de trabajo, entre otros la ejecución de ladrillo a la vista*

347

y la aplicación de la pintura intumescente a la estructura metálica instalada, los cuales reducirán notoriamente el mantenimiento a futuro por parte del Municipio de Cota y la protección de la estructura del edificio según lo exige el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes NSR-2010.

4. *Que el contratista ha cumplido con todos los aspectos técnicos y contractuales requeridos por la SIOP, entregando la información de soporte al acta modificatoria 2, cantidades de obra, APUs no previstos y programación de obra y planos de soporte de las cantidades de obra solicitados por la SIOP.*

5. *Por lo anteriormente relacionado, nos permitimos dar traslado a la Supervisión del Municipio de Cota y/o Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, de la presente solicitud de prórroga debidamente justificada y avalada por la Interventoría para el trámite correspondiente.*

12. Que la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas como supervisora contrato mediante oficio dirigido al ordenador del gasto manifestando que

(...) *Que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas una vez realizado la revisión de la documentación avalada por la Interventoría UNION TEMPORAL INTERCULTURAL aprueba el Modificatorio No.2 y la Prorroga No.1 a la fase III al Contrato de obra SIOP-0082-2022, fundamentado en lo siguiente:*

Toda vez, que es necesario amparar la continua y eficiente prestación de servicios públicos, los cuales se encuentran materializados por medio de la contratación estatal, alineados con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en calidad de supervisora del contrato avalo y justifico teniendo el apoyo a supervisión técnico y jurídico, la respectiva Modificatoria 2 prorroga No. y solicito el cambio de las siguientes cláusulas: ***CLAUSULA QUINTA-PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO CLÁUSULA UNDECIMA – GARANTÍAS,*** *las cuales quedaran así:*

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la CLÁUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO: *En el sentido de ampliar el plazo de ejecución inicial por un término de cuatro 4 meses y 22 días calendario o hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del día siguiente a la terminación de la finalización del primer plazo, esto es a partir del 10 de agosto de la presente vigencia.*

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar OTRO SI NO.1 – CLAUSULA PRIMERA: *Aclárese la Cláusula Cuarta del Contrato No. SIOP-0082-2022, referente al "PRESUPUESTO" numeral B-FASE III-CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA, el cualquier quedara de la siguiente*

348

manera: "Establézcase el puesto de las obras licenciadas en la fase II para la fase III "B. FASE III-CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA, se incluye el presupuesto detallado, para actas de corte parcial por avance de obra ejecutada." El cual se detalla a continuación:

DESCRIPCION		CONDICIONES ACTUALES				MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
A	FASE I- ESTUDIO Y DISEÑOS TÉCNICOS										
No.	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	(+,-)	UND	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	UND	1,0	549.474.789,92	549.474.789,92					1,00	549.474.789,92
2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO	UND	1,0	549.474.789,92	549.474.789,92		-	-	-	1,00	549.474.789,92
3	DISEÑO DE AREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	UND	1,0	175.831.932,77	175.831.932,77		-	-	-	1,00	175.831.932,77
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND	1,0	21.978.991,60	21.978.991,60		-	-	-	1,00	21.978.991,60
5	ESTUDIO DE SUELOS	UND	1,0	109.894.957,98	109.894.957,98		-	-	-	1,00	109.894.957,98
6	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE	UND	1,0	21.978.991,60	21.978.991,60		-	-	-	1,00	21.978.991,60
7	DISEÑO ESTRUCTURALES	UND	1,0	219.789.915,97	219.789.915,97		-	-	-	1,00	219.789.915,97
8	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS	UND	1,0	131.873.949,58	131.873.949,58		-	-	-	1,00	131.873.949,58
9	ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	1,0	131.873.949,58	131.873.949,58		-	-	-	1,00	131.873.949,58
10	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	UND	1,0	43.957.983,19	43.957.983,19		-	-	-	1,00	43.957.983,19
11	DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES	UND	1,0	65.936.974,79	65.936.974,79		-	-	-	1,00	65.936.974,79
12	PRESUPUESTO DE OBRA	UND	1,0	65.936.974,79	65.936.974,79		-	-	-	1,00	65.936.974,79

34

13	PROGRAMACION DE OBRA	UND	1,0	43.957.983,19	43.957.983,19		-	-	-	1,00	43.957.983,19
14	ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO	UND	1,0	21.978.991,60	21.978.991,60		-	-	-	1,00	21.978.991,60
15	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	UND	1,0	10.989.495,80	10.989.495,80		-	-	-	1,00	10.989.495,80
16	COORDINACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1,0	32.968.487,39	32.968.487,39		-	-	-	1,00	32.968.487,39
17	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	M2	2.538,6	67.602,71	171.616.904,09					2.538,61	171.616.904,09
18	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE URBANISMO				-					-	-
19	DISEÑO DE AREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)	M2	10.841,0	18.195,21	197.254.808,14					10.841,03	197.254.808,14
20	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	M2	9.227,6	529,61	4.887.014,91					9.227,63	4.887.014,91
21	ESTUDIO DE SUELOS	M2	2.538,6	8.997,46	22.841.038,09					2.538,61	22.841.038,09
22	ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA CAR PARA LOS PERMISOS Y TRAMITES HASTA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS O PERMISOS EN CASO DE REQUERIRSE				-					-	-
23	DISEÑO ESTRUCTURALES	M2	2.538,61	27.041,08	68.646.761,64					2.538,61	68.646.761,64
24	DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS FLUIDOS				-					-	-
25	ELECTRICOS, DE ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	M2	2.538,61	10.796,95	27.409.245,71					2.538,61	27.409.245,71
26	DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	M2	2.538,61	5.408,22	13.729.352,33					2.538,61	13.729.352,33
27	DISEÑO DE VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES	M2	4.031,17	16.137,29	65.052.167,07					4.031,17	65.052.167,07

350

28	PRESUPUESTO DE OBRA	M2	15.964,37	5.398,48	86.183.253,83					15.964,37	86.183.253,83
29	PROGRAMACION DE OBRA	M2	15.964,37	3.598,98	57.455.502,55					15.964,37	57.455.502,55
30	ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO				-					-	-
31	PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-					-	-
32	COORDINACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	M2	15.964,37	2.699,24	43.091.626,91					15.964,37	43.091.626,91
	SUB TOTAL FASE I- ESTUDIOS Y DISEÑO				**2.956.066.834,93**				**-**		**2.956.066.834,93**
	IVA		**19%**		561.652.698,64				-		561.652.698,64
	TOTAL FASE I				**3.517.719.533,57**				**-**		**3.517.719.533,57**
	SUB TOTAL ADICION FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS										
	TOTAL FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS				**3.517.719.533,57**						
	FASE III- CONSTRUCCIÓN	**CONDICIONES ORIGINALES**				**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
	ADECUACION CASA OFICINAS	**UND**	**CANT**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
33	DEMOLICION PISOS	M2	71,25	13.015	927.318,75		-	-	-	71,25	927.318,75
34	DEMOLICION ENCHAPES	M2	12,89	9.943	128.185,16	-	-	-	-	12,89	128.185,16
35	RELLENO PISO HABITACIONES PIEDRA RAJON	M3	10,62	98.264	1.043.563,68	-	-	-	-	10,62	1.043.563,68
36	RELLENO RECEBO COMPACTADO	M3	5,56	89.878	499.631,80	-	-	-	-	5,56	499.631,80
37	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UN	6,00	18.338	110.028,00	-	-	-	-	6,00	110.028,00
38	DESMONTE VENTANAS	UN	6,00	15.911	95.466,00	-	-	-	-	6,00	95.466,00
39	AFINADO DE PISOS	UN	64,00	36.507	2.336.448,00	-	-	-	-	64,00	2.336.448,00
40	PAÑETE MUROS	M2	169,67	24.443	4.147.268,25	-	-	-	-	169,67	4.147.268,25
41	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	23,00	15.927	366.321,00	-	-	-	-	23,00	366.321,00
42	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	46,00	46.820	2.153.720,00	-	-	-	-	46,00	2.153.720,00
43	PUNTOS SANITARIOS (salida sanitaria PVC -S paral 3")	UN	3,00	112.973	338.919,00	-	-	-	-	3,00	338.919,00

351

44	PUNTOS ELECTRICOS (salida lampara Toma PVC completa)	UN	28,00	73.071	2.045.988,00	-	-	-	-	28,00	2.045.988,00
45	ACABADO PISO ENCHAPE CERAMICO	M2	64,00	74.851	4.790.464,00	-	-	-	-	64,00	4.790.464,00
46	MARCO PUERTA Y ENCHAPE TABLA CHAPA 0.15M	UN	6,00	304.192	1.825.152,00	-	-	-	-	6,00	1.825.152,00
47	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	7,97	343.808	2.740.149,76	-	-	-	-	7,97	2.740.149,76
48	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	169,67	9.820	1.666.169,22	-	-	-	-	169,67	1.666.169,22
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE INCLUYE GRIFERIA	UN	1,00	379.937	379.937,00	-	-	-	-	1,00	379.937,00
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	233.770	233.770,00	-	-	-	-	1,00	233.770,00
51	CIELO RASO DRYWALL	M2	64,00	67.172	4.299.008,00	-	-	-	-	64,00	4.299.008,00
	ADECUACION CASA ALMACEN				-	-	-	-	-	-	-
52	PAÑETE MUROS	M2	113,87	24.443	2.783.397,74	-	-	-	-	113,87	2.783.397,74
53	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	15,50	15.927	246.868,50	-	-	-	-	15,50	246.868,50
54	ARREGLO CUBIERTA (TEJA FIBROCEMENTO No. 6)	M2	31,00	46.820	1.451.420,00	-	-	-	-	31,00	1.451.420,00
55	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 - 0.8	UN	5,00	196.065	980.325,00	-	-	-	-	5,00	980.325,00
56	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UN	5,00	272.559	1.362.795,00	-	-	-	-	5,00	1.362.795,00
57	PINTURA SOBRE PAÑETE	M2	96,60	9.820	948.612,00	-	-	-	-	96,60	948.612,00
58	PUNTOS SANITARIOS (salida sanitaria PVC -S paral 3")	UN	3,00	112.973	338.919,00	-	-	-	-	3,00	338.919,00
59	PUNTOS HIDRAULICOS (PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2")	UN	3,00	87.224	261.672,00	-	-	-	-	3,00	261.672,00
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2,00	379.937	759.874,00	-	-	-	-	2,00	759.874,00
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR	UN	1,00	233.770	233.770,00	-	-	-	-	1,00	233.770,00

352

	(INCLUYE GRIFERÍA)										
62	MAMPOSTERIA CUARTO ALMACEN (MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M)	M2	48,30	53.570	2.587.431,00	-	-	-	-	48,30	2.587.431,00
63	PAÑETE CUARTO ALMACEN	M2	48,30	24.443	1.180.596,90	-	-	-	-	48,30	1.180.596,90
64	CUBIERTA EN TEJA DE ZINC (TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26)	M2	67,88	54.417	3.693.880,38	-	-	-	-	67,88	3.693.880,38
65	PUNTOS ELECTRICOS (salida lampara Toma PVC completa)	UN	6,00	73.071	438.426,00	-	-	-	-	6,00	438.426,00
66	PUERTAS EN LAMINA METALICA 1.20 (CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS)	M2	2,64	194.380	513.163,20	-	-	-	-	2,64	513.163,20
67	SUMINISTRO VENTANAS EN ALUMINIO	M2	2,00	343.808	687.616,00	-	-	-	-	2,00	687.616,00
68	RECEBO COMPACTADO BASE PLACA DE CONTRAPISO	M3	18,51	89.878	1.663.911,41	-	-	-	-	18,51	1.663.911,41
69	PLACA DE CONTRAPISO ESPESOR 10CMS (PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI)	M2	61,71	70.989	4.380.731,19	-	-	-	-	61,71	4.380.731,19
70	CERCA EN TEJA DE ZINC H: 1.80 M	ml	310,00	58.510	18.138.100,00	-	-	-	-	310,00	18.138.100,00
71	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	un	1,00	3.338.472	3.338.472,00	-	-	-	-	1,00	3.338.472,00
72	ACOMETIDA EN PVC 3/4 5M	un	8,00	354.430	2.835.440,00	-	-	-	-	8,00	2.835.440,00
73	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	m^2	1.760,85	12.445	21.913.778,25	-	-	-	-	1.760,85	21.913.778,25
74	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	m^2	7.134,00	8.407	59.975.538,00	-	-	-	-	7.134,00	59.975.538,00
75	DESCAPOTE A MAQUINA E= 0.20M	m^2	1.760,85	1.859	3.273.420,15	-	-	-	-	1.760,85	3.273.420,15
76	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	m^3	2.619,70	20.198	52.912.700,60	-	-	-	-	2.619,70	52.912.700,60

353

	MENOR DE 5 KM)										
77	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	m^3	2.095,00	89.878	188.294.410,00	-	-	-	-	2.095,00	188.294.410,00
78	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE)	M3	880,43	11.076	9.751.642,68	-	-	-	-	880,43	9.751.642,68
	SUB TOTAL PRELIMINARES				**415.074.418,62**				-		**415.074.418,62**
	BLOQUE No. 2 MUSICA					**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
	CIMENTACION	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**(+,-)**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
79	CONSTRUCCION DE ARRANQUES Y PREHUECOS PARA INICIO PILOTAJE DIAMETRO ENTRE 0.50 MTR A 0.80 MTR	UN	51,00	86.588	4.415.988,00	-	-	-	-	51,00	4.415.988,00
80	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ml	141,76	504.356	71.497.506,56	-	-	-	-	141,76	71.497.506,56
81	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 60 CM	ml	622,76	634.716	395.275.736,16	-	-	-	-	622,76	395.275.736,16
82	PILOTE PRE EXCAVADO, DIAMETRO EQUIVALENTE 80 CM	ml	435,37	949.782	413.506.589,34	-	-	-	-	435,37	413.506.589,34
83	BASE EN CONCRETO POBRE 1.500PSI	m^3	15,59	410.402	6.397.941,46	-	-	-	-	15,59	6.397.941,46
84	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	147,20	741.244	109.107.410,58	-	-	-	-	147,20	109.107.410,58
85	DEMOLICION CABEZA DE PILOTES	M3	9,00	412.215	3.709.935,00	-	-	-	-	9,00	3.709.935,00
86	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m^3	46,88	814.928	38.203.824,64	-	-	-	-	46,88	38.203.824,64
87	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI FOSO ASCENSOR	m2	4,90	350.570	1.717.793,00	-	m2	9,30	3.260.301,00	14,20	4.978.094,00
88	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500PSI esp: 0.15 mts	m^2	792,00	129.056	102.212.352,00	-	-	-	-	792,00	102.212.352,00

354

89	ACERO FIGURADO 60000 PSI PILOTES,DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	kg	51.491,36	7.163	368.832.611,68	-	-	-	-	51.491,36	368.832.611,68
	SUB TOTAL CIMENTACIÓN				**1.514.877.688,42**				**3.260.301,00**		**1.518.137.989,42**
	ESTRUCTURA	**UN**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES (+,-)**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
						(+,-)	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**
90	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B	kg	140.643,27	23.099	3.248.718.823,05	-	KG	5.042,05	116.466.312,95	145.685,32	3.365.185.136,00
91	MUROS CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, PUNTO FIJO ASCENSORES E: 20 CM	M3	13,29	911.759	12.116.183,00	-	M3	9,51	8.670.828,09	22,80	20.787.011,09
92	RELLENO COLUMNAS (CONCRETO FLUIDO 3500 PSI)	m^3	10,09	867.322	8.751.278,98	-	M3	34,15	29.619.046,30	44,24	38.370.325,28
93	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08(Entrepisos)	m^2	755,22	187.119	141.316.011,18	-	m^2	- 14,52	- 2.716.967,88	740,70	138.599.043,30
94	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI Incluye conectores de cortante tipo No 4 cada 40 cm soldados a la viga ver plano E 07-08 (Cub)	m^2	792,00	168.699	133.609.608,00	-	m^2	167,30	28.223.342,70	959,30	161.832.950,70
95	GROUTING DE NIVELACION	KG	428	39.052	16.714.256,00	-	KG	168,75	6.590.025,00	596,75	23.304.281,00
96	SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE ACERO A-588 GRADO B ESCALERA	Kg	2.765,56	23.099	63.881.670,44	-	Kg	- 61,95	- 1.430.983,06	2.703,61	62.450.687,39
	ITEMS NO PREVISTOS									-	
97	PINTURA INTUMISCENTE PARA	M2		163.748			m2	1.843,05	301.796.101,58	1.843,05	301.796.101,58

357