CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VÍA VEREDA MUNDO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
LA GUAJIRA	RIOHACHA	CONSEJO COMINITARIO EL MANGO DE LA PUA 2	1,41	LA GUAJIRA	23/05/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2022	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	45,08	$ 49.410,00	$ 2.227.600,00
2	320.3.1	320-22		Subbase Granular Clase C SBG-50	M3	1.186,52	$ 294.466,00	$ 349.388.326,00
3	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	825,17	$ 741.599,00	$ 611.945.099,00
4	630.1.7	630-22		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	364,36	$ 400.076,00	$ 145.773.452,00
5	640.1	640-22		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	38.152,16	$ 6.849,00	$ 261.304.155,00
							SUB-TOTAL	**$ 1.370.638.632,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO I								
6	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	130,40	$ 49.410,00	$ 6.443.064,00
7	600.2.1	600-22		Excavaciones Varias en rocas en seco	m3	23,00	$ 85.013,00	$ 1.955.299,00
8	610.1P	610-22	X	Relleno para estructuras con material producto de la excavación	m3	68,90	$ 34.528,00	$ 2.378.979,00
9	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	28,70	$ 741.599,00	$ 21.283.891,00
10	630.1.6	630-22		concreto liviano resistencia 14mpa (f) - mezcla in situ	m3	1,40	$ 555.326,00	$ 777.456,00
11	661.1.2	661-22		Tubería concreto reforzado 21 MPA de 900 mm diámetro interior	m	15,00	$ 823.703,00	$ 12.355.545,00
12	640.1	640-22		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	1.736,70	$ 6.849,14	$ 11.894.909,00
							SUB-TOTAL	**$ 57.089.143,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 1.427.727.775,00**
							RESERVA AJUSTE (5%)	**$ 71.386.389,00**
							PAGA (5%)	**$ 71.386.389,00**
							ADMINISTRACION (20%)	**$ 285.545.555,00**
							IMPREVISTOS (1%)	**$ 14.277.278,00**
							VALOR ESTIMADO CONTRATO	**$ 1.870.323.386,00**

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: Jhon Alexander Suarez Suarez
Cargo: Profesional de Apoyo Caminos comunitarios
Matrícula Profesional: 25202-371246 CND

Revisó: Líder Zona programa
Nombre: Samir Barbosa Martinez
Cargo: Líder Estructuración Grupo Etnias
atrícula Profesional: 68202-232866 STD