OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS VENTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 1/100 M/CTE ($ 221.393.575,01) el cual incluye costos directos e indirectos para la ejecución del contrato, entre esos los tributos e impuestos del orden nacional y territorial que le apliquen.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE MENOR CUANTÍA.

FICHA TÉCNICA

El proponente y futuro contratista deberá cumplir con la siguiente ficha técnica así,

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CIUDAD BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**PRELIMINARES**		
1,1	Poda y limpieza de árboles al costado de la cancha	glb	1,00
1,2	Desmonte de tablero de madera de baloncesto existente	und	1,00
1,3	Desmonte módulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (Incluye retiro)	m2	137,28
1,4	Remoción de pintura de cancha en mal estado	m2	89,38
SUBTOTAL	**PRELIMINARES**		
2	**SUMINISTROS E INSTALACIÓN**		
2,1	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00
2,2	Suministro e instalación de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio para parque infantil	glb	1,00
2,3	suministro e instalación de mallas para arco de micro fútbol, medidas según corresponda el arco.	und	2,00
SUBTOTAL	**SUMINISTROS E INSTALACIÓN**		
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**		
3,1	Tubos galvanizados de 2 1/2" para malla contra impacto en canchas	ml	47,32
3,2	Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe	ml	36,56
3,3	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	123,26
SUBTOTAL	**CARPINTERÍA METÁLICA**		
4	**PINTURA**		
4,1	Adecuación estructura arcos metálicos incluye (lijar, aplicación de pintura anticorrosiva, pintura, tornillos para soporte de	und	2,00

Cra 12A Nº 11-26. Código postal Nº 135001. Tel: 5697214,7213

	malla y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento)		
4,2	Demarcación en pintura para cancha polifuncionales a base de aceite semibrillante alta resistencia al trafico (2 manos de pintura). Incluye elementos necesarios para su correcta aplicación, colores y forma sujeto al diseño	m2	253,23
4,3	Pintura para parque infantil (Incluye lijado y anticorrosivo)	m3	8,70
4,4	Pintura de exteriores para graderia (incluye remocion de pintura en mal estado)	m2	30,46
SUBTOTAL	**PINTURA**		
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
5,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	5,00
5,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	5,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
1,1	Revision General Tablero de distribucion	und	1,00
1,2	Revision General y mantenimiento cajas de inspeccion	und	6,00
1,3	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	40,00
1,4	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	40,00
1,5	Desmonte, suministro e instalación Temporizador digital semanario	und	2,00
1,6	Transformador estadio municipal de futbol	und	1,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LAS FERIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		

Cra 12A Nº 11-26. Código postal Nº 135001. Tel: 5697214,7213

1,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	35,00
1,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	35,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA LÚDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
1,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	18,00
1,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	18,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (COLISEO) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**ADECUACIÓN Y PINTURA**		
1,1	Adecuación y mantenimiento de la cancha del coliseo (lijar, pintura, demarcación, arreglo de arcos y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	1,00
1,2	Resane y pintura de muros alrededor de la cancha (Coliseo)	glb	1,00
1,3	Adecuación y reparación de cubierta del coliseo	glb	1,00
SUBTOTAL	**ADECUACIÓN Y PINTURA**		
2	**MANO DE OBRA**		
2,1	Mano de obra (Trabajo en altura)	glb	1,00
2,2	Mano de obra de Coliseo cubierto	glb	1,00
SUBTOTAL	**MANO DE OBRA**		
3	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
3,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	18,00
3,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a	und	18,00

	19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas		
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PINTURA**		
1,1	Adecuación y mantenimiento de la cancha del parque principal (lijar, pintura, demarcación y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento)	glb	1,00
SUBTOTAL	**PINTURA**		
2	**MANO DE OBRA**		
2,1	Mano de obra de cancha parque principal	glb	1,00
SUBTOTAL	**MANO DE OBRA**		
3	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
3,1	Desmonte de luminarias existentes y transporte a sitio de almacenamiento	und	15,00
3,2	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	15,00
3,3	Suministro e instalacion de camáras de seguridad tipo domo 360, incluye acceosrios de instalacion	und	12,00
3,4	Suministro el instalacion DVR (Digital Video Recorder) camaras de seguridad	und	2,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
HECTOR YAMID ACERO MARIN
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anexos: 0 folios.
Copia: N/A
Proyectó: Sneider Vargas Sanchez – Contratista
Aprobó: Hector Yamid Acero Marin – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

Cra 12A Nº 11-26. Código postal Nº 135001. Tel: 5697214,7213