Superintendencia de Notariado y Registro

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

# FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

| PROCESO DE CONTRATACIÓN - LICITACIÓN PÚBLICA | DEPENDENCIA |
|---|---|
| **OBJETO: Suministro e instalación de mobiliario a Nivel Nacional de la SNR ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS (NORTE DE SANTANDER** | **Dirección Administrativa y Financiera Grupo Infraestructura** |

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUEBLES | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES. | un | 1,00 | $ 4.230.541,00 | $ 803.803,00 | $ 5.034.344,00 | $ 5.034.344,00 |
| 1,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES. | un | 5,00 | $ 3.019.288,00 | $ 573.665,00 | $ 3.592.953,00 | $ 17.964.765,00 |
| 1,03 | DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) | $m^2$ | 8,80 | $ 827.048,00 | $ 157.139,00 | $ 984.187,00 | $ 8.660.846,00 |
| 1,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. | un | 2,00 | $ 988.715,00 | $ 187.856,00 | $ 1.176.571,00 | $ 2.353.142,00 |
| 1,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 0,8 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, CON ENTREPAÑO. REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO | un | 2,00 | $ 829.962,00 | $ 157.693,00 | $ 987.655,00 | $ 1.975.310,00 |
| 1,07 | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMNA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA. | $m^2$ | 7,70 | $ 792.678,00 | $ 150.609,00 | $ 943.287,00 | $ 7.263.310,00 |
| 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS TIPO SHERT O SIMILAR | $m^2$ | 5,00 | $ 358.380,00 | $ 68.092,00 | $ 426.472,00 | $ 2.132.360,00 |
| 1,16 | MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES. | un | 2,00 | $ 1.137.365,00 | $ 216.099,00 | $ 1.353.464,00 | $ 2.706.928,00 |
| 1,23 | MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA | un | 2,00 | $ 2.449.178,00 | $ 465.344,00 | $ 2.914.522,00 | $ 5.829.044,00 |
| 1,25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR, ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON LA TOLERANCIA NECESARIA PARA QUE LOS ESTANTES NO QUEDEN PEGADOS AL ESTAR CERRADOS, QUE GARANTICE UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. DEBE CONTAR CON SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DEL MISMO, INCLUYE ELEMENTOS METÁLICOS PARA QUE LAS CARPETAS NO SE CAIGAN HACIA LOS LADOS DE CADA UNO DE LOS ENTREPAÑOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE MANIJAS PARA MOVERLO | un | 24,00 | $ 2.122.993,00 | $ 403.369,00 | $ 2.526.362,00 | $ 60.632.688,00 |
| 1,26 | ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS UTILES, PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg | un | 4,00 | $ 1.002.149,00 | $ 190.408,00 | $ 1.192.557,00 | $ 4.770.228,00 |
| 1,28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ. | m2 | 2,60 | $ 1.086.625,00 | $ 206.459,00 | $ 1.293.084,00 | $ 3.362.018,00 |
| 2,00 | OBRAS ADICIONALES | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,02 | DESMONTE Y REINSTALACION EN NUEVA UBICACION DE PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE DIVISION EN DONDE EXISTA | un | 2,00 | $ 63.086,00 | $ 11.986,00 | $ 75.072,00 | $ 150.144,00 |
| 2.06 | DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA | ML | 6,00 | $ 16.377,00 | $ 98.262,00 | $ 19.489,00 | $ 116.934,00 |
| 2.07 | TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UN | 2,00 | $ 132.764,00 | $ 265.528,00 | $ 157.989,00 | $ 315.978,00 |
| 2.08 | DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES | UN | 24,00 | $ 116.566,00 | $ 2.797.584,00 | $ 138.714,00 | $ 3.329.136,00 |
| 2.09 | DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP | UN | 24,00 | $ 122.544,00 | | $ 145.827,00 | $ 3.499.848,00 |
| 2.11 | DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE | UN | 4,00 | $ 53.800,00 | $ 215.200,00 | $ 64.022,00 | $ 256.088,00 |
| 2.12 | RETIRO Y ADECUACION DE MESON INTERNO, INCLUYE DEMOLICION, RESANE, PINTURA Y TRASCIEGO DE ESCOMBROS | M2 | 1,80 | $ 160.996,00 | $ 289.792,80 | $ 191.585,00 | $ 344.853,00 |
| 2.14 | ADECUACION DE MESON PRIORITARIO, INCLUYE DESMONETE Y REINSTALACION DE MESON EN MATERIAL EXISTENTE, CORTE EN CONCRETO, DEMOLICION MURO A LA ALTURA DE ATENCION PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDADL, RESANE DE PARED CON PINTURA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS. | ML | 1,50 | $ 160.208,00 | $ 240.312,00 | $ 190.648,00 | $ 285.972,00 |
| 2.16 | RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD | UN | 1,00 | $ 45.267,00 | $ 45.267,00 | $ 53.868,00 | $ 53.868,00 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA** (Hace referencia a la sumatoria de: Precios Unitarios Ofertados, Multiplicados por las cantidades requeridas) | **$ 131.037.804,00** |

Superintendencia de Notariado y Registro

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

# FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

| PROCESO DE CONTRATACIÓN - LICITACIÓN PÚBLICA | DEPENDENCIA |
|---|---|
| **OBJETO: Suministro e instalación de mobiliario a Nivel Nacional de la SNR ORIP OCAÑA (SANTANDER)** | **Dirección Administrativa y Financiera Grupo Infraestructura** |

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUEBLES | | | | | | |
| 1,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES. | un | 13,00 | $ 3.019.288,00 | $ 573.665,00 | $ 3.592.953,00 | $ 46.708.389,00 |
| 1,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. | un | 3,00 | $ 988.715,00 | $ 187.856,00 | $ 1.176.571,00 | $ 3.529.713,00 |
| 1,16 | CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA CON SISITEMA DETRAMPA EN EL CAJON PRINCIPAL PARA EL BLOQUEO DEL RESTO DE LOS CAJONES. | un | 3,00 | $ 616.108,00 | $ 117.061,00 | $ 733.169,00 | $ 2.199.507,00 |
| 1,16 | MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES. | un | 2,00 | $ 1.137.365,00 | $ 216.099,00 | $ 1.353.464,00 | $ 2.706.928,00 |
| 1,23 | MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA | un | 1,00 | $ 2.449.178,00 | $ 465.344,00 | $ 2.914.522,00 | $ 2.914.522,00 |
| 1,25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR, ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON LA TOLERANCIA NECESARIA PARA QUE LOS ESTANTES NO QUEDEN PEGADOS AL ESTAR CERRADOS, QUE GARANTICE UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. DEBE CONTAR CON SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DEL MISMO, INCLUYE ELEMENTOS METÁLICOS PARA QUE LAS CARPETAS NO SE CAIGAN HACIA LOS LADOS DE CADA UNO DE LOS ENTREPAÑOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE MANIJAS PARA MOVERLO | un | 38,00 | $ 2.122.993,00 | $ 403.369,00 | $ 2.526.362,00 | $ 96.001.756,00 |
| 1,26 | ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS UTILES, PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg | un | 4,00 | $ 1.002.149,00 | $ 190.408,00 | $ 1.192.557,00 | $ 4.770.228,00 |
| 1,28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ. | m2 | 2,60 | $ 1.086.625,00 | $ 206.459,00 | $ 1.293.084,00 | $ 3.362.018,00 |
| **2,00** | **OBRAS ADICIONALES** | | | | | | |
| 2.06 | DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA | ML | 20,00 | $ 16.377,00 | $ 3.112,00 | $ 19.489,00 | $ 389.780,00 |
| 2.07 | TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UN | 5,00 | $ 132.764,00 | $ 25.225,00 | $ 157.989,00 | $ 789.945,00 |
| 2.11 | DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE | UN | 13,00 | $ 53.800,00 | $ 10.222,00 | $ 64.022,00 | $ 832.286,00 |
| 2.16 | RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD | UN | 1,00 | $ 45.267,00 | $ 8.601,00 | $ 53.868,00 | $ 53.868,00 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA** (Hace referencia a la sumatoria de: Precios Unitarios Ofertados, Multiplicados por las cantidades requeridas) | **$ 164.258.940,00** |

Superintendencia de Notariado y Registro

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

# FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

| PROCESO DE CONTRATACIÓN - LICITACIÓN PÚBLICA | DEPENDENCIA |
|---|---|
| **OBJETO: Suministro e instalación de mobiliario a Nivel Nacional de la SNR ORIP CONCEPCION (SANTANDER)** | **Dirección Administrativa y Financiera Grupo Infraestructura** |

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **MUEBLES** | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES. | un | 1,00 | $ 4.230.541,00 | $ 803.803,00 | $ 5.034.344,00 | $ 5.034.344,00 |
| 1,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES. | un | 4,00 | $ 3.019.288,00 | $ 573.665,00 | $ 3.592.953,00 | $ 14.371.812,00 |
| 1,03 | DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) | $m^2$ | 8,50 | $ 827.048,00 | $ 157.139,00 | $ 984.187,00 | $ 8.365.590,00 |
| 1,07 | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMNA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA. | $m^2$ | 15,00 | $ 792.678,00 | $ 150.609,00 | $ 943.287,00 | $ 14.149.305,00 |
| 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS TIPO SHERT O SIMILAR | $m^2$ | 22,68 | $ 358.380,00 | $ 68.092,00 | $ 426.472,00 | $ 9.672.385,00 |
| 1,16 | MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES. | un | 2,00 | $ 1.137.365,00 | $ 216.099,00 | $ 1.353.464,00 | $ 2.706.928,00 |
| 1,21 | SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS REDONDA EPESOR 30MM, DE 1,10 m DE DIAMETRO, ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASE METÁLICA, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE 4 SILLAS INTERLOCUTORAS | un | 1,00 | $ 1.746.458,00 | $ 331.827,00 | $ 2.078.285,00 | $ 2.078.285,00 |
| 1,22 | DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES. | $m^2$ | 6,60 | $ 580.125,00 | $ 110.224,00 | $ 690.349,00 | $ 4.556.303,00 |
| 1,24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0.94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO ,0.30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR). C | un | 1,00 | $ 3.090.900,00 | $ 587.271,00 | $ 3.678.171,00 | $ 3.678.171,00 |
| 1,26 | ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS UTILES, PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg | un | 7,00 | $ 1.002.149,00 | $ 190.408,00 | $ 1.192.557,00 | $ 8.347.899,00 |
| 1,28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ. | m2 | 2,60 | $ 1.086.625,00 | $ 206.459,00 | $ 1.293.084,00 | $ 3.362.018,00 |
| **2,00** | **OBRAS ADICIONALES** | | | | | | |
| 2,01 | DESMONTE DE DIVISION PISO TECHO, DIVISIONES A MEDIA ALTURA, MESON, DIVISIONES EN VIDRIO SOBRE MESON. INCLUYE RETIRO Y DISPISICIÓN FINAL. | $m^2$ | 8,50 | $ 64.145,00 | $ 12.188,00 | $ 76.333,00 | $ 648.831,00 |
| 2.06 | DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA | ML | 16,00 | $ 16.377,00 | $ 3.112,00 | $ 19.489,00 | $ 311.824,00 |
| 2.07 | TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UN | 2,00 | $ 132.764,00 | $ 25.225,00 | $ 157.989,00 | $ 315.978,00 |
| 2.11 | DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE | UN | 5,00 | $ 53.800,00 | $ 10.222,00 | $ 64.022,00 | $ 320.110,00 |
| 2.12 | RETIRO Y ADECUACION DE MESON INTERNO, INCLUYE DEMOLICION, RESANE, PINTURA Y TRASCIEGO DE ESCOMBROS | M2 | 1,80 | $ 160.996,00 | $ 30.589,00 | $ 191.585,00 | $ 344.853,00 |
| 2.14 | ADECUACION DE MESON PRIORITARIO, INCLUYE DESMONETE Y REINSTALACION DE MESON EN MATERIAL EXISTENTE, CORTE EN CONCRETO, DEMOLICION MURO A LA ALTURA DE ATENCION PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDADL, RESANE DE PARED CON PINTURA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS. | ML | 1,50 | $ 160.208,00 | $ 30.440,00 | $ 190.648,00 | $ 285.972,00 |
| 2.16 | RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD | UN | 1,00 | $ 45.267,00 | $ 8.601,00 | $ 53.868,00 | $ 53.868,00 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA** (Hace referencia a la sumatoria de: Precios Unitarios Ofertados, Multiplicados por las cantidades requeridas) | **$ 78.604.476,00** |

Superintendencia de Notariado y Registro

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

# FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

| PROCESO DE CONTRATACIÓN - LICITACIÓN PÚBLICA | DEPENDENCIA |
|---|---|
| **OBJETO: Suministro e instalación de mobiliario a Nivel Nacional de la SNR ORIP PUENTE NACIONAL (SANTANDER)** | **Dirección Administrativa y Financiera Grupo Infraestructura** |

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **MUEBLES** | | | | | | |
| 1,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES. | un | 3,00 | $ 3.019.288,00 | $ 573.665,00 | $ 3.592.953,00 | $ 10.778.859,00 |
| 1,03 | DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) | $m^2$ | 6,00 | $ 827.048,00 | $ 157.139,00 | $ 984.187,00 | $ 5.905.122,00 |
| 1,16 | MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES. | un | 2,00 | $ 1.137.365,00 | $ 216.099,00 | $ 1.353.464,00 | $ 2.706.928,00 |
| 1,23 | MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA | un | 1,00 | $ 2.449.178,00 | $ 465.344,00 | $ 2.914.522,00 | $ 2.914.522,00 |
| 1,25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR, ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON LA TOLERANCIA NECESARIA PARA QUE LOS ESTANTES NO QUEDEN PEGADOS AL ESTAR CERRADOS, QUE GARANTICE UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. DEBE CONTAR CON SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DEL MISMO, INCLUYE ELEMENTOS METÁLICOS PARA QUE LAS CARPETAS NO SE CAIGAN HACIA LOS LADOS DE CADA UNO DE LOS ENTREPAÑOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE MANIJAS PARA MOVERLO | un | 18,00 | $ 2.122.993,00 | $ 403.369,00 | $ 2.526.362,00 | $ 45.474.516,00 |
| 1,28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ. | m2 | 2,60 | $ 1.086.625,00 | $ 206.459,00 | $ 1.293.084,00 | $ 3.362.018,00 |
| **2,00** | **OBRAS ADICIONALES** | | | | | | |
| 2.06 | DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA | ML | 4,50 | $ 16.377,00 | $ 3.112,00 | $ 19.489,00 | $ 87.701,00 |
| 2.07 | TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UN | 1,00 | $ 132.764,00 | $ 25.225,00 | $ 157.989,00 | $ 157.989,00 |
| 2.11 | DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE | UN | 3,00 | $ 53.800,00 | $ 10.222,00 | $ 64.022,00 | $ 192.066,00 |
| 2.16 | RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD | UN | 1,00 | $ 45.267,00 | $ 8.601,00 | $ 53.868,00 | $ 53.868,00 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA** (Hace referencia a la sumatoria de: Precios Unitarios Ofertados, Multiplicados por las cantidades requeridas) | **$ 71.633.589,00** |

Superintendencia de Notariado y Registro

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

# FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

| PROCESO DE CONTRATACIÓN - LICITACIÓN PÚBLICA | DEPENDENCIA |
|---|---|
| **OBJETO: Suministro e instalación de mobiliario a Nivel Nacional de la SNR ORIP SOCORRO (SANTANDER)** | **Dirección Administrativa y Financiera Grupo Infraestructura** |

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **MUEBLES** | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES. | un | 1,00 | $ 4.230.541,00 | $ 803.803,00 | $ 5.034.344,00 | $ 5.034.344,00 |
| 1,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES. | un | 8,00 | $ 3.019.288,00 | $ 573.665,00 | $ 3.592.953,00 | $ 28.743.624,00 |
| 1,03 | DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) | $m^2$ | 5,00 | $ 827.048,00 | $ 157.139,00 | $ 984.187,00 | $ 4.920.935,00 |
| 1,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON TIPO MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE ALTURA ENTRE 0.90 A 1.10 m, ANCHO 1.50 m. INCLUYE MESON SUPERIOR DE 30 cm POSFORMADO EN FORMICA ESPERSOR 30MM A DOS CARAS Y FRONTAL SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD. | un | 3,00 | $ 1.122.640,00 | $ 213.302,00 | $ 1.335.942,00 | $ 4.007.826,00 |
| 1,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. | un | 1,00 | $ 988.715,00 | $ 187.856,00 | $ 1.176.571,00 | $ 1.176.571,00 |
| 1,07 | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMNA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA. | $m^2$ | 28,00 | $ 792.678,00 | $ 150.609,00 | $ 943.287,00 | $ 26.412.036,00 |
| 1,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS TIPO SHERT O SIMILAR | $m^2$ | 34,00 | $ 358.380,00 | $ 68.092,00 | $ 426.472,00 | $ 14.500.048,00 |
| 1,16 | MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES. | un | 2,00 | $ 1.137.365,00 | $ 216.099,00 | $ 1.353.464,00 | $ 2.706.928,00 |
| 1,23 | MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA | un | 1,00 | $ 2.449.178,00 | $ 465.344,00 | $ 2.914.522,00 | $ 2.914.522,00 |
| 1,25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR, ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON LA TOLERANCIA NECESARIA PARA QUE LOS ESTANTES NO QUEDEN PEGADOS AL ESTAR CERRADOS, QUE GARANTICE UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. DEBE CONTAR CON SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DEL MISMO, INCLUYE ELEMENTOS METÁLICOS PARA QUE LAS CARPETAS NO SE CAIGAN HACIA LOS LADOS DE CADA UNO DE LOS ENTREPAÑOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE MANIJAS PARA MOVERLO | un | 36,00 | $ 2.122.993,00 | $ 403.369,00 | $ 2.526.362,00 | $ 90.949.032,00 |
| 1,28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ. | m2 | 2,60 | $ 1.086.625,00 | $ 206.459,00 | $ 1.293.084,00 | $ 3.362.018,00 |
| **2,00** | **OBRAS ADICIONALES** | | | | | | |
| 2,01 | DESMONTE DE DIVISION PISO TECHO, DIVISIONES A MEDIA ALTURA, MESON, DIVISIONES EN VIDRIO SOBRE MESON. INCLUYE RETIRO Y DISPISICIÓN FINAL. | $m^2$ | 30,00 | $ 64.145,00 | $ 12.188,00 | $ 76.333,00 | $ 2.289.990,00 |
| 2,02 | DESMONTE Y REINSTALACION EN NUEVA UBICACION DE PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE DIVISION EN DONDE EXISTA | un | 14,00 | $ 63.086,00 | $ 11.986,00 | $ 75.072,00 | $ 1.051.008,00 |
| 2.06 | DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA | ML | 12,00 | $ 16.377,00 | $ 3.112,00 | $ 19.489,00 | $ 233.868,00 |
| 2.07 | TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UN | 2,00 | $ 132.764,00 | $ 25.225,00 | $ 157.989,00 | $ 315.978,00 |
| 2.11 | DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE | UN | 8,00 | $ 53.800,00 | $ 10.222,00 | $ 64.022,00 | $ 512.176,00 |
| 2.16 | RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD | UN | 1,00 | $ 45.267,00 | $ 8.601,00 | $ 53.868,00 | $ 53.868,00 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA** (Hace referencia a la sumatoria de: Precios Unitarios Ofertados, Multiplicados por las cantidades requeridas) | **$ 189.184.772,00** |

Superintendencia de Notariado y Registro

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

# FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

| PROCESO DE CONTRATACIÓN - LICITACIÓN PÚBLICA | DEPENDENCIA |
|---|---|
| **OBJETO: Suministro e instalación de mobiliario a Nivel Nacional de la SNR ORIP VELEZ (SANTANDER)** | **Dirección Administrativa y Financiera Grupo Infraestructura** |

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **MUEBLES** | | | | | | |
| 1,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES. | un | 5,00 | $ 3.019.288,00 | $ 573.665,00 | $ 3.592.953,00 | $ 17.964.765,00 |
| 1,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. | un | 3,00 | $ 988.715,00 | $ 187.856,00 | $ 1.176.571,00 | $ 3.529.713,00 |
| 1,16 | CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA CON SISITEMA DETRAMPA EN EL CAJON PRINCIPAL PARA EL BLOQUEO DEL RESTO DE LOS CAJONES. | un | 3,00 | $ 616.108,00 | $ 117.061,00 | $ 733.169,00 | $ 2.199.507,00 |
| 1,16 | MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES. | un | 2,00 | $ 1.137.365,00 | $ 216.099,00 | $ 1.353.464,00 | $ 2.706.928,00 |
| 1,22 | DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES. | $m^2$ | 10,00 | $ 580.125,00 | $ 110.224,00 | $ 690.349,00 | $ 6.903.490,00 |
| 1,25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR, ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON LA TOLERANCIA NECESARIA PARA QUE LOS ESTANTES NO QUEDEN PEGADOS AL ESTAR CERRADOS, QUE GARANTICE UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. DEBE CONTAR CON SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DEL MISMO, INCLUYE ELEMENTOS METÁLICOS PARA QUE LAS CARPETAS NO SE CAIGAN HACIA LOS LADOS DE CADA UNO DE LOS ENTREPAÑOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE MANIJAS PARA MOVERLO | un | 30,00 | $ 2.122.993,00 | $ 403.369,00 | $ 2.526.362,00 | $ 75.790.860,00 |
| 1,26 | ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS UTILES, PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg | un | 10,00 | $ 1.002.149,00 | $ 190.408,00 | $ 1.192.557,00 | $ 11.925.570,00 |
| 1,28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ. | m2 | 2,60 | $ 1.086.625,00 | $ 206.459,00 | $ 1.293.084,00 | $ 3.362.018,00 |
| **2,00** | **OBRAS ADICIONALES** | | | | | | |
| 2,01 | DESMONTE DE DIVISION PISO TECHO, DIVISIONES A MEDIA ALTURA, MESON, DIVISIONES EN VIDRIO SOBRE MESON. INCLUYE RETIRO Y DISPISICIÓN FINAL. | $m^2$ | 10,00 | $ 64.145,00 | $ 12.188,00 | $ 76.333,00 | $ 763.330,00 |
| 2,02 | DESMONTE Y REINSTALACION EN NUEVA UBICACION DE PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE DIVISION EN DONDE EXISTA | un | 5,00 | $ 63.086,00 | $ 11.986,00 | $ 75.072,00 | $ 375.360,00 |
| 2.06 | DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA | ML | 7,50 | $ 16.377,00 | $ 3.112,00 | $ 19.489,00 | $ 146.168,00 |
| 2.07 | TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UN | 2,00 | $ 132.764,00 | $ 25.225,00 | $ 157.989,00 | $ 315.978,00 |
| 2.08 | DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES | UN | 30,00 | $ 116.566,00 | $ 22.148,00 | $ 138.714,00 | $ 4.161.420,00 |
| 2.09 | DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP | UN | 30,00 | $ 122.544,00 | $ 23.283,00 | $ 145.827,00 | $ 4.374.810,00 |
| 2.11 | DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE | UN | 5,00 | $ 53.800,00 | $ 10.222,00 | $ 64.022,00 | $ 320.110,00 |
| 2.16 | RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD | UN | 1,00 | $ 45.267,00 | $ 8.601,00 | $ 53.868,00 | $ 53.868,00 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA** (Hace referencia a la sumatoria de: Precios Unitarios Ofertados, Multiplicados por las cantidades requeridas) | **$ 134.893.895,00** |

Superintendencia de Notariado y Registro

# SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

## OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES - DOCE (12) ORIP

**FORMULARIO - RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL AGRUPACION No. 2**

| N° | REGIONAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | DIRECCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR DE LAS PALMAS | Calle 2 No. 5 - 28 | $ 131.037.804 |
| 2 | | | OCAÑA | Calle 12 No. 11 - 63 | $ 164.258.940 |
| 3 | | SANTANDER | CONCEPCION | Carrera 4 No. 5 - 73 | $ 78.604.476 |
| 4 | | | PUENTE NACIONAL | Carrera 6 No. 7 - 29 | $ 71.633.589 |
| 5 | | | SOCORRO | Carrera 14 No 13 - 12 | $ 189.184.772 |
| 6 | | | VELEZ | Calle 9 No. 2 - 51 / 57 | $ 134.893.895 |
| TOTALES | | | | | **$ 769.613.476** |