Fabian Navarro	Nit: 12750778-2

Puerto Asís, septiembre 04 de 2024.

SENA - REGIONAL PUTUMAYO
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 86-1-2024-001684
4/09/2024 5:13:45 p. m.

Señor:
Adrián Rolando Riascos Vallejos
Director SENA – Regional Putumayo

Asunto: Pre-cotización para el proceso denominado "Contratar la adecuación punto de atención al ciudadano del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima sede puerto Asís."

De acuerdo a la invitación publicada en secop II, me permito presenta la siguiente pre-cotizacion, teniendo en cuenta las fichas técnicas suministradas por la entidad.

La pre-cotizacion cuenta con vigencia de 30 días.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO
DESMONTES Y DEMOLICIONES				
1	Cerramiento provisional en lona verde h=2,10	ml	1	$ 11.000,00
2	Desmonte de puertas	unid	1	$ 36.000,00
3	Desmonte de ventanas	unid	1	$ 36.000,00
4	Desmonte de luminarias	unid	1	$ 5.200,00
5	Desmonte de cielo raso	m2	1	$ 10.000,00
6	Desmonte redes eléctricas	ml	1	$ 7.500,00
7	Desmonte de muros perimétrales y divisorios en super board	m2	1	$ 12.000,00
8	Demolición de piso en cerámica de 45 x 45 cm (Incluye retiro de pegacor y mortero de nivelación)	m2	1	$ 14.000,00
9	Demolición de piso en granito pulido (Incluye Guarda escoba)	m2	1	$ 16.000,00
10	excavación manual en material común Prof. Max. 1,20m para cimentación	m3	1	$ 46.000,00
11	Retiro de material sobrante y disposición final en sitio autorizado	m3	1	$ 46.000,00
ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 3000 PSI				
12	Construcción de pasillo de ingreso en concreto de 3000 PSI con rampa de acceso peatonal (Incluye malla electrosoldada)	m3	1	$ 700.000,00
MUROS Y PISOS				

13	Construcción de muro en ladrillo farol N°5 (Incluye mortero de pega)	m2	1	$	98.000,00
14	Suministro y aplicación de alistado de piso en mortero 1:4 e=5 cm	m2	1	$	36.000,00
15	Suministro e instalación de muro doble cara en superboard Emin=8mm (Incluye estructura, tornillería, cinta, masilla, accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m2	1	$	300.000,00
16	Suministro e instalación de muro doble cara en superboard Emin=8mm para enchape (Incluye estructura, tornillería, cinta, masilla, accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m2	1	$	330.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS					
17	Suministro e instalación de panel led rectangular 120 cm x 30 cm (Incluye todos los elementos requeridos para la instalación, tubería y cable)	unid	1	$	370.000,00
18	Suministro e instalación de interruptor sencillo (Incluye regateo de ducto, cableado y marcación respectiva con normatividad vigente)	unid	1	$	45.000,00
19	Suministro e instalación de tomacorriente doble, con polo a tierra (Incluye cableado y marcación respectiva con normatividad vigente)	unid	1	$	49.000,00
ACABADOS					
20	Suministro e instalación de cielo raso en PVC (incluye estructura, tornillería, accesorios, silicona y todo lo necesario para su instalación)	m2	1	$	93.000,00
21	Suministro e instalación de piso cerámico de 60 cm x 60 cm color beige (Incluye pegante cerámico y emboquillado a tono)	m2	1	$	99.000,00
22	Suministro e instalación de guarda escoba en material cerámico color beige h= 8 cm	ml	1	$	14.000,00
23	Suministro y aplicación de pintura a 2 manos para muros internos y externos (incluye muros, filos y dilataciones)	m2	1	$	45.000,00
24	Suministro y aplicación de Masilla Superboard Acabado Liso (incluye muros, filos y dilataciones)	m2	11	$	10.000,00
25	Suministro e instalación de fachaleta de 34,5 cm x 62 cm colores a convenir (Incluye pegante cerámico y emboquillado a tono)	m2	1	$	112.000,00
CARPINTERIA METALICA					
26	Suministro e instalación de ventana en aluminio y vidrio 4mm (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento en muros de estructura liviana)	m2	1	$	450.000,00

27	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10mm x 2,10 m x 1,60 m (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento en muros de estructura liviana)	unid	1	$	6.000.000,00
28	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10mm x 2,10 m x 1,0 m (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento en muros de estructura liviana)	unid	1	$	4.500.000,00
29	Suministro e instalación de aviso logo SENA en lámina galvanizada cal. 20 color dorado con iluminación led en pared de 2,10 m x 2,25 m (ver plano)	unid	1	$	5.000.000,00
	costo directo			$	18.490.700,00
	administración		15%	$	2.773.605,00
	utilidad		4%	$	739.628,00
	IVA sobre la utilidad		19%	$	140.529,32
	total			$	22.144.462,32

Cordialmente,



Heraldo Fabian Navarro

C.C No. 12750778