ESTUDIO DE MERCADO				
OBJETO: Contratar la adecuación punto de atención al ciudadano del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima sede puerto Asís.				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**COTIZACION FABIAN NAVARRO**
DESMONTES Y DEMOLICIONES				
1	Cerramiento provisional en lona verde h=2,10	ml	1	$ 11.000,00
2	Desmonte de puertas	unid	1	$ 36.000,00
3	Desmonte de ventanas	unid	1	$ 36.000,00
4	Desmonte de luminarias	unid	1	$ 5.200,00
5	Desmonte de cielo raso	m2	1	$ 10.000,00
6	Desmonte redes electricas	ml	1	$ 7.500,00
7	Desmonte de muros permimetrales y divisorios en super board	m2	1	$ 12.000,00
8	Demolicion de piso en ceramica de 45 x 45 cm (Incluye retiro de pegacor y mortero de nivelacion)	m2	1	$ 14.000,00
9	Demolicion de piso en granito pulido (Incluye guardaescoba)	m2	1	$ 16.000,00
10	Excavacion manual en material comun Prof max. 1,20m para cimentacion	m3	1	$ 46.000,00
11	Retiro de material sobrante y disposicion final en sitio autorizado	m3	1	$ 46.000,00
ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 3000 PSI				
12	Construccion de pasillo de ingreso en concreto de 3000 PSI con rampa de acceso peatonal (Incluye malla electrosoldada)	m3	1	$ 700.000,00
MUROS Y PISOS				
13	Construccion de muro en ladrillo farol N°5 (Incluye mortero de pega)	m2	1	$ 98.000,00
14	Suministro y aplicación de alistado de piso en mortero 1:4 e=5 cm	m2	1	$ 36.000,00
15	Suministro e instalacion de muro doble cara en superboard Emin=8mm (Incluye estructura, tornilleria, cinta, masilla, accesorios y todo lo necesario para su instalacion)	m2	1	$ 300.000,00
16	Suministro e instalacion de muro doble cara en superboard Emin=8mm para enchape (Incluye estructura, tornilleria, cinta, masilla, accesorios y todo lo necesario para su instalacion)	m2	1	$ 330.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS				
17	Suministro e instalación de panel led rectangular 120 cm x 30 cm (Incluye todos los elementos requeridos para la instalación, tuberia y cable)	unid	1	$ 370.000,00
18	Suministro e instalación de interruptor sencillo (Incluye regateo de ducto, cableado y marcación respectiva con normatividad vigente)	unid	1	$ 45.000,00
19	Suministro e instalación de tomacorriente doble, con polo a tierra (Incluye cableado y marcación respectiva con normatividad vigente)	unid	1	$ 49.000,00
ACABADOS				
20	Suministro e instalación de cielo raso en PVC (incluye estructura, tornilleria, accesorios, silicona y todo lo necesario para su instalacion)	m2	1	$ 93.000,00
21	Suministro e instalacion de piso ceramico de 60 cm x 60 cm color beige (Incluye pegante ceramico y emboquillado a tono)	m2	1	$ 99.000,00
22	Suministro e instalacion de guarda escoba en material ceramico color beige h= 8 cm	ml	1	$ 14.000,00
23	Suministro y aplicación de pintura a 2 manos para muros internos y externos (incluye muros, filos y dilataciones)	m2	1	$ 45.000,00
24	Suministro y aplicación de Masilla Superboard Acabado Liso (incluye muros, filos y dilataciones)	m2	1	$ 10.000,00
25	Suministro e instalacion de fachaleta de 34,5 cm x 62 cm colores a convenir (Incluye pegante ceramico y emboquillado a tono)	m2	1	$ 112.000,00
CARPINTERIA METALICA				
26	Suministro e instalacion de ventana en aluminio y vidrio 4mm (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalacion y correcto funcionamiento en muros de estructura liviana)	m2	1	$ 450.000,00
27	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado de 10mm x 2,10 m x 1,60 m (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalacion y correcto funcionamiento en muros de estructura liviana)	unid	1	$ 6.000.000,00
28	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado de 10mm x 2,10 m x 1,0 m (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalacion y correcto funcionamiento en muros de estructura liviana)	unid	1	$ 4.500.000,00
29	Suministro e instalacion de aviso logo SENA en lamina galvanizada cal. 20 color dorado con iluminacion led en pared de 2,10 m x 2,25 m (ver plano)	unid	1	$ 5.000.000,00
	costo directo			$ 18.490.700,00
	administracion		15%	$ 2.773.605,00
	utilidad		4%	$ 739.628,00
	iva sobre la utilidad		19%	$ 140.529,32
	total			$ 22.144.462,32

DORA LUCIA GOMEZ NAVISOY
INGENIERA CIVIL REGIONAL PUTUMAYO

Firmado digitalmente por Adrián Rolando Riascos Vallejos
Fecha: 2024.09.04 18:00:20 -05'00'

ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS
SUBDIRECTOR DE CENTRO CON FUNCIONES DE DIRECTOR REGIONAL