PRESUPUESTO					
OBJETO: Contratar la adecuación punto de atención al ciudadano del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima sede puerto Asís.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
DESMONTES Y DEMOLICIONES					
1	Cerramiento provisional en lona verde h=2,10	ml	40	$ 11.000,00	$ 440.000,00
2	Desmonte de puertas	unid	3	$ 36.000,00	$ 108.000,00
3	Desmonte de ventanas	unid	6	$ 36.000,00	$ 216.000,00
4	Desmonte de luminarias	unid	12	$ 5.200,00	$ 62.400,00
5	Desmonte de cielo raso	m2	50	$ 10.000,00	$ 500.000,00
6	Desmonte redes electricas	ml	60	$ 7.500,00	$ 450.000,00
7	Desmonte de muros permimetrales y divisorios en super board	m2	48	$ 12.000,00	$ 576.000,00
8	Demolicion de piso en ceramica de 45 x 45 cm (Incluye retiro de pegacor y mortero de nivelacion)	m2	50	$ 14.000,00	$ 700.000,00
9	Demolicion de piso en granito pulido (Incluye guardaescoba)	m2	28	$ 16.000,00	$ 448.000,00
10	Excavacion manual en material comun Prof max. 1,20m para cimentacion	m3	0	$ 46.000,00	$ -
11	Retiro de material sobrante y disposicion final en sitio autorizado	m3	14	$ 46.000,00	$ 644.000,00
ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 3000 PSI					
12	Construccion de pasillo de ingreso en concreto de 3000 PSI con rampa de acceso peatonal (Incluye malla electrosoldada)	m3	8	$ 700.000,00	$ 5.600.000,00
MUROS Y PISOS					
13	Construccion de muro en ladrillo farol N°5 (Incluye mortero de pega)	m2	30	$ 98.000,00	$ 2.940.000,00
14	Suministro y aplicación de alistado de piso en mortero 1:4 e=5 cm	m2	75	$ 36.000,00	$ 2.700.000,00
15	Suministro e instalacion de muro doble cara en superboard Emin=8mm (Incluye estructura, tornilleria, cinta, masilla, accesorios y todo lo necesario para su instalacion)	m2	105	$ 300.000,00	$ 31.500.000,00
16	Suministro e instalacion de muro doble cara en superboard Emin=8mm para enchape (Incluye estructura, tornilleria, cinta, masilla, accesorios y todo lo necesario para su instalacion)	m2	10	$ 330.000,00	$ 3.300.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS					
17	Suministro e instalación de panel led rectangular 120 cm x 30 cm (Incluye todos los elementos requeridos para la instalación, tuberia y cable)	unid	12	$ 370.000,00	$ 4.440.000,00
18	Suministro e instalación de interruptor sencillo (Incluye regateo de ducto, cableado y marcación respectiva con normatividad vigente)	unid	3	$ 45.000,00	$ 135.000,00
19	Suministro e instalación de tomacorriente doble, con polo a tierra (Incluye cableado y marcación respectiva con normatividad vigente)	unid	25	$ 49.000,00	$ 1.225.000,00
ACABADOS					
20	Suministro e instalación de cielo raso en PVC (incluye estructura, tornilleria, accesorios, silicona y todo lo necesario para su instalacion)	m2	75	$ 93.000,00	$ 6.975.000,00
21	Suministro e instalacion de piso ceramico de 60 cm x 60 cm color beige (Incluye pegante ceramico y emboquillado a tono)	m2	75	$ 99.000,00	$ 7.425.000,00
22	Suministro e instalacion de guarda escoba en material ceramico color beige h= 8 cm	ml	50	$ 14.000,00	$ 700.000,00
23	Suministro y aplicación de pintura a 2 manos para muros internos y externos (incluye muros, filos y dilataciones)	m2	225	$ 45.000,00	$ 10.125.000,00
24	Suministro y aplicación de Masilla Superboard Acabado Liso (incluye muros, filos y dilataciones)	m2	225	$ 10.000,00	$ 2.250.000,00
25	Suministro e instalacion de fachaleta de 34,5 cm x 62 cm colores a convenir (Incluye pegante ceramico y emboquillado a tono)	m2	10	$ 112.000,00	$ 1.120.000,00
CARPINTERIA METALICA					
26	Suministro e instalacion de ventana en aluminio y vidrio 4mm (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalacion y correcto funcionamiento en muros de estructura liviana)	m2	8	$ 450.000,00	$ 3.600.000,00
27	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado de 10mm x 2,10 m x 1,60 m (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalacion y correcto funcionamiento en muros de estructura liviana)	unid	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
28	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado de 10mm x 2,10 m x 1,0 m (Incluye todos los accesorios necesarios para su instalacion y correcto funcionamiento en muros de estructura liviana)	unid	1	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
29	Suministro e instalacion de aviso logo SENA en lamina galvanizada cal. 20 color dorado con iluminacion led en pared de 2,10 m x 2,25 m (ver plano)	unid	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
	costo directo			$ 18.490.700,00	$ 103.679.400,00
	administracion		15%	$ 2.773.605,00	$ 15.551.910,00
	utilidad		4%	$ 739.628,00	$ 4.147.176,00
	iva sobre la utilidad		19%	$ 140.529,32	$ 787.963,44
	total			$ 22.144.462,32	$ 124.166.449,44

DORA LUCIA GOMEZ NAVISOY
INGENIERA CIVIL REGIONAL PUTUMAYO

Firmado digitalmente por Adrián Rolando Riascos Vallejos
Fecha: 2024.09.04 18:01:04 -05'00'

ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS
SUBDIRECTOR DE CENTRO CON FUNCIONES DE DIRECTOR REGIONAL