Republica de Colombia
Departamento de La Guajira
Municipio de Maicao
Secretaria de Obras Municipal

Código	
Fecha	
Versión	

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ADECUACIOPNES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA CASA LUDICA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	Demolicion de Pañete muros	M2	65	$ 16.560	$ 1.076.400
1.2	Demolicion pañete de Losa	M2	15	$ 26.495	$ 397.425
1.3	Desmonte de cubierta	M2	515	$ 10.165	$ 5.234.975
1.4	Remocion de Impermeabilizacion	M2	44	$ 6.099	$ 268.356
1.5	Desmonte de ventanas	Un	10	$ 44.995	$ 449.950
1.6	Desmonte de puertas metalicas	Un	7	$ 74.992	$ 524.944
1.7	Desmonte de malla eslabonada	M2	203	$ 13.610	$ 2.762.830
1.8	Remocion de Piso en adoquin	M2	20	$ 12.499	$ 249.980
2.	**PISOS**				
2.1	Relleno selecc. y compactado manualmente	M3	8	$ 170.285	$ 1.362.280
2.1	Reposicion piso en ceramica	M2	10	$ 123.468	$ 1.234.680
3.	**PAÑETE Y ACABADOS**				
3.1	Pañete allanado	M2	65	$ 30.129	$ 1.958.385
3.2	Resane de muros	M2	20	$ 18.420	$ 368.400
3.3	Resane de losas	M2	15	$ 27.058	$ 405.870
3.3	Pañete de losas	M2	20	$ 36.781	$ 735.620
3.4	Estuco sobre muros	M2	65	$ 17.373	$ 1.129.245
3.5	Estuco bajo losa	M2	20	$ 27.071	$ 541.420
3.6	Pintura sobre muros en vinilo tipo 1	M2	438	$ 20.171	$ 8.834.898
3.7	Pintura en vinilo tipo 1 bajo losa	M2	45	$ 23.180	$ 1.043.100
4.	**CUBIERTA**				
4.1	Instalacion de cubierta laminas termoacusticas	M2	515	$ 23.172	$ 11.933.580
4.2	Impermeabilizacion de Losa	M2	50	$ 41.682	$ 2.084.100
5.	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
5.1	Instalacion de tanque Plastico de 2000 lts incluye motobomba y accesorios	Un	1	$ 423.438	$ 423.438
5.2	Mantenimiento de Instalaciones hidrosanitarias	Un	1	$ 836.876	$ 836.876
6.	**CARPINTERIA METALICA**				
6.1	Suministro e instalacion de puerta en aluminio y vidrio 2.00x 1.60 m doble hoja con pisavidrios curvos vidrio de 5 mm incoloro	Un	1	$ 4.286.850	$ 4.286.850
6.2	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado 10 mm incoloro con cierra puerta hidraulica y zocalo de aluminio	Un	2	$ 5.124.376	$ 10.248.752
6.3	Ventana en aluminio ref. 70-38 vidrio de 5 mm	M2	32	$ 1.127.969	$ 36.095.008
6.4	Protectores en tubo persiana de aluminio p.2.37	M2	120	$ 1.090.469	$ 130.856.280
6.5	Correa metalica en tubo rectangular de 4"x2" calibre 14 incluye pintura e instalacion	Ml	480	$ 74.262	$ 35.645.760
6.6	Columnas en tubo galvanizado de 4" Cal. 14	Ml	75	$ 145.662	$ 10.924.650
7.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
7.1	Mantenimiento de instalaciones electricas existentes	GBL	1	$ 1.104.345	$ 1.104.345
8.	**LIMPIEZA GENERAL**				
8.1	Limpieza y retiro de material sobrante	GBL	1	$ 562.575	$ 562.575
	TOTAL COSTO DIRECTO:				**$ 273.580.972**

ADMINISTRACIÓN:	24%	$ 65.659.433
IMPREVISTOS:	1%	$ 2.735.810
UTILIDAD:	5%	$ 13.679.049

VALOR TOTAL DEL OBRAS: $ 355.655.264

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA 7%: $ 24.895.868

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 380.551.132

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
JACOBO ARAGÓN AMAYA	**ORLANDO MEJIA MARULANDA**
Profesional Universitario IV - Interventor Municipal	Secretario de Obras Municipal

Powered by CamScanner