PRESUPUESTO					
SERVICIO REQUERIDO: MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE LAS SEDES ADSCRITAS AL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA DE LA REGIONAL PUTUMAYO					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNDIDAD DE MEDIDAD**	**CANT.**	**VALOR ESTIMADO**	
				Valor unitario	**Valor total**
1	Realizar la instalación de una (1) trampa de grasas y su respectiva puesta en marcha con la totalidad de los accesorios y pruebas que sean requeridas para asegurar la retención de las grasas y aceites provenientes del lavado de alimentos, menaje y utensilios que se realizan en el lavaplatos del ambiente de cocina de la Sede Mocoa. **Observación:** La trampa de grasas que tiene la sede es en acero inoxidable de dimensiones 65 cm largo, 45 cm de ancho y 48 cm de alto.	UND	1	500.000,00	500.000,00
2	Realizar la instalación de una (1) trampa de grasas y su respectiva puesta en marcha con la totalidad de los accesorios y pruebas que sean requeridas para asegurar la retención de las grasas y aceites provenientes del lavado de los utensilios que se realizan en la poceta ubicada en el patio del ambiente de cocina de la Sede Mocoa. **Observación:** La trampa de grasas que tiene la sede es en acero inoxidable de dimensiones 65 cm largo, 45 cm de ancho y 48 cm de alto.	UND	1	500.000,00	500.000,00
3	Realizar la instalación de dos (2) trampas de grasas y su respectiva puesta en marcha con la totalidad de los accesorios y pruebas que sean requeridas para asegurar la retención de las grasas y aceites provenientes del lavado de los utensilios y alimentos que se realizan en los lavaplatos ubicados en el ambiente de agroindustria de la Sede Sibundoy. **Observación:** Las trampas de grasas que tiene la sede es en acero inoxidable de dimensiones 65 cm largo, 45 cm de ancho y 48 cm de alto.	UND	2	500.000,00	1.000.000,00
4	Realizar la instalación de dos (2) trampa de grasas y su respectiva puesta en marcha con la totalidad de los accesorios y pruebas que sean requeridas para asegurar la retención de las grasas y aceites provenientes del lavado de alimentos, menaje y utensilios que se realizan en los lavaplatos del ambiente de cocina de la Sede principal. **Observación**: La trampa de grasas que tiene la sede es en acero inoxidable de dimensiones 65 cm largo, 45 cm de ancho y 48 cm de alto.	UND	2	500.000,00	1.000.000,00
5	Realizar la instalación de una (1) trampa de grasas y su respectiva puesta en marcha con la totalidad de los accesorios y pruebas que sean requeridas para asegurar la retención de las grasas y aceites provenientes del lavado de alimentos, menaje y utensilios que se realizan en la poceta ubicada en el patio del ambiente de cocina de la Sede Orito. **Observación:** La trampa de grasas que tiene la sede es en acero inoxidable de dimensiones 65 cm largo, 45 cm de ancho y 48 cm de alto.	UND	1	500.000,00	500.000,00

6	Realizar el mantenimiento de las cajas de inspección de las aguas residuales y combinadas de la Sede Sibundoy. Incluye: evacuación de las aguas residuales (recolección de sólidos, transporte y disposición final de sólidos presentes en cada caja de inspección), lavado de cajas de inspección y red, mediante la inyección de agua limpia a presión.	UND	4	615.000,00	2.460.000,00
7	Realizar el mantenimiento de las cajas de inspección aguas combinadas de la Sede Mocoa. Incluye: evacuación de las aguas residuales (recolección de sólidos, transporte y disposición final de sólidos presentes en cada caja de inspección), lavado de cajas de inspección y red mediante la inyección de agua limpia a presión.	UND	2	615.000,00	1.230.000,00
8	Realizar el mantenimiento de las cajas de inspección de aguas residuales y combinadas de la Sede Orito. Incluye: evacuación de las aguas residuales (recolección de sólidos, transporte y disposición final de sólidos presentes en cada caja de inspección), lavado de cajas de inspección y red mediante la inyección de agua limpia a presión.	UND	4	615.000,00	2.460.000,00
9	Realizar el mantenimiento de las cajas de inspección de aguas lluvias de la Sede Orito. Incluye: evacuación de las aguas (recolección de sólidos, transporte y disposición final de sólidos presentes en cada caja de inspección), lavado de cajas de inspección y red mediante la inyección de agua limpia a presión.	UND	5	615.000,00	3.075.000,00
10	Realizar el mantenimiento de las cajas de inspección aguas residuales de la Sede Principal. Incluye: evacuación de las aguas residuales (recolección de sólidos, transporte y disposición final de sólidos presentes en cada caja de inspección), lavado de cajas de inspección y red mediante la inyección de agua limpia a presión.	UND	2	615.000,00	1.230.000,00
11	Reconstrucción de la estructura de soporte de una tapa, y fabricación de una tapa de dimensión 0.7 m * 0.7 m; en concreto reforzado con varilla de ½ pulgada, para una caja de inspección de la Sede Sibundoy.	$_m2$	0,49	500.000,00	500.000,00
12	Reconstrucción de la estructura de soporte de una tapa, y fabricación de una tapa de dimensión 0.8 m * 0.8 m; en concreto reforzado con varilla de ½ pulgada, para una caja de inspección de la Sede Sibundoy.	$_m2$	0,64	500.000,00	500.000,00
13	Reconstrucción de la estructura de soporte de una tapa, y fabricación de una tapa de dimensión 0.66 m * 0.47 m; en concreto reforzado con varilla de ½ pulgada, para una caja de inspección de la Sede Mocoa.	$_m2$	0,31	500.000,00	500.000,00
14	Reconstrucción de la estructura de soporte de una tapa, y fabricación de una tapa de dimensión 0.59 m * 0.95 m en concreto reforzado con varilla de ½ pulgada, para una caja de inspección de la Sede Mocoa.	$_m2$	0,56	500.000,00	500.000,00
TOTAL					**15.955.000,00**

El presupuesto oficial del contrato será hasta por la suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($15.955.000) , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos

Nury Paola Cuarán Trejos.

Nury Paola Cuarán Trejos
Dinamizadora Ambiental

Firmado digitalmente por Adrián Rolando Riascos Vallejos
Fecha: 2024.08.05 12:14:40 -05'00'

Adrian Rolando Riascos Vallejos
Subdirector con funciones de director Regional