Nos especializamos en transformar acero inoxidable en productos de alta calidad: cocinas industriales, equipos de refrigeración, muebles y divisiones de baño para restaurantes, casinos, hoteles, clubes, colegios, centros de producción, hospitales, laboratorios entre otros proyectos. Garantizamos durabilidad, confianza y cumplimiento normativo.

COTIZACIÓN COT-0026

Fecha	**20-08-2024**
Validez de la Oferta	**24-10-2024**

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Ing. FAVIO **MARTINEZ**

Email: favio.martinez@medicinalegal.gov.co

Telefono: 3208960959

Direccion: carrera 13 N. 6A - 97

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio, encuentre a continuacion nuestra propuesta economica segun su solicitud de cotizacion.

Ítem	Descripción	Und	Cant	V/Unitario	V/Total
1	**CUARTO FRIO CONGELACION EN ACERO INOXIDABLE** **CUA.FR. CONG** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES EN ACERO INOXIDABLE. Paneles modulares para cuarto frio para paredes y techos tipo sandwich de 100 mm por ambas caras en lamina de acero inoxidable calibre 22 de la referencia 304 inyectado en poliuretano de 40 kg / m3 de densidad, sistema de ensamble con tornillos autorroscantes o remaches, sellado con sikaflex, para sls paredes y techos DIM. 3.04 X 3.32 X 2.91	unidad	1,0	$ 70.633.300,0	$ 70.633.300,0
2	**PISO CUARTO FRIO** **PCF** PISO PARA CUARTO FRIO DE CONGELACION. Piso tipo fijo en con lamina de poliuretano de 80 mm de espesor, ambas caras con tela asfáltica para impermeabilización, OBRA CIVIL, acabado del piso con impermeabilizante en placo emulsión asfáltica, barrera de vapor en polietileno de 6 milésimas, aislamiento en lamina de poliuretano de 80 mm placa en concreto de 3000 psi con malla electrostática , tableta alfagres de 2.2 cm, media caña en granito, emboquillado y brillado		1,0	$ 0,0	$ 0,0
3	**BOCELERIA DE CUARTO FRIO EN ACERO INOXIDABLE** **BC.CF** Boceleria para cuarto frio en lamina de acero inoxidable cal 22 REF, 304 sikaflex, y remaches para el interior y exterior de paredes y techo		1,0	$ 0,0	$ 0,0
4	**MARCO PUERTA CUARTO FRIO** **MAR.PU-CF** Marco para puerta de cuarto frío manufacturado en acero inoxidable calibre 20 REF. 304 dotado de resistencia para evitar la presencia del condensado o hielo en el marco de la puerta		1,0	$ 0,0	$ 0,0

Nos especializamos en transformar acero inoxidable en productos de alta calidad: cocinas industriales, equipos de refrigeración, muebles y divisiones de baño para restaurantes, casinos, hoteles, clubes, colegios, centros de producción, hospitales, laboratorios entre otros proyectos. Garantizamos durabilidad, confianza y cumplimiento normativo.

BOOM INDUSTRIAS

COTIZACIÓN COT-0026

Ítem	Descripción	Und	Cant	V/Unitario	V/Total
5	**PUERTA PARA CUARTO FRIO** **PUR.CF** PUERTA TIPO CORREDERA La puerta sera suministrada por la entidad la cual se le cambiara el empaque perimetral para garantizar buen sello se suministrarán rieles, guías, soportes, etc para la instalación de la puerta		1,0	$ 0,0	$ 0,0
6	**KIT ELECTRICO PARA CUARTO FRIO** **K.CF** Se suministrará solo el cableado de potencia y control a cada una de las unidades del cuarto frío hasta el sitio donde queden ubicadas las unidades NOTA. no se suministrará ningún otro elemento eléctrico no se suministrará tablero eléctrico no se instalará la parte eléctrica solo se suministrará lo anteriormente enunciado		1,0	$ 0,0	$ 0,0
7	**KIT DE REFRIGERACIÓN CUARTO FRÍO** **K.REF.** se suministrarán las tuberías de refrigeración de succión y descargas del sitio de ubicación del cuarto frío al sitio de ubicación de las unidades NOTA. no se suministrará ningún otro elemento de refrigeración No se instalará el sistema de refrigeración solo se suministrará lo anteriormente enunciado		1,0	$ 0,0	$ 0,0
8	**LAMPARA PARA CUARTO FRIO** **LAM.CF** Lampara fluorescente hermética de 2 x 18 w, ip 65 con tubo de policarbonato tipo led		2,0	$ 0,0	$ 0,0
9	**CORTINA DE AIRE CUARTO FRIO** **COR.CF** Cortina de aire forzado de 1.20 con interruptor de fin de carrera que apague y prenda con el accionar de la puerta		1,0	$ 0,0	$ 0,0
10	**CUARTO FRIO DE CONSERVACION EN ACERO IOXIDABLE** **CUA.FR.CONS.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES EN ACERO INOXIDABLE. Paneles modulares para cuarto frio para paredes y techos tipo sandwich de 100 mm por ambas caras en lámina de acero inoxidable calibre 22 de la referencia 304 inyectado en poliuretano de 40 kg / m3 de densidad, sistema de ensamble con tornillos autorroscantes o remaches, sellado con sikaflex, para las paredes y techos DIM. 3.23 x 4.09 x 2.91 alto	unidad	1,0	$ 81.185.700,0	$ 81.185.700,0

Nos especializamos en transformar acero inoxidable en productos de alta calidad: cocinas industriales, equipos de refrigeración, muebles y divisiones de baño para restaurantes, casinos, hoteles, clubes, colegios, centros de producción, hospitales, laboratorios entre otros proyectos. Garantizamos durabilidad, confianza y cumplimiento normativo.

BOOM INDUSTRIAS

COTIZACIÓN COT-0026

Ítem	Descripción	Und	Cant	V/Unitario	V/Total
11	**PISO CUARTO FRIO** **PCF** PISO PARA CUARTO FRIO DE CONGELACION. Piso tipo fijo en con lamina de poliuretano de 80 mm de espesor, ambas caras con tela asfáltica para impermeabilización, OBRA CIVIL, acabado del piso con impermeabilizante en placo emulsión asfáltica, barrera de vapor en polietileno de 6 milésimas, aislamiento en lamina de poliuretano de 80 mm placa en concreto de 3000 psi con malla electrostática , tableta alfagres de 2.2 cm, media caña en granito, emboquillado y brillado		1,0	$ 0,0	$ 0,0
12	**BOCELERIA DE CUARTO FRIO EN ACERO INOXIDABLE** **BC.CF** Boceleria para cuarto frio en lamina de acero inoxidable cal 22 REF, 304 sikaflex, y remaches para el interior y exterior de paredes y techo		1,0	$ 0,0	$ 0,0
13	**MARCO PUERTA CUARTO FRIO** **MAR.PU-CF** Marco para puerta de cuarto frío manufacturado en acero inoxidable calibre 20 REF. 304 dotado de resistencia para evitar la presencia del condensado o hielo en el marco de la puerta		1,0	$ 0,0	$ 0,0
14	**PUERTA PARA CUARTO FRIO** **PUR.CF** PUERTA TIPO CORREDERA La puerta sera suministrada por la entidad la cual se le cambiara el empaque perimetral para garantizar buen sello se suministrarán rieles, guías, soportes, etc para la instalación de la puerta		1,0	$ 0,0	$ 0,0
15	**KIT ELECTRICO PARA CUARTO FRIO** **K.CF** Se suministrará solo el cableado de potencia y control a cada una de las unidades del cuarto frío hasta el sitio donde queden ubicadas las unidades NOTA. no se suministrará ningún otro elemento eléctrico no se suministrará tablero eléctrico no se instalará la parte eléctrica solo se suministrará lo anteriormente enunciado		1,0	$ 0,0	$ 0,0
16	**KIT DE REFRIGERACIÓN CUARTO FRÍO** **K.REF.** se suministrarán las tuberías de refrigeración de succión y descargas del sitio de ubicación del cuarto frío al sitio de ubicación de las unidades NOTA. no se suministrará ningún otro elemento de refrigeración No se instalará el sistema de refrigeración solo se suministrará lo anteriormente enunciado		1,0	$ 0,0	$ 0,0

Nos especializamos en transformar acero inoxidable en productos de alta calidad: cocinas industriales, equipos de refrigeración, muebles y divisiones de baño para restaurantes, casinos, hoteles, clubes, colegios, centros de producción, hospitales, laboratorios entre otros proyectos. Garantizamos durabilidad, confianza y cumplimiento normativo.

BOOM INDUSTRIAS

COTIZACIÓN COT-0026

Ítem	Descripción	Und	Cant	V/Unitario	V/Total
17	**LAMPARA PARA CUARTO FRIO** **LAM.CF** Lampara fluorescente hermética de 2 x 18 w, ip 65 con tubo de policarbonato tipo led		1,0	$ 0,0	$ 0,0
18	**CORTINA DE AIRE CUARTO FRIO** **COR.CF** Cortina de aire forzado de 1.20 con interruptor de fin de carrera que apague y prenda con el accionar de la puerta		1,0	$ 0,0	$ 0,0
19	**CASILLEROS PARA CUARTOS FRIOS EN ACERO INOXIDABLE** **CAS.CF** CASILLEROS PERFORADOS EN ACERO INOXIDABLE Fabricados en lamina de acero inoxidable calibre 20 de la referencia 304 con cinco (5) compartimientos c/u con perforaciones en los lados, en la parte superior e inferior, de cada compartimiento incluida la puerta, con perforaciones o ranuras de 10 cms de largo y ancho de 3 mm, distribuidas en contorno de tal forma que permita la circulación del aire frío. con cerraduras independientes cada una con diferente llave que garanticen la seguridad de cada módulo. cada compartimiento llevará un entrepaño graduable cada compartimiento de medidas 40 cms de fondo x 30 cms de fondo x 40 cms de alto. dimensiones generales 30 x 40 x 2.00 alto		35,0	$ 2.472.500,0	$ 86.537.500,0
20	**CASILLEROS PARA CUARTOS FRIOS EN ACERO INOXIDABLE** **CAS.CF** CASILLEROS PERFORADOS EN ACERO INOXIDABLE Fabricados en lamina de acero inoxidable calibre 20 de la referencia 304 con cuatro (4) compartimientos c/u con perforaciones en los lados, en la parte superior e inferior, de cada compartimiento incluida la puerta, con perforaciones o ranuras de 10 cms de largo y ancho de 3 mm, distribuidas en contorno de tal forma que permita la circulación del aire frío. con cerraduras independientes cada una con diferente llave que garanticen la seguridad de cada módulo. cada compartimiento llevará un entrepaño graduable cada compartimiento de medidas 40 cms de fondo x 30 cms de fondo x 40 cms de alto. dimensiones generales 30 x 40 x 1.60 alto		5,0	$ 2.150.000,0	$ 10.750.000,0

Subtotal	**249.106.500,0**
Descuento	**0,0**
IVA	**47.330.235,0**
Total	**296.436.735,0**

Nos especializamos en transformar acero inoxidable en productos de alta calidad: cocinas industriales, equipos de refrigeración, muebles y divisiones de baño para restaurantes, casinos, hoteles, clubes, colegios, centros de producción, hospitales, laboratorios entre otros proyectos. Garantizamos durabilidad, confianza y cumplimiento normativo.

COTIZACIÓN COT-0026

CONDICIONES COMERCIALES

Elementos entregados en sitio
Boom Industrias le manifiesta nuestro agradecimiento por creer y apoyar la **INDUSTRIA NACIONAL** y el habernos seleccionado como sus proveedores de equipos, en segundo lugar le sugerimos leer cuidadosamente nuestras condiciones comerciales, de ello dependerá nuestro entero y buen entendimiento, pues los derechos y responsabilidades de nuestros clientes, terminan donde empiezan los nuestros.

FORMA DE PAGO: Inicial 60% - Contra entrega 40%

TIEMPO DE ENTREGA : 60 días hábiles una vez sea recibido el anticipo y Orden de Compra.
PRECIOS: Los precios de nuestra oferta comercial son netos y puestos en fábrica, se entienden pesos o moneda corriente y son válidos hasta el día **24-10-2024** teniendo en cuenta la fluctuación de las monedas de negociación, pasados estos se requiere confirmar con la Gerencia de Ventas.

GARANTÍAS: Los equipos tienen garantía de 1 Año, contra defectos de manufactura.

Entiéndase por parte de nuestros clientes que se cambiarán o repararán todas aquellas partes que se comprueben tener defectos en su manufactura sin un costo adicional para el cliente siempre y cuando hayan tenido un manejo y mantenimiento preventivo adecuado con personal calificado y en condiciones de uso normal.

Nota. Entiéndase por manejo y mantenimiento preventivo adecuado, el haber leído cuidadosamente los manuales suministrados con el equipo de instalación, funcionamiento, manejo y mantenimiento preventivo por personal idóneo, de lo contrario **¡se perderá la GARANTÍA arriba mencionada!.**

Resaltamos que se exceptúan de la anterior garantía todos los elementos eléctricos tales como motores, térmicos, guardamotores, controles, resistencias, luces, bombillos, vidrios, etc., cuya operación y normal funcionamiento dependen en forma exclusiva de las condiciones o estabilidad en las líneas de conducción eléctrica.

Nota, Aclaratoria: Toda visita tanto, dentro como fuera de la ciudad para un servicio **POST-VENTA** tendrá un costo que será por cuenta del comprador y cobrada por nuestra compañía hasta tanto no se constate que los equipos objeto de los servicios no funcionan por mala calidad o ensamble responsabilidad de Boom Industrias y no, por la mala instalación, bajas presiones en las redes hidráulicas o fluctuaciones en las redes eléctricas.

MONTAJES, INSTALACIONES Y OBRAS NO INCLUIDAS

- Nuestra firma Boom Industrias. Se responsabilizará con personal profesional y calificado de hacer

la respectiva asesoría técnica y revisión para el montaje, conexión y puesta en funcionamiento de los equipos cotizados en su lugar.

- Debe entenderse por parte de nuestros clientes que todos los productos o ítem con sus accesorios e instalaciones sanitarias y de fuerzas tales como agua, eléctrica, desagües y conexiones a sus respectivas redes o cualquier otra obra civil o locativa que se necesite para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de los equipos serán asumidas por el comprador.
- La conexión de los muebles y equipos a sus respectivas redes hidráulicas, eléctricas, como sus accesorios: sifones, registros y otros para la conexión que se requiera serán por cuenta del cliente, salvo que sean cotizados y contratados por el cliente.
- En cuanto a los cuartos fríos (cavas refrigeradas) y sus tipos, en el caso modalidad fijos, estos serán entregados impermeabilizados y con aislamiento, para darle el acabado deseado por parte del cliente, en los modulares y fijos será por parte del cliente, las plaquetas, pie de amigo, casetas y cajas terminales eléctricas, hasta los puntos cero “0” al sitio de contacto con los motores o unidades, lo mismo que todas las obras civiles como desagües y otras en cuanto a la distancia de la colocación de las unidades compresoras deben ser consultadas y notificadas al proveedor, ya que los motores de estas están calculadas sólo para una distancia fija.
- Así mismo será de mutuo acuerdo su punto de ubicación ya que estas deben estar técnicamente bien ubicadas y ventiladas para su correcto funcionamiento y estabilidad, proporcionando el acceso necesario para los mantenimientos. **Nota**. En caso de tener que instalar las unidades remotas sin previo aviso, estas deben ser recalculadas y se cobrara adicionalmente las tuberías conductoras de cableado y refrigerante etc.
- En cuanto a los sistemas de Extracción, las adecuaciones técnicas de obra civil necesarias para el correcto funcionamiento del sistema estarán a cargo del cliente, como generación de buitrón para conductos, apertura de agujeros en paredes y techos, impermeabilización de juntas entre conductos y mampostería, adecuación de red eléctrica y cableado general a puntos 0, según planos.

ENTREGA Y RECIBO DEL OBJETO CONTRACTUAL POR PARTE DE LA OBRA O CLIENTE.

- Si transcurridos treinta (30) días, después de entregados los equipos para su instalación en su destino final, las obras civiles u otras que habla el anterior literal por cualquier causa imputable al comprador no estuviesen terminadas para ponerlos en condiciones de funcionamiento; de inmediato vencerá automáticamente el plazo para el pago del último contado y Boom Industrias en cambio otorgará una fianza al cliente garantizando la entrega final de los equipos, pero esta será por cuenta del cliente.
- Nuestro departamento de cartera cuenta con afiliaciones a entidades crediticias como Data crédito y Covinoc; por lo anterior, usted deberá autorizar para ser consultado y monitoreado financieramente. Sin otro particular, quedamos a la espera del buen entendimiento por parte del cliente y que nuestra transparencia en las especificaciones y claridad en la información suministrada sea en beneficio de las dos partes, (mutuo) o (bilateral).

Nos especializamos en transformar acero inoxidable en productos de alta calidad: cocinas industriales, equipos de refrigeración, muebles y divisiones de baño para restaurantes, casinos, hoteles, clubes, colegios, centros de producción, hospitales, laboratorios entre otros proyectos. Garantizamos durabilidad, confianza y cumplimiento normativo.

COTIZACIÓN COT-0026

Cordialmente

Rene Gonzalez Rodriguez
Departamento Comercial
Telefonos 3106998712