OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DEL MENOR INFRACTOR Y EL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR"

PRESUPUESTO OFICIAL: TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESO S M/CTE ($ 36.000.000,00)**, M/CTE** el cual incluye costos directos e indirectos para la ejecución del contrato, entre esos los tributos e impuestos del orden nacional y territorial que le apliquen.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: MÍNIMA CUANTÍA.

FICHA TÉCNICA

El proponente y futuro contratista deberá cumplir con la siguiente ficha técnica así,

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MENOR INFRACTOR Y EL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR		
1. Infraestructura menor infractor		
Item	**Descripcion**	**Unidad**
1.01.	Raspado de pintura sobre muro	m2
1.02.	Resane de estuco y pintura de muros	m2
1.03.	Limpieza de viga canal	ml
1.04.	Limpieza de bajantes de aguas lluvias	ml
1.05.	Impermeablizacion viga canal	ml
1.06.	Recubrimiento de muro impermeable y semi	m2
1.07.	Impermeabilizacion entre muro y cubierta	ml
1.08.	Mantenimiento, reposición e instalación de vinilo interno sobre pañete a 3 manos color a definir en obra.	m2
1.09.	Aseo General	Global
1.10.	Transporte de y disposicion escombros	Global
2. Infraestructura palacio municipal		
Item	**Descripcion**	**Unidad**
2.01.	Desmonte de cubierta, inluye estructura, accesorios; y cargue y transporte, y disposcion de escombros. con uso de elementos de proteccion personal para trabajo seguro en alturas	m2
2.02.	Desmonte de Marcos y Puertas	und
2.03.	Desmonte de cielo raso en pvc, inluye estructura y accesorios. con uso de elementos de proteccion personal para trabajo seguro en alturas	m2
2.04.	Limpieza y desinfeccion de tanques aereos de almacenamiento de agua potable	und
2.05.	Limpieza y desinfeccion de tanques subterraneos de almacenamiento de agua potable	und
2.06.	Mantenimiento correctivo de sanitarios (Incluye Reposición de grifería de entrada y descarga, limpieza de drenaje mediante sonda, cambio de bizcocho)	und
2.07.	Mantenimiento puerta interior por hoja (Incluye desmonte, arreglo de bisagras y marco, reinstalación.)	und
2.08.	Suministro e instalación de chapas para puerta interior con poma madera o metálica (Baños / Oficinas) (Incluye retiro chapa averiada, mantenimiento picaportes y superficies de instalacion	und
2.09.	Mantenimiento bajantes diámetros 4" - 6" (Incluye limpieza con sonda, embones)	ml
2.10.	Reparación Cubierta por Filtraciones. (sellante butílico, epóxido, resina o similar garantizado)	m2
2.11.	Mantenimiento puntos eléctricos, tomas, apagadores y salidas de luz. (Incluye aparatos eléctricos, revisión y M.O.)	und
2.12.	Suministro e instalación de tubos led 32W T8 1.2m	und
2.13.	Mantenimiento carpintería metálica ventanas	und
2.14.	Mantenimiento, reposición e instalación de vinilo interno sobre pañete a 3 manos color a definir en obra - incluye filos y dilataciones así como alistamiento de superficie	m2
2.15.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección a 3 manos color a definir en obra. - incluye filos y dilataciones así como alistamiento de superficie	m2

2.16.	Suministro e instalacion de cielo raso en pvc - incluye: suministro, transporte, mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2
2.17.	Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros	ml
2.18.	Muros e.=10 cm en ladrillo H10 Incluye mortero de pega y emboquille	m2
2.19.	Construcción de columneta de confinamiento de muro en mampostería, en concreto de F'C= 21MPA m. Incluye acero de refuerzo.	m3
2.20	Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso. incluye acero de refuerzo	m3
2.21.	Suministro e instalación de Puerta Principal metálica Galvanizada, medida variable según se requiera, estructura en perfil 3"x1.5" en lámina Cold Rolled Cal 18. marco en lamina cold rolled cal.20, incluye cerradura. Diseño de puerta según elección del contratante.	und
2.22.	Mantenimiento, conexiones, y automatizacion de bomba sumergible del tanque subterraneo del palacio municipal (incluye cableado, accesorios necsarios para su funcionamiento, contactor, y temporizador manual para contactor)	und
2.23.	mantenimiento de tableros de distribucion y transferencias	und
2.24.	mantenimiento de aires acondicionados del palacio municipal	und
2.25.	Suministro e instalacion de electroiman 350 lb Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta. Diseño anti residuos magnéticos MOV integrado (protege contra corriente en reversa). Luz led,Voltaje dual: 12/24 VCD. Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA. Fuerza de retención: 350lb. Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado. Incluye soporte ZL para puerta de madera Compatible con chapa magnética de 350. Modo de apertura: puerta de 90°. y todos los accesorios necesarios para su correcta operación.	und
2.26	Suministro e instalación de electroiman 350 lb Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta. Diseño anti residuos magnéticos MOV integrado (protege contra corriente en reversa). Luz led,Voltaje dual: 12/24 VCD. Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA. Fuerza de retención: 350lb. Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado. Incluye Boton o control remoto, fuente, soporte en U para puerta de vidrio Compatible con chapa magnética de 350 Kg. Modo de apertura: puerta de 90°; y todos los accesorios necesarios para su correcta operacion.	und

PARÁGRAFO: Este proceso se estructura bajo la figura de monto agotable, por lo que las cantidades de unidades determinadas a adquirir dependerá de los requerimientos específicos de la entidad

ORIGINAL FIRMADO
UBERNEL MARIN MARIN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Anexos: 0 folios.
Copia: N/A
Proyectó: Ubernel Marin Marin – Secretario de Infraestructura
Revisó: Ubernel Marin Marin – Secretario de Infraestructura
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

Cra 12A Nº 11-26. Código postal Nº 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-