STV
Servicio de Transporte Vertical

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

Neiva, 10 julio de 2024

Señor
Intendente NICK NELSON NUÑEZ NAVAS
Supervisor Contrato No. 20-7-10008-24
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ

Asunto: Repuesta aclaración información especificaciones mínimas del contrato 20-7-10008-24

De manera atenta y respetuosa me permito dar respuesta al señor Supervisor, remitiendo la aclaración respecto a las especificaciones técnicas, descritas en el anexo No 1 del contrato 20-7-1008-24, que trata del: "Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de la Seccional de Investigación Criminal E INTERPOL (SIJIN) DECAQ, ubicado en la transversal 6 entre calles 15 y 12, Barrio San Judas Alto de Florencia"; para el ascensor marca OTIS MODELO ESPECIAL 96NE7695-PTS EPCD-PACK0201, en donde se especifica cuales ítem pueden ejecutarse dentro del proceso contractual y cuales no, conforme al modelo del ascensor y los componentes técnico mecánicos del mismo, justificándolo en la casilla de observación, así:

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	SE EJECUTA	OBSERVACIONES
1.	Mantenimiento preventivo mensual de ASCENSOR OTIS MODELO ESPECIAL 96NE7695-PTS EPCD-PACK0201.	SI	Aplica para equipos en general.
2.	Demarcación de áreas seguras, sala de máquina, cuadro de maniobra, maquina, cabina, foso.	SI	Ítem por norma.
3.	Suministro e instalación barrera detectora electrónica infrarroja para puerta de cabina.	NO	No Aplica al sistema actual.
4.	Suministro e instalación de botones para botonera de cabina (interna) ascensores: SHILDLER BLOQUE C ESTILO GRACO C 4	NO	No corresponde a la marca.
5.	Suministro e instalación de botones para botonera hall (externas) ascensores: SHILDLER BLOQUE C ESTILO GRACO C 4.	NO	No corresponde a la marca.

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

6.	Suministro e instalación de botonera táctil completa (interna) ascensor: SHILDLER BLOQUE D.	NO	No corresponde a la marca.
7.	Suministro e instalación de botonera táctil completa (externa) ascensor: SHILDRER BLOQUE D.	NO	No corresponde a la marca.
8.	Suministro e instalaciones deslizaderas de puertas de hall.	SI	Aplica
9.	Suministro y cambio de caja de inspección.	SI	Aplica
10.	Suministro y cambio de micro del regulador de velocidad.	SI	Aplica
11.	Suministro deslizaderas de guías de cabina material: Ultrapoi y acero 10 mm: guía T75 16 mm: guía T 90.	NO	No corresponde a la marca.
12.	Suministro e instalación de rolletes y excéntricas.	SI	Aplica
13.	Suministro y cambio de variador de control	NO	No aplica a la marca.
14.	Suministro e instalación de cable viajero	SI	Aplica
15.	Suministro e instalación de cable de seguridades	SI	Aplica
16.	Suministro e instalación de batería de 12 voltios y 7 amperios para sistema rescatador.	SI	Aplica
17.	Suministro e instalación de sistema rescatador para ascensor sin cuarto de maquinas	SI	Aplica
18.	Suministro e instalación de guarda cables de polea desviadora	NO	No aplica al sistema instalado.
19.	Suministro e instalación sensor de carga de cabina	SI	Aplica
20.	Suministro e instalación de zapatas de guía de cabina	SI	Aplica
21.	Suministro e instalación de luz y alarma de emergencia	SI	Aplica
22.	Suministro e instalación de micro de contrapeso	NO	No aplica al sistema instalado.
23.	Correa de operador de puertas	SI	Aplica
24.	Suministro e instalación de piñón de operador de puertas	SI	Aplica
25.	Suministro e instalación de guarda cables de polea de tracción	NO	No aplica al sistema instalado.
26.	Suministro e instalación de comunicación de pozo.	NO	No corresponde
27.	Suministro e instalación de tarjeta de control MCTC MCB C 2 monarch (ascensor estilo).	NO	No corresponde a la marca.

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

28.	Suministro e instalación de iluminarias LED cabinas	SI	Aplica
29.	Suministro e instalación acrílicos de protección luminarias de cabina	NO	No corresponde
30.	Suministro e instalación de quicio de cabina, materia: aluminio, Ubicación: puerta de cabina lo cual permite la operación y deslizamiento de las zapatas.	SI	Aplica
31.	Suministro e instalación de intercomunicador, sistema intercomunicador de tres vías se instalará una mano libre de cabina, un teléfono en cuarto de máquinas y otro en recepción, además debe contar con una fuente dotada de batería que garantice el funcionamiento en ausencia de energía como mínimo dos horas.	SI	Aplica
32.	Suministro e instalación de lubricadoras de guías, lubricadora de guías de cabina y contra peso.	SI	Aplica
33.	Certificación NTC 5926-1, certificar la correcta operación de los equipos, de conformidad con la correspondiente Norma Técnica para la revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas, que para el caso será la NTC 5926-1, para ascensores electromecánicos e hidráulicos.	SI	Aplica
34.	Reposición e instalación de control completo, botoneras de cabina y hall, cable viajero y pozo.	SI	Aplica
35.	Reposición e instalación de operador de puertas tipo fermator central de apertura 800 mm de accesorios.	SI	Aplica
36.	Reposición e instalación de limitador de velocidad 1.6m/s con pesa.	NO	No corresponde a la velocidad del equipo.
37.	Reposición e instalación de Banda de tracción 72 metros.	SI	Aplica
38.	Reposición e instalación de Búfer de goma 20 cm de alto a 1.6 m/s.	NO	No corresponde
39.	Reposicione instalación limites finales de correa NO/NC.	SI	Aplica

Calle 7 # 32-103 Prado Alto
311 587 5005
serviciosdetransportevertical@gmail.com

40.	Reposición e instalación de barrera fotoeléctrica WECO.	SI	Aplica
41.	Reposición e instalación de cable viajero	SI	Aplica
42.	Reposición e instalación pesa carga Summit de cables	NO	No corresponde al sistema instalado.
43.	Reposición e instalación de caja de inspección.	SI	Aplica
44.	Reposición instalación de ventilador	SI	Aplica
45.	Reposición e instalación de inductores electrónicos	SI	Aplica
46.	Reposición e instalación de aceiteras	SI	Aplica
47.	Reposición e instalación de recolectoras	SI	Aplica
48.	Reposición e instalación de contactores de puerta de hall tipo fermator	SI	Aplica
49.	Reposición e instalación de máquina de tracción tipo Gearless	SI	Aplica
50.	Reposición e instalación de variador de puertas fermator	NO	No corresponde a la marca.
51.	Reposición e instalación de micro de pesa limitador	SI	Aplica
52.	Reposición e instalación de contadores del control maniobra	NO	No corresponde
53.	Reposición e instalación de Guaya del limitador de la velocidad 8 mm.	SI	Aplica
54.	Reposición e instalación de iluminación de foso	SI	Aplica
55.	Reposición y aplicabilidad de pintura en general	SI	Aplica
56.	Reposición e instalación de desbloqueo del variador estilo	NO	No corresponde a la marca.

Atentamente,

SERGIO TRUJILLO HOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL STV-SERVICIOS DE TRANSPORTE VERTICAL
NIT. 1075240300-8