Código: 2BS-FR-0072	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 14-05-2021	ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Versión: 0		

FECHA DE ELABORACION FORMATO:	22/08/2024
CONTRATO DE OBRA:	No. 10-6-30025-24
CONSECUTIVO NECESIDAD :	E13-06
NECESIDAD:	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PORTON
UNIDAD:	Estacion de policia teusaquillo
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion de policia teusaquillo
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Estacion de policia teusaquillo
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.23.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	1	$	24.171,00	$	24.171,00
14	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS							
	A1-14.06.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UN	2	$	232.712,00	$	465.424,00
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	4,00	$	6.867,00	$	27.468,00
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1,00	$	73.924,00	$	73.924,00
18	OTROS							
	18.107.	Suministro e instalación de portón, fabricado en tubería rectangular hr 4*8 cal 16, para hoja principal y relleno en platina de 1 ½´* 3/8´, sistema de apertura por medio de chumaceras, pasadores, acabado en pintura electroestática. Incluye herrajes y demás accesorios para funcionamiento	M2	12	$	671.699,00	$	8.060.388,00

Código: 2BS-FR-0072	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES						POLICIA NACIONAL
Fecha: 14-05-2021	ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES						
Versión: 0							
	18.131.	Suministro e instalación de piso técnico de 60 x 60 cm. De aglomerado de partículas de madera de alta densidad, un espesor de 36 mm antiestático de madera, incluye piezas faltantes, ajuste y nivelación.	M2	3	$ 428.341,00	$ 1.285.023,00	

COSTO DIRECTO TOTAL		$	9.912.227,00
ADMINISTRACIÓN	21,0%	$	2.081.567,67
IMPREVISTOS	0,5%	$	49.561,14
UTILIDAD	5,0%	$	495.611,35
IVA	19%	$	94.166,16
COSTO INDIRECTO TOTAL		$	2.720.906,32
VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO		$	12.633.133,32

Elaboró:
ING. Alvaro Rodriguez Rangel
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:
ING. Diego Fernando Gras Diaz
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
Alvaro Rodriguez Rangel
CONTRATISTA

Verificación Técnica:
ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

AUTORIZADO EN COMITÉ DE OBRA SI_____NO _____ Número de Comité _____ Fecha de Comité _____

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO
ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO

Revisó y Autorizó:
B.G. JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA
ORDENADOR DEL GASTO