FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NP-01

Nombre:

Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación SIKA WATERBAR V-15 o similar según planos y especificaciones de diseño

Unidad

Ml

Materiales

NOMBRE	UND	C.UNITARIA	%DESPER	PRECIO	SUBTOTAL
SIKA WATERBAR V-15 o similar	ml	1	5	$ 76.290	$ 80.105

Subtotal Materiales $ 80.105

M. Obra

NOMBRE	UND	C.UNITARIA	%DESPER	PRECIO	SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 3 Ay)	HC	0,2973		$ 55.557	$ 16.519

Subtotal M. Obra $ 16.519

Equipos

NOMBRE	UND	C.UNITARIA	%DESPER	PRECIO	SUBTOTAL
Herramientas menores	H	0,9246		$ 650	$ 601
Pulidora Electrica de 4"	día	0,2000		$ 18.993	$ 3.799

Subtotal Equipos $ 4.400

Transporte/Otros

NOMBRE	UND	C.UNITARIA	%DESPER	PRECIO	SUBTOTAL

Subtotal Transporte/Otros $ -

Herramienta menor 0%

Costo Total Directo **$ 101.023**