SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DESPACHO REGIONAL RISARALDA

VERIFICACION TECNICA -PROCESO
SAMC-RSR-DIR-135-2024

Adecuación, mejoramiento e impermeabilización cubiertas coliseo y otras edificaciones complejo Pereira, Sena territorial Risaralda, vigencia 2024.

PROPONENTE:	INXE SAS	NIT	901074246-0

Se verificará que los items ofertados cumplan las especificaciones técnicas solicitadas en la invitación publica en cada uno de los ítems allí estipulados, en las calidades señaladas, que se especifiquen los procedimientos y que se ajuste a las necesidades de la entidad.

ITEM	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
A	REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS A. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE DECRETO 1082 DE 2015: * Para certificar la experiencia mínima general él oferente persona natural deberá acreditar 10 años, a partir de la fecha de grado o de la expedición de la tarjeta de profesional. Para los proponentes jurídicos, plural, nacional o extranjera, deberá acreditar 5 años de existencia con el correspondiente CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.	X			Certificado de existencia y representación legal, fecha de matrícula 25 de abil de 2017
A.1	El proponente deberá diligenciar el formato experiencia indicando el No. de contrato, valor expresado en SMMLV, Entidad contratante y consecutivo del RUP para poder identificarlo en el certificado. En el evento de acreditar la experiencia en procesos por lotes, deberá establecer la experiencia por cada lote de manera independiente. (Cuando aplique)	X			Presenta formato No.10 experiencia del proponente consecutivo RUP 10 - contrato con industrias del pacifico S.A.S "construcción y montaje de modulos de viviendas y facilidades en campo acordionero para GRAN TIERRA ENERGY" SMMLV 302,55
B	EXPERIENCIA ACREDITADA POR EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES O MIPYMES CONFORME AL DECRETO 1860 DE 2021.			X	No presentan información
C	**REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS** **Deberá ofertar el siguiente equipo de trabajo:**				
c.1	**Director de obra** - Ingeniero civil. Experiencia mínima general de 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y con una experiencia especifica en: mantenimiento Y reparación de infraestructuras publicas o privadas. Estas experiencias han podido ser obtenidas como residente y/o director y/o contratista de obra y debe estar certificada por entidad pública o privada . **2. El director y el residente de obra deberán aportar mínimo dos (2) certificados de experiencia especifica en la cual se evidencie contratos ejecutados que incluyan construcción, reconstrucción y/o adecuación de infraestructuras.**	X			OSCAR GERMAN ROBLEDO POSADA tiene una profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-11995 desde el 21 de Septiembre de 1983. **1)** director de obra en la construcción de casetas para la reubicación de los comerciantes de laplaza de mercado fase II municipio de la virginia, risaralda. **2)** director de obra en la construcción de 200 apartamentos y obras de urbanismo, proyecto santa osa clara IV etapa, comuna san joaquin, municipio de pereira
c.2	**Residente de obra** - Ingeniero civil o arquitecto - Experiencia mínimageneral de 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. y con una experiencia especifica en: mantenimiento y reparacion de infraestructuras en instituciones públicas o privadas estas experiencias han podido ser obtenidas como residente y/o director y/o contratista de obra y debe estar certificada por entidad pública o privada **2. El director y el residente de obra deberán aportar mínimo dos (2) certificados de experiencia especifica en la cual se evidencie contratos ejecutados que incluyan construcción, reconstrucción y/o adecuación de infraestructuras.**	X			Arquitecta ANA MARIA NOREÑA HERRERA con MATRICULA PROFESIONAL No. A18012010 - 42161571, fecha de expedición 1/25/2010. **1)** contratista de obra para la demolición de antepechos existentes y suministro y construcción e instalación d barandas en acero inoxidable con pneles en vidrio templado para los pasillos del segundo nivel de las áreas comunes de la termial de trnsporte de pereira. **2)** contratista de obra para la construcción de la sede de acción comunal del barrio la milagrosa, la virginia
c.3	**Asesor SST** - PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL. Y/O INGENIEROS CON ESPECIALIZACIÓN ENSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. - Experiencia mínima de dos (2) años, con certificación en SGSST. (ministerio del Trabajo), una certificación de manejo de seguridad del trabajo en obras de instituciones públicas o privadas iguales o mayores al presupuesto oficial y debe estar certificada por entidad pública o privada de la respectiva institución	X			MARIBEL MORALES RIOS con Licencia Profesional N° LPSSO N°1114-07. Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, trabajo en el proyecto CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA LA REUBICACIÓN DE LOS COMERCIANTES DE LA PLAZA DE MERCADO FASE II MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA
c.4	**Asesor Ambiental** - INGENIEROS AMBIENTALES O ADMINISTRADORES AMBIENTALES - Experiencia Mínima General De 2 Años Contados A Partir De La Expedición De La Tarjeta Profesional Y Con Experiencia Especifica En Planes De Manejo Ambiental	X			ANA MARÍA PINEDA ORTIZ, administradora ambiental con matrícula profesional AA16350242162170 resolución 1635 mayo 20 de 2019. presta el servicio de interventori integral (técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica) al contrato, realizar adecuación y mejoramiento de baterías sanitarias de los establecimientos educativos oficiales del municipio de pereira conforme a la priorización realizada por la secretaria de educación
c.5	**Construccion**- TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN - Construcción de obra civil y general con 5 años de experiencia a partir de la expedicion de la tarjeta profesional por el copnia, certificación de una obra en instituciones públicas y o privadas.	X			JOSE LUBIAN AMARILES GALLEGO profesiónal de TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES con CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR 66502-002703 desde el 23 de Octubre de 2003, trabajo en el proyecto CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA LA REUBICACIÓN DE LOS COMERCIANTES DE LA PLAZA DE MERCADO FASE II MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA
RESULTADO FINAL		**CUMPLE**			

FIRMA
NOMBRE Javier Alejandro Morales Martínez
CARGO O ROL Ingeniero Apoyo Regional Risaralda

FECHA: Septiembre 17 de 2024

ANEXO VERIFICACION FICHA TÉCNICA

PROCESO SAMC-RSR-DIR-135-2024

PROPONENTE	INXE SAS	NIT	901074246-0

OBJETO: Adecuación, mejoramiento e impermeabilización cubiertas coliseo y otras edificaciones complejo Pereira, Sena territorial Risaralda, vigencia 2024.

Ofertar la totalidad de los ítems y/o servicios requeridos, en las cantidades, unidades y medidas requeridos por la Entidad para cada lote.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	**PRELIMINARES**					
1.01	Recorrido y limpieza de Cubiertas y terrazas	m2	2.000,00	SI		El proponente SI presenta documento denominado "Formato 13 Propuesta Tecnica
1,02	Desmonte De Teja Existente, Incluye Retiro Disposición Final	m2	1.260,00	SI		
1,03	Desmonte de lamparas	Und	24,00	SI		
1,04	Desmonte de cielo rasos e incluye nuevamente su reinstalacion	m2	85,00	SI		
1,05	Retiro de elementos producto de desmontes y demoliciones	m3	18,00	SI		
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, CANALES Y BAJANTES**					
2,01	Mantenimiento de canal (metalica - pvc) existente, lavada general, revisión de empates y boquillas con manto vulcanizado, impermeabilización de toda la canal con sika fill 100,	Ml	200,00	SI		
2,02	Recorrido y Mantenimiento de Bajantes de Cubierta, Incluye resane Boquillas y reposición elementos deteriorados	Ml	120,00	SI		
3	**ADECUACION Y/O MANTENIEMIENTO DE CUBIERTA**					
3,01	Cubierta standing seam sencilla calibre 26, bandeja continua ancho útil .50cm , cresta de 1 ½"" color blanco RAL 9002 y kit de fijación, marca metaza o similar	M2	1.260,00	SI		
3,02	Suministro e instalación de flanshing metálico en lámina standing seam cal 26 (0.45 mm) prepintada en super poliester color verde, desarrollo 0.30 m	Ml	102,00	SI		
3,03	Suministro e instalación de teja traslucida en poliester reforzado con fibra de vidrio, resina estnándar, termoestable espesor clase 7, color ice. Para teja standing seam.	M2	86,00	SI		
3,04	Suministro e instalación de caballete en lámina standing seam cal 26 (0.45 mm) prepintada en super poliester colorverde, desarrollo hasta 0.60 m	ML	56,00	SI		
3,05	Imprimación Sika Techo E_0.05kg/m2	M2	320,00	SI		
3,06	Impermeabilizante Sika Manto 3.0 mm	M2	260,00	SI		
3,07	Protección Alumol 0,11kg/m2	M2	130,00	SI		
3,08	Impermeabilización flexible de techos, placas, cubiertas, canaletas. Color verde, Construfill o similares pintura elastomerica	M2	260,00	SI		
3,09	Sello de elementos de fijacion cubierta a estructura metalica	Un	1.000,00	SI		
4	**ACABADOS DE CUBIERTA**					
4,01	Pintura y resane para muros exteriores con pintura tipo koraza. Para humedades generadas por filtraciones de la cubierta.	m2	255,06	SI		
4,02	Cielo falso en laminas de PVC	m2	85,00	SI		
5	**APARATOS ELECTRICOS Y /O COMPLEMENTARIOS**					
5,01	Reinstalacion Lamparas	UND	24,00	SI		
5,02	Suministro e instalacion Linea de Vida fija coliseo	UND	1,00	SI		