SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DESPACHO REGIONAL RISARALDA

VERIFICACION TECNICA -PROCESO
SAMC-RSR-DIR-135-2024

Adecuación, mejoramiento e impermeabilización cubiertas coliseo y otras edificaciones complejo Pereira, Sena territorial Risaralda, vigencia 2024.

PROPONENTE:	CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO	NIT	79652932-4

Se verificará que los items ofertados cumplan las especificaciones técnicas solicitadas en la invitación publica en cada uno de los ítems allí estipulados, en las calidades señaladas, que se especifiquen los procedimientos y que se ajuste a las necesidades de la entidad.

ITEM	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
A	REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS A. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE DECRETO 1082 DE 2015: * Para certificar la experiencia mínima general él oferente persona natural deberá acreditar 10 años, a partir de la fecha de grado o de la expedición de la tarjeta de profesional. Para los proponentes jurídicos, plural, nacional o extranjera, deberá acreditar 5 años de existencia con el correspondiente CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.	X			Validado en Copnia INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-78777 desde el 21 de Septiembre de 1999
A.1	El proponente deberá diligenciar el formato experiencia indicando el No. de contrato, valor expresado en SMMLV, Entidad contratante y consecutivo del RUP para poder identificarlo en el certificado. En el evento de acreditar la experiencia en procesos por lotes, deberá establecer la experiencia por cada lote de manera independiente. (Cuando aplique)	X			**No Presenta Formato No 10** EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Consecutivo RUP 14 - Consorcio CIC Sevilla 2015-Contrato No 213 / 2015 "Realizar la Construccion del centro de Integracion Ciudaddana del municipio de Sevilla " 396,13 SMMLV
B	EXPERIENCIA ACREDITADA POR EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES O MIPYMES CONFORME AL DECRETO 1860 DE 2021.			X	**No presenta informacion**
C	**REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS** **Deberá ofertar el siguiente equipo de trabajo:**				
c.1	**Director de obra** - Ingeniero civil. Experiencia mínima general de 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y con una experiencia especifica en: mantenimiento Y reparación de infraestructuras publicas o privadas. Estas experiencias han podido ser obtenidas como residente y/o director y/o contratista de obra y debe estar certificada por entidad pública o privada. deberán aportar mínimo dos (2) certificados de experiencia especifica en la cual se evidencie contratos ejecutados que incluyan construcción, reconstrucción y/o adecuación de infraestructuras. deberán aportar mínimo dos (2) certificados de experiencia especifica en la cual se evidencie contratos ejecutados que incluyan construcción, reconstrucción y/o adecuación de infraestructurasdeberán aportar mínimo dos (2) certificados de experiencia especifica en la cual se evidencie contratos ejecutados que incluyan construcción, reconstrucción y/o adecuación de infraestructuras. **2. El director y el residente de obra deberán aportar mínimo dos (2) certificados de experiencia especifica en la cual se evidencie contratos ejecutados que incluyan construcción, reconstrucción y/o adecuación de infraestructuras**.	X			CARLOS ALBERTO DEL RIO - Ingeniero Civil. MATRICULA PROFESIONAL 25202-78777 desde el 21 de Septiembre de 1999 Contratista : Contrato No 030 de 2011 "Construccion de cubiertas escenaInstalacion y elaboracion de menbrana arquitectonica centro de convenciones cultural metropolitano y obras complementarias" Contratista: Contrato 1260/2011 "Construccion cubierta ametalica colegioo Santa Sofia, Dosquebradas"
c.2	**Residente de obra** - Ingeniero civil o arquitecto - Experiencia mínimageneral de 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. y con una experiencia especifica en: mantenimiento y reparacion de infraestructuras en instituciones públicas o privadas estas experiencias han podido ser obtenidas como residente y/o director y/o contratista de obra y debe estar certificada por entidad pública o privada, **2. El director y el residente de obra deberán aportar mínimo dos (2) certificados de experiencia especifica en la cual se evidencie contratos ejecutados que incluyan construcción, reconstrucción y/o adecuación de infraestructuras.**		X		**No presenta informacion**
c.3	**Asesor SST** - PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL. Y/O INGENIEROS CON ESPECIALIZACIÓN ENSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. - Experiencia mínima de dos (2) años, con certificación en SGSST. (ministerio del Trabajo), una certificación de manejo de seguridad del trabajo en obras de instituciones públicas o privadas iguales o mayores al presupuesto oficial y debe estar certificada por entidad pública o privada de la respectiva institución	X			GILDARDO JARAMILLO USMA Profesional En Salud Ocupacional Resolucion 030 del 25 de enero de 2024 1. Contrato 1652 /2014 "Construccion septima etapa Institucion Educativa Jose Antonio Galan , Municipio de Pereira"
c.4	**Asesor Ambiental** - INGENIEROS AMBIENTALES O ADMINISTRADORES AMBIENTALES - Experiencia Mínima General De 2 Años Contados A Partir De La Expedición De La Tarjeta Profesional Y Con Experiencia Especifica En Planes De Manejo Ambiental		X		**No presenta informacion**
c.5	**Construccion**- TÉCNICO O TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN - Construcción de obra civil y general con 5 años de experiencia a partir de la expedicion de la tarjeta profesional por el copnia, certificación de una obra en instituciones públicas y o privadas.		X		**No presenta informacion**
RESULTADO FINAL		**DEBE SUBSANAR**			

FIRMA
NOMBRE **Javier Alejandro Morales Martínez**
CARGO O ROL Ingeniero Apoyo Regional Risaralda

FECHA: Septiembre 17 de 2024

ANEXO VERIFICACION FICHA TÉCNICA

PROCESO SAMC-RSR-DIR-135-2024

PROPONENTE	CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO	NIT	79652932-4

Objeto: Adecuación, mejoramiento e impermeabilización cubiertas coliseo y otras edificaciones complejo Pereira, Sena territorial Risaralda, vigencia 2024.

Ofertar la totalidad de los ítems y/o servicios requeridos, en las cantidades,unidades y medidas requeridos por la Entidad para cada lote.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	PRELIMINARES					
1.01	Recorrido y limpieza de Cubiertas y terrazas	m2	2.000,00	Si		El proponente si presenta documento denominado "Formato 13 Propuesta Tecnica
1,02	Desmonte De Teja Existente, Incluye Retiro Disposición Final	m2	1.260,00	Si		
1,03	Desmonte de lamparas	Und	24,00	Si		
1,04	Desmonte de cielo rasos e incluye nuevamente su reinstalacion	m2	85,00	Si		
1,05	Retiro de elementos producto de desmontes y demoliciones	m3	18,00	Si		
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, CANALES Y BAJANTES					
2,01	Mantenimiento de canal (metalica - pvc) existente, lavada general, revisión de empates y boquillas con manto vulcanizado, impermeabilización de toda la canal con sika fill 100,	Ml	200,00	Si		
2,02	Recorrido y Mantenimiento de Bajantes de Cubierta, Incluye resane Boquillas y reposición elementos deteriorados	Ml	120,00	Si		
3	ADECUACION Y/O MANTENIEMIENTO DE CUBIERTA					
3,01	Cubierta standing seam sencilla calibre 26, bandeja continua ancho útil .50cm , cresta de 1 ½"" color blanco RAL 9002 y kit de fijación, marca metaza o similar	M2	1.260,00	Si		
3,02	Suministro e instalación de flanshing metálico en lámina standing seam cal 26 (0.45 mm) prepintada en super poliester color verde, desarrollo 0.30 m	Ml	102,00	Si		
3,03	Suministro e instalación de teja traslucida en poliester reforzado con fibra de vidrio, resina estnándar, termoestable espesor clase 7, color ice. Para teja standing seam.	M2	86,00	Si		
3,04	Suministro e instalación de caballete en lámina standing seam cal 26 (0.45 mm) prepintada en super poliester colorverde, desarrollo hasta 0.60 m	ML	56,00	Si		
3,05	Imprimación Sika Techo E_0.05kg/m2	M2	320,00	Si		
3,06	Impermeabilizante Sika Manto 3.0 mm	M2	260,00	Si		
3,07	Protección Alumol 0,11kg/m2	M2	130,00	Si		
3,08	Impermeabilización flexible de techos, placas, cubiertas, canaletas. Color verde, Construfill o similares pintura elastomerica	M2	260,00	Si		
3,09	Sello de elementos de fijacion cubierta a estructura metalica	Un	1.000,00	Si		
4	ACABADOS DE CUBIERTA					
4,01	Pintura y resane para muros exteriores con pintura tipo koraza. Para humedades generadas por filtraciones de la cubierta.	m2	255,06	Si		
4,02	Cielo falso en laminas de PVC	m2	85,00	Si		
5	APARATOS ELECTRICOS Y /O COMPLEMENTARIOS					
5,01	Reinstalacion Lamparas	UND	24,00	Si		
5,02	Suministro e instalacion Linea de Vida fija coliseo	UND	1,00	Si		