

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
001	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
29	**DEMOLICIÓN MUROS 0.25M**		m²			15,697.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.9730	1,174.00	1,142.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5100	28,539.00	14,555.00
324	**EXCAVACIÓN MANUAL GENERAL**		m³			125,734.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	1,174.00	5,870.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	4.2000	28,539.00	119,864.00
5792	**LIMPIEZA CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.**		m			9,501.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.8000	1,174.00	939.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	28,539.00	8,562.00
5833	**DESMONTE CUBIERTA ACRÍLICA 6MM DOMO PUNTA DIAMANTE**		m²			15,044.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	5.0000	919.00	4,595.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3500	28,539.00	9,989.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	4,595.00	460.00
5890	**DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO**		m			9,418.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3300	28,539.00	9,418.00
6011	**DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL SC**		un			14,270.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3766	28,539.00	10,748.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	3.0000	1,174.00	3,522.00
6018	**DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE INCLUYE CARGUE Y RETIRO. SC**		m²			21,348.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.8150	1,174.00	2,131.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5400	28,539.00	15,411.00
6133	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	Aná	m³	0.0700	54,368.00	3,806.00
6202	**DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA EXISTENTE**		m²			13,617.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	5.0000	919.00	4,595.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	28,539.00	8,562.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	4,595.00	460.00
6205	**DESMONTE MARCOS Y PUERTAS duplicado 2**		un			9,736.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	1,174.00	1,174.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	28,539.00	8,562.00
6297	**DESMONTE Y RE INSTALACIÓN DE PUERTA (HOJA DE MADERA)**		un			50,496.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.5000	33,664.00	50,496.00
6548	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO PARA CUBIERTA 6MM ago-24**		m²			295,032.00
1567	ARNÉS MULTIPROPÓSITO PARA TRABAJO 3 ARGOLLAS	Ins	un	0.2000	208,182.00	41,636.00
15855	SILICONA ACÉ. VIDRIO-ALUMINIO 999A (305M)	Ins	un	1.0000	12,018.00	12,018.00
20156	CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6MM actzado ago-24	Ins	m²	1.0000	148,000.00	148,000.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	5.0000	919.00	4,595.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	2.5000	33,664.00	84,160.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	46,231.00	4,623.00
6560	**DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES**		un			70,000.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	2.2594	28,539.00	64,481.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	4.7010	1,174.00	5,519.00
6561	**DESMONTE DE TOMACORRIENTE GENERAL EXISTENTE.**		un			20,422.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	1.2430	11,707.00	14,552.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	1,174.00	5,870.00
6562	**DESMONTE DE TOMACORRIENTE REGULADO EXISTENTE.**		un			27,199.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	1.7220	11,707.00	20,159.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.9970	1,174.00	7,040.00
6563	**DESMONTE DE TOMA DE VOZ Y DATOS EXISTENTE.**		un			19,673.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	1.2800	11,707.00	14,985.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	3.9930	1,174.00	4,688.00
6564	**REINSTALACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS NORMAL, REGULADO Y VOZ Y DATOS**		un			86,297.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	4.2037	11,707.00	49,213.00
17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	Ins	un	0.5000	10,900.00	5,450.00
17153	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 10AWG	Ins	m	2.0000	4,032.00	8,064.00
19861	TOMACORRIENTE DOBLE NARANJA PARA CORRIENTE REGULADA	Ins	un	0.5000	21,900.00	10,950.00
19862	TOMACORRIENTE DOBLE BEIGE PARA CORRIENTE NORMAL	Ins	un	0.5000	13,500.00	6,750.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	1,174.00	5,870.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
6567	**DESMONTE DE TEJAS TERMO ACUSTICA**		m²			15,697.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	5.0000	919.00	4,595.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3729	28,539.00	10,642.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	4,595.00	460.00
6568	**DESMONTE MOBILIARIO DE OFICINA EXISTENTE (INCLUYE SUPERFICIES DE TRABAJO, ARCHIVADORES 2X1 Y GABINETES)**		un			35,001.00
18635	TALADRO ATORNILLADOR 2 VELOCIDADES 1/2+CAJA,BATERÍAS,CARGADOR-20V	Ins	un	0.0050	1,028,975.00	5,145.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0108	1,174.00	5,883.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.8400	28,539.00	23,973.00
6569	**LIMPIEZA GENERAL DE CUBIERTA EN VIDRIO DOMO Y LATERALES PARTE EXTERNA, GARANTIZANDO TRANSPARENCIA CUBIERTA PLAZA DEMOCRACIA**		glb			13,000,001.00
15332	ESLINGA O LÍNEA DE VIDA 2 MOSQUETONES DOBLE SEGURO	Ins	un	6.0000	244,921.00	1,469,526.00
1567	ARNÉS MULTIPROPÓSITO PARA TRABAJO 3 ARGOLLAS	Ins	un	6.0000	208,182.00	1,249,092.00
15764	LAVADO + HIDROFUGADO	Ins	m²	140.2400	15,195.00	2,130,947.00
20164	LIMPIA VIDRIOS PROFESIONAL METIC - GALÓN X 4KG	Ins	gln	100.0000	31,111.00	3,111,100.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	140.0000	33,664.00	4,712,960.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	12.0052	2,718,618.00	326,376.00
003	**MAMPOSTERÍA**					
5169	**MURO FACHADA LADRILLO PRENSADO LIVIANO**		m²			120,483.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0430	479,766.00	20,630.00
20165	LADRILLO P-V PRENSADO LIVIANO 24CM X 12CM X 6CM ago 2024	Ins	un	56.0000	1,100.00	61,600.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.3188	28,539.00	37,637.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	100.0000	616.00	616.00
5787	**MURO ETERBOARD DOBLE CARA E=12CM**		m²			126,018.00
13223	LIJA DE AGUA 150 SÚPER	Ins	un	0.4200	1,029.00	432.00
13413	CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	Ins	rl	0.0700	10,805.00	756.00
1644	CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA VELOCIDAD 5/16X1	Ins	un	1.6100	391.00	630.00
16783	CANAL BASE 9 X 2.44M CAL.26	Ins	un	0.3500	4,455.00	1,559.00
16784	PARAL BASE 9 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.7100	4,659.00	3,308.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0630	1,174.00	2,422.00
2394	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO-CONCRETO MASTERLIFE WP300	Ins	kg	0.0700	4,549.00	318.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
4227	MASILLA READYMAS CUÑETE (28KG) KNAUF	Ins	un	0.0900	34,989.00	3,149.00
4237	TORNILLO 7 X 7/16	Ins	un	2.8200	99.00	279.00
4238	TORNILLO GRABBER 6X 1	Ins	un	27.2200	22.00	599.00
5654	HORA CUADRILLA GG - DRYWALL	Aná	hc	1.0000	48,446.00	48,446.00
8327	PLACA PLANA FIBROCEMENTO ETERBOARD 1220 X 2440 X 10MM	Ins	un	0.7000	91,600.00	64,120.00
6570	**BORDILLO ARQUITECTÓNICO SARDINEL PREFABRICADO DE 1.00X0.40X0.16 EN CONCRETO PARA ANTEJARDÍN**		m			54,259.00
20166	SARDINEL PREFABRICADO A-40	Ins	un	1.0250	32,500.00	33,313.00
4058	PULIDORA 7 2200W 1110V SIN DISCO	Ins	ms	0.0249	300,000.00	7,479.00
4424	ARENA DE PEÑA	Ins	m³	0.1000	20,511.00	2,051.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.4000	28,539.00	11,416.00
004	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					
5147	**PLACA CONCRETO 15CM SOBRE LÁMINA METALDECK 3**		m²			175,693.00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.0800	26,941.00	2,155.00
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0.0300	361,246.00	10,837.00
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.2000	36,900.00	7,380.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.4000	23,572.00	9,429.00
1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	Ins	kg	2.3500	4,640.00	10,904.00
2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	Ins	un	0.0700	63,700.00	4,459.00
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0.1000	12,559.00	1,256.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.2000	900.00	180.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6650	28,539.00	18,978.00
7198	LÁMINA METALDECK 3 X 0.87M CAL.18	Ins	m	1.0600	59,773.00	63,359.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	0.1100	422,939.00	46,523.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.8100	2,155.00	233.00
5978	**ZAPATA EN CONCRETO COMÚN 3000 PSI**		m³			563,478.00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.0900	26,941.00	2,425.00
16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	Ins	un	0.1000	20,100.00	2,010.00
16239	LISTÓN 3CM X 3CM X 2.9M - SAJO	Ins	un	1.0000	5,372.00	5,372.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.5728	23,572.00	13,502.00
16276	PLANCHÓN 23 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.1000	29,350.00	2,935.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.1000	900.00	90.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	4.0000	28,539.00	114,156.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	1.0000	422,939.00	422,939.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	2,425.00	49.00
6411	**ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (3/8" a 5/8") figurado duplicado 1**		kg			7,200.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.0946	28,539.00	2,700.00
20103	Acero de refuerzo 3/8"a 5/8"	Ins	kg	1.0000	4,500.00	4,500.00
6550	**VIGA SOBRECIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DEL ACERO duplicado 1 CAN**		m³			639,195.00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.0800	26,941.00	2,155.00
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0.2000	361,246.00	72,249.00
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.5000	36,900.00	18,450.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.5000	23,572.00	11,786.00
17198	DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	Ins	un	3.0000	293.00	879.00
1879	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO C-17 (ROLLO 27KG)	Ins	kg	0.0907	169,452.00	15,364.00
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0.7000	12,559.00	8,791.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	1.0000	900.00	900.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	3.0000	28,539.00	85,617.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	1.0000	422,939.00	422,939.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	3.0000	2,155.00	65.00
6551	**VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI dup CAN**		m³			522,133.00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.0800	26,941.00	2,155.00
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0.0100	361,246.00	3,612.00
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.2100	36,900.00	7,749.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.5954	23,572.00	14,035.00
17198	DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	Ins	un	4.0000	293.00	1,172.00
1879	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO C-17 (ROLLO 27KG)	Ins	kg	0.0700	169,452.00	11,862.00
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0.1000	12,559.00	1,256.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.2700	900.00	243.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	28,539.00	57,078.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	1.0000	422,939.00	422,939.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.5000	2,155.00	32.00
6552	**PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT. CONTRAPISO DUP CAN 2024**		m²			142,410.00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.0800	26,941.00	2,155.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0.0500	361,246.00	18,062.00
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.3800	36,900.00	14,022.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.0569	23,572.00	1,341.00
17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	Ins	un	4.0000	345.00	1,380.00
2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	Ins	un	0.0700	63,700.00	4,459.00
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0.2000	12,559.00	2,512.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.2000	900.00	180.00
4011	TABLERO DE MADERA SAPÁN 0.7X1.4M - ALQUILER	Ins	d	0.5000	257.00	129.00
5134	PARAL METÁLICO 3M	Ins	ms	0.5000	3,674.00	1,837.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	28,539.00	28,539.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	0.1600	422,939.00	67,670.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	3.0000	4,121.00	124.00
6571	**CONCRETO CICLÓPEO CAN 2024**		m³			469,465.00
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	1.9000	36,900.00	70,110.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	3.0000	23,572.00	70,716.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	1,174.00	1,174.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.9400	900.00	846.00
4424	ARENA DE PEÑA	Ins	m³	0.3000	20,511.00	6,153.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	4.0000	28,539.00	114,156.00
66	PIEDRA MEDIA ZONGA	Ins	m³	0.5000	100,000.00	50,000.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	0.2500	422,939.00	105,735.00
8228	MIXTO	Ins	m³	0.2500	202,300.00	50,575.00
6572	**CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO, CUARTO DE ESCOMBROS. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SISMORESISITENTE VIGENTE. ENTREGA DE PLANOS EDITABLES EN AUTOCAD. CAN 2024**		m²			800,000.00
20091	CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DEL CUARTO DE ESCOMBROS SEDE CAN. CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SISMORESISTENCIA VIGENTE. ENTREGA DE PLANOS EDITABLES EN AUTOCAD.	Ins	glb	1.0000	800,000.00	800,000.00
6573	**COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI CAN 2024**		m³			750,723.00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.7000	26,941.00	18,859.00
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0.1332	361,246.00	48,107.00
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	1.0000	36,900.00	36,900.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	1.5000	23,572.00	35,358.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
17198	DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	Ins	un	7.0000	293.00	2,051.00
1879	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO C-17 (ROLLO 27KG)	Ins	kg	0.0700	169,452.00	11,862.00
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0.1100	12,559.00	1,381.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	1.0000	900.00	900.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	6.0000	28,539.00	171,234.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	1.0000	422,939.00	422,939.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	6.0000	18,859.00	1,132.00
005	**CUBIERTAS**					
5904	**BAJANTES AGUAS LLUVIAS**		m			52,427.00
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.1000	31,765.00	34,942.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0500	49,900.00	2,495.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0332	45,900.00	1,524.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.4000	33,664.00	13,466.00
5932	**REJILLA 5X3 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA**		un			24,731.00
19872	REJILLA 5X3 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA	Ins	un	1.0000	16,000.00	16,000.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.6300	1,174.00	740.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2800	28,539.00	7,991.00
6148	**FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.26 D/ HASTA 0.30 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A.**		m			42,546.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	33,664.00	10,099.00
20080	SIKAFLEX 1A	Ins	un	0.0721	57,000.00	4,110.00
2145	LÁMINA GALVANIZADA 1 X 2M CAL.26	Ins	un	0.5000	48,600.00	24,300.00
2934	SOLDADURA 6013-3/16	Ins	kg	0.3943	10,239.00	4,037.00
6149	**MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3.2 MM METAL FL 103 PRO FIBERGLASS**		m²			59,292.00
15871	IMPRIMANTE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA	Ins	m²	0.0800	6,307.00	505.00
18319	IMPERMEABILIZANTE PLACCO K 89	Ins	gl	0.0200	52,900.00	1,058.00
20154	MANTO FIBERGLASS METAL FL 103 PRO CON FOIL DE ALUMINIO DE 3,2MM	Ins	m²	1.0000	29,190.00	29,190.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	28,539.00	28,539.00
6150	**MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3,2 MM METAL FL 103 PRO FIBERGLASS INCL RESANE CON GROUT (MORTERO NIVELACIÓN)**		m²			75,315.00
15871	IMPRIMANTE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA	Ins	m²	0.1500	6,307.00	946.00
18319	IMPERMEABILIZANTE PLACCO K 89	Ins	gl	0.0100	52,900.00	529.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
20154	MANTO FIBERGLASS METAL FL 103 PRO CON FOIL DE ALUMINIO DE 3,2MM	Ins	m²	1.1000	29,190.00	32,109.00
2365	MORTERO SIN CONTRACCIÓN ANCLAJES SIKAGROUT 212 (30KG)	Ins	un	0.0300	201,900.00	6,057.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.2500	28,539.00	35,674.00
6181	**IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS CON SIKA IMPER MUR**		m²			27,381.00
14010	SIKA IMPER MUR (4KG)	Ins	un	0.1907	122,485.00	23,353.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	1,174.00	1,174.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1000	28,539.00	2,854.00
6541	**ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE POLICARBONATO, REFUERZO**		ml			49,300.00
20149	TUBO CUADRADO 50 X 50 X 2.0MM X 6M ESTRUCTURAL HR50	Ins	ml	1.0000	19,400.00	19,400.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	1,174.00	5,870.00
2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	0.2992	22,095.00	6,611.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	0.3200	54,434.00	17,419.00
6547	**CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO MACIZO 4 MM OPAL**		m²			290,368.00
1281	KIT CONECTOR ESTRUCTURAL 5.9 M ALUMINIO POLICARBONATO	Ins	un	0.0901	265,746.00	23,948.00
20167	LÁMINA POLICARBONATO MACIZO 205 X 580 4.00MM OPAL	Ins	un	0.0950	1,855,500.00	176,273.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	10.7200	919.00	9,852.00
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	2.0000	35,714.00	71,428.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	90.0000	9,852.00	8,867.00
006	**CIELORRASOS**					
5554	**CIELORRASO FIBRA MINERAL 60CMX60CM**		m²			146,044.00
13640	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	Ins	ms	0.0130	367,381.00	4,776.00
16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	Ins	un	4.0000	539.00	2,156.00
18355	ÁNGULO PERIMETRAL ALUMINIO 1-1/4 X 1-1/4	Ins	un	4.0000	2,500.00	10,000.00
18356	ALAMBRE GALVANIZADO N°18	Ins	kg	1.9000	16,900.00	32,110.00
18357	TEE PRINCIPAL 12 PIES (3.65M)	Ins	un	2.0000	17,300.00	34,600.00
18358	TEE PRINCIPAL 4 PIES (1.22M)	Ins	un	1.0000	5,100.00	5,100.00
18359	TEE PRINCIPAL 2 PIES (0.6M)	Ins	un	1.0000	2,900.00	2,900.00
18361	LÁMINA FIBRA MINERAL VANTAGE 10 - 0.60M X 0.60M	Ins	un	2.7000	12,349.00	33,342.00
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	0.5800	35,714.00	20,714.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	7.2480	4,776.00	346.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
6574	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CIELO RASO EXISTENTE TIPO CELL**		un			25,001.00
18356	ALAMBRE GALVANIZADO N°18	Ins	kg	0.5000	16,900.00	8,450.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	2.2400	919.00	2,059.00
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	0.4000	35,714.00	14,286.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	2,059.00	206.00
007	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**					
5928	**SUMINISTRO INST. CERRADURA DE POMO IGUAL O SIMILAR A YALE**		un			40,325.00
19867	CERRADURA DE POMO YALE	Ins	un	1.0000	31,078.00	31,078.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.5834	1,174.00	685.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	28,539.00	8,562.00
6269	**SUMINISTRO INST. VENTANA FIJA EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD (6MM) CON PELÍCULA FROST PARA CERRAMIENTO PASILLO CIRCULACIÓN.**		m²			196,937.00
1057	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	Aná	m	0.2300	12,911.00	2,970.00
13616	HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	54,434.00	54,434.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.9625	1,174.00	1,130.00
2154	LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	Ins	un	0.5500	72,765.00	40,021.00
2478	ÁNGULO 1 X 1/8 6M A36	Ins	un	0.1600	20,368.00	3,259.00
2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	0.1600	22,095.00	3,535.00
3724	CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6MM	Ins	m²	1.0000	91,588.00	91,588.00
6575	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.5X0.4 M, EN LETRAS DE ACRILICO NEGRO DE 6 MM, PARA COLOCAR EN LA PORTERIA AVDA CALLE 26. Incluye Nomenclatura**		und			2,600,000.00
20168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.5X0.4 M, EN LETRAS DE ACRILICO DE 6 MM NOMENCLATURA Y NOMBRE	Ins	un	1.0000	2,600,000.00	2,600,000.00
6576	**SUMINISTRO INST. DIVISIÓN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CON SOPORTES SUPERIOR E INFERIOR Y PERFIL DE ACERCAMIENTO A VENTANA PARA AISLAR. LLEVA PROTECCIÓN DE REMATE EN DIVISIÓN S-N (EN TODA LA ALTURA DE LA MAMPARA). ALTURA ENTRE 2.40 Y 2.50. INCLUYE SANDBLASTING DISEÑO A ESCOGER CON ESCUDO DE LA REGISTRADURÍA. HERRAJES Y ACCESORIOS DE SOPORTE EN ACERO INCLUYE CERRADURA Y BARRA**		m²			533,342.00
13616	HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.7500	54,434.00	95,260.00
14806	U ALUMINIO 10MM X 2.10M	Ins	un	1.1297	15,258.00	17,237.00
16343	ANDAMIO TUBULAR ESTÁNDAR 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	4.0000	735.00	2,940.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
1668	CERRADURA JUEGO DE MANIJAS Y CANTONERA	Ins	un	0.2100	570,260.00	119,755.00
19969	PERFIL DE ALUMINIO T103 Tubo Rectangular 3?x 1 1/2? x 6m	Ins	und	0.1000	180,891.00	18,089.00
3751	CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM	Ins	m²	1.0300	237,900.00	245,037.00
4065	TALADRO INALÁMBRICO 9.6 V/DC. L-296	Ins	un	0.0200	411,900.00	8,238.00
6308	SUMINISTRO INST. PELÍCULA FROST PARA VIDRIO	Aná	m²	0.4100	64,113.00	26,286.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	17.0000	2,940.00	500.00
009	**RED ELÉCTRICA**					
6110	**TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA**		m			22,545.00
15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	Ins	m	0.3300	26,900.00	8,877.00
16343	ANDAMIO TUBULAR ESTÁNDAR 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	5.0000	735.00	3,675.00
17526	ABRAZADERA FIJA ALA SENCILLA DE 3/4	Ins	un	1.0000	786.00	786.00
17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	Ins	un	0.2000	2,850.00	570.00
18688	CURVA 90° EMT 3/4``	Ins	und	0.0700	14,600.00	1,022.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1989	33,664.00	6,696.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	25.0000	3,675.00	919.00
6374	**PASAMURO CON ROTOMARTILLO HASTA 0.30M**		un			50,976.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	28,539.00	28,539.00
18638	ROTOMARTILLO SDS PLUS EN D 1 2.6 J 0-5,500GPM+BATERÍAS,CARGADOR-20V	Ins	un	0.0137	1,543,514.00	21,146.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.1000	1,174.00	1,291.00
6580	**SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO CAN-2024**		un			67,215.00
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2.0000	580.00	1,160.00
15503	TOMA DOBLE AMERICANA AVE ABITARE	Ins	un	1.0000	6,290.00	6,290.00
17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	Ins	un	0.0500	10,900.00	545.00
1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	Ins	un	1.0000	11,900.00	11,900.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	4.0000	1,174.00	4,696.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0200	49,900.00	998.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	1.0093	33,664.00	33,977.00
961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	Ins	un	3.0000	2,350.00	7,050.00
6581	**SALIDA LUMINARIA EN TECHO CAN-2024**		un			28,014.00
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	5.1728	1,839.00	9,513.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.5000	1,174.00	587.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
3552	CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47MM	Ins	un	1.0000	2,682.00	2,682.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3500	33,664.00	11,782.00
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	3.0000	1,150.00	3,450.00
6587	**TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA. CAN-2024**		m			18,916.00
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	0.2500	580.00	145.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.4177	33,664.00	14,061.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	1,174.00	1,174.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	49,900.00	499.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.00
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	1.0000	2,200.00	2,200.00
6677	CURVA 90º CXE CONDUIT 3/4	Ins	un	0.0700	3,400.00	238.00
6588	**TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA, INCLUYE ANDAMIO CON RODACHINAS CAN-2024**		m			30,839.00
15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	Ins	m	0.3300	26,900.00	8,877.00
15634	RODACHINAS PARA ANDAMIO TUBULAR (X4) - ALQUILER	Ins	ms	0.1274	24,698.00	3,147.00
16343	ANDAMIO TUBULAR ESTÁNDAR 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	6.0000	735.00	4,410.00
17526	ABRAZADERA FIJA ALA SENCILLA DE 3/4	Ins	un	1.0000	786.00	786.00
17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	Ins	un	0.2000	2,850.00	570.00
18688	CURVA 90° EMT 3/4``	Ins	und	0.0680	14,600.00	993.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3020	33,664.00	10,167.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	25.0000	7,557.00	1,889.00
6589	**INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X10A CAN-2024**		un			20,136.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.1000	1,174.00	117.00
20176	BREAKER GE MONOPOLAR ENCHUFABLE 10A 120/240 V	Ins	un	1.0000	12,300.00	12,300.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2293	33,664.00	7,719.00
6590	**SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 10 AWG. CAN-2024**		m			6,223.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.2800	1,174.00	329.00
20177	ALAMBRE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 10AWG CAN-2024	Ins	m	1.0000	3,650.00	3,650.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.0667	33,664.00	2,244.00
6592	**DESMONTE DE INTERRUPTOR SENCILLO Y USAR LA SALIDA ELÉCTRICA PARA INSTALAR UN INTERRUPTOR DOBLE CAN-2024**		un			55,404.00
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	1.0000	1,839.00	1,839.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
17025	INTERRUPTOR DOBLE LÍNEA ÁRTICA	Ins	un	1.0000	11,189.00	11,189.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	1,174.00	5,870.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.9819	33,664.00	33,056.00
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	3.0000	1,150.00	3,450.00
6593	**SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC CAN-2024**		un			35,040.00
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2.0000	580.00	1,160.00
15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	Ins	un	1.0000	1,000.00	1,000.00
15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	Ins	un	1.0000	3,250.00	3,250.00
17025	INTERRUPTOR DOBLE LÍNEA ÁRTICA	Ins	un	1.0000	11,189.00	11,189.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	1,174.00	2,348.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	49,900.00	499.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0050	59,921.00	300.00
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	2.0000	2,200.00	4,400.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2553	33,664.00	8,594.00
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	2.0000	1,150.00	2,300.00
6594	**INSTALACIÓN LUMINARIA 30X30 24W 1800 LUMENES CAN-2024**		un			54,813.00
19981	PANEL LED SOBREPONER 30 X 30 CUADRADO 1800 LÚMENES 24W	Ins	un	1.0000	46,900.00	46,900.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	1,174.00	1,174.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2002	33,664.00	6,739.00
6595	**INSTALACIÓN LUMINARIA SOBREPONER 18W 1350 LUMENES CAN-2024**		un			28,813.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	1,174.00	1,174.00
2381	PANEL LED SOBREPONER 18W ECOLITE	Ins	un	1.0000	20,573.00	20,573.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2099	33,664.00	7,066.00
6596	**INSTALACIÓN LUMINARIA SOBREPONER 9W 720 LUMENES CAN-2024**		un			20,812.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	1,174.00	1,174.00
20178	PANEL LED SOBREPONER 9W ILUMAX	Ins	un	1.0000	9,000.00	9,000.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3160	33,664.00	10,638.00
6597	**INSTALACIÓN LUMINARIA 17X17 12W 960 LUMENES CAN -2024**		un			17,412.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	1,174.00	1,174.00
20179	PANEL LED SOBREPONER 12W ILUMAX	Ins	un	1.0000	9,000.00	9,000.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2150	33,664.00	7,238.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
6598	**INSTALACIÓN LUMINARIA REDONDA 24W 2000 LUMENES CAN-2024**		un			35,513.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	1,174.00	1,174.00
20180	PANEL LED SOBREPONER 24W REDONDO DECOLUM CAN-2024	Ins	un	1.0000	28,000.00	28,000.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1883	33,664.00	6,339.00
6599	**INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED CAN-2024**		un			109,626.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	1,174.00	2,348.00
20181	PANEL LED 48W PLANO LUZ FRESCA 60X60CM ILUMAX	Ins	un	1.0000	93,400.00	93,400.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.4123	33,664.00	13,878.00
010	**CARPINTERÍA MADERA**					
6105	**PUERTA EN LÁMINA UNA HOJA, SIMILAR A EXISTENTES DE HASTA 2.40 X 1.00 M (INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, CERRADURA Y SOPORTE) duplicado 1**		un			583,056.00
132	PINTURA SUPER LAVABLE	Ins	gl	1.5000	82,600.00	123,900.00
16230	MARCO PUERTA 10X3CMX2.40M CABEZAL 1M	Ins	un	1.0000	79,012.00	79,012.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.3398	1,174.00	1,573.00
2780	PUERTA MADECOR VALENCIA DE 0.76 - 1.10	Ins	un	1.0000	350,000.00	350,000.00
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	0.8000	35,714.00	28,571.00
6333	**Puesto de trabajo para funcionario en forma de "L" de medidas 140 x 140 cm. Estructura metálica y superficie en táblex y fórmica, con archivo de 3 cajones**		un			2,522,800.00
20053	Puesto de trabajo para funcionario en forma de "L" de medidas 140 x 140 cm. Estructura metálica y superficie en táblex y fórmica, con archivo de 3 cajones	Ins	un	1.0000	2,522,800.00	2,522,800.00
011	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
5986	**BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA. INCLUYE SUMINISTR, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.**		m			285,300.00
19893	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA INCLUYE PARALES, PASAMANOS Y HORIZONTALES	Ins	m	1.0000	285,300.00	285,300.00
6577	**VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM BISELADO CON LOGO DE LA REGISTRADURÍA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PELICULA FROST, DILATADORES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A MURO.**		un			685,495.00
1679	CHAZO PARA TORNILLO 1/8 X 1-1/4	Ins	un	4.0000	260.00	1,040.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	19.9700	1,174.00	23,445.00
20170	SOPORTE DE VIDRIO DILATADOR CON TAPA ACERO 201 20 MM	Ins	un	4.0000	6,900.00	27,600.00
3751	CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM	Ins	m²	1.1000	237,900.00	261,690.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
3796	TORNILLO MADERA AVELLANADO 3 X 5/8	Ins	un	4.0000	270.00	1,080.00
4065	TALADRO INALÁMBRICO 9.6 V/DC. L-296	Ins	un	0.2000	411,900.00	82,380.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	4.0000	54,434.00	217,736.00
6308	SUMINISTRO INST. PELÍCULA FROST PARA VIDRIO	Aná	m²	1.1000	64,113.00	70,524.00
6578	**VENTANA FIJA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA (DISEÑO POR DEFINIR) DIFERENTES MEDIDAS**		m²			283,636.00
16237	CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM	Ins	un	6.0000	1,466.00	8,796.00
17191	TORNILLO LÁMINA AVELLANADO FIXSER 10 X 2	Ins	un	10.0000	209.00	2,090.00
20171	VENTANA FIJA DIFERENTES MEDIDAS CON CELOSIA DE ALUMINIO	Ins	m²	1.0300	210,833.00	217,158.00
4065	TALADRO INALÁMBRICO 9.6 V/DC. L-296	Ins	un	0.0483	411,900.00	19,878.00
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	1.0000	35,714.00	35,714.00
6579	**PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS TIPO PERSIANA ALA BATIENTE EN LAMINA CALIBRE 18 (INCLUYE MARCO, ANCLAJES, CERRADURA DE SEGURIDAD DE MANIJA, ANTICORROSIVO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA**		m²			1,000,000.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.7200	1,174.00	2,019.00
20172	PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS TIPO PERSIANA FIJA DOBLE BATIENTE EN LAMINA CALIBRE 18	Ins	m²	1.0000	900,000.00	900,000.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	1.8000	54,434.00	97,981.00
012	**PINTURAS**					
5769	**RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1**		m²			20,128.00
13284	VINILO CANECA (5GL)	Ins	un	0.0100	347,900.00	3,479.00
15816	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	Ins	un	0.0100	89,900.00	899.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	47,421.00	14,226.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0600	1,676.00	101.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.2120	1,174.00	1,423.00
5789	**PINTURA TIPO BITUMINOSA DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS**		m²			33,362.00
13147	PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (3KG)	Ins	gal	0.1200	159,470.00	19,136.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	47,421.00	14,226.00
6583	**RETOQUE Y PINTURA ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE**		m			12,559.00
12107	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 PINTUCO	Ins	gl	0.0200	107,500.00	2,150.00
16993	LIJA DE PINTURA GRANO 150	Ins	un	0.6000	1,800.00	1,080.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	1,174.00	1,174.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
2533	DISOLVENTE XILOL	Ins	gl	0.0200	59,900.00	1,198.00
5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	Aná	hc	0.1467	47,421.00	6,957.00
013	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**					
5489	**FILOS Y DILATACIONES**		m			9,968.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0108	479,766.00	5,157.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.2090	1,174.00	245.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1600	28,539.00	4,566.00
6230	**LAVADO DE FACHADA EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE REPOSICIÓN DE LADRILLO PRENSADO Y PEGA EN LAS ÁREAS QUE SE REQUIERA.**		m²			77,967.00
13640	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	Ins	ms	0.0091	367,381.00	3,343.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0500	479,766.00	23,988.00
16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	Ins	un	9.0000	1,200.00	10,800.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0060	28,539.00	28,710.00
7220	CONSTRUCLEANER RINSE LADRILLO CLARO PINTUCO CANECA (5.3GL)	Ins	un	0.0530	204,574.00	10,842.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	7.0000	4,059.00	284.00
6584	**CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI CAN-2024**		m³			427,443.00
11189	TRITURADO 1	Ins	m³	0.9500	73,654.00	69,971.00
17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	Ins	d	0.1300	110,214.00	14,328.00
19987	CEMENTO GRIS	Ins	kg	350.0000	578.00	202,300.00
20174	ARENA DE PEÑA duplicado 1	Ins	m³	0.5600	190,400.00	106,624.00
3684	AGUA	Ins	lt	180.0000	25.00	4,500.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.9058	28,539.00	25,851.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	27.0000	14,328.00	3,869.00
015	**ANÁLISIS URBANISMO**					
535	**RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO**		m³			128,513.00
13936	RECEBO COMÚN	Ins	m³	1.3000	10,497.00	13,646.00
15126	VIBROCOMPACTADOR (RANA)	Ins	d	0.3800	61,745.00	23,463.00
16777	POLIETILENO NEGRO A=5M CAL.6 1.42M	Ins	kg	1.0500	5,511.00	5,787.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	3.0000	28,539.00	85,617.00
5896	**RELLENO EN RECEBO B-600**		m³			237,743.00
15126	VIBROCOMPACTADOR (RANA)	Ins	d	0.3800	61,745.00	23,463.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
19845	RECEBO B-600	Ins	m³	1.2000	131,002.00	157,202.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	28,539.00	57,078.00
016	**CAPITULO ADICIONALES**					
5827	**SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas)**		m²			200,000.00
19842	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDÍN	Ins	und	7.0000	15,000.00	105,000.00
558	RELLENO GRAVA 3/4	Aná	m³	0.2614	83,619.00	21,858.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.5000	28,539.00	42,809.00
5730	RELLENO TIERRA NEGRA	Aná	m³	0.5000	60,666.00	30,333.00
6071	**SUMINISTRO DE SILLAS INTERLOCUTORAS**		un			580,363.00
19930	SILLA INTERLOCUTORA	Ins	un	1.0000	580,363.00	580,363.00
019	**OTROS**					
6586	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**		glb			3,000,000.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	103.7920	1,174.00	121,852.00
5657	HORA CUADRILLA KK - ASEO	Aná	hc	81.0000	23,412.00	1,896,372.00
71	RETIRO SOBRANTES TIERRA	Aná	m³	86.0000	11,416.00	981,776.00
021	**RED HIDRÁULICA**					
5272	**PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA**		un			44,481.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0200	9,900.00	198.00
17483	ADAPTADOR HEMBRA IM CPVC 1/2 CXR	Ins	un	1.0000	20,242.00	20,242.00
17520	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 8	Ins	un	1.0000	7,900.00	7,900.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	49,900.00	499.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	45,900.00	459.00
3489	TAPÓN GALVANIZADO 1/2	Ins	un	1.0000	1,035.00	1,035.00
3501	CODO CALLE GALVANIZADO 1/2	Ins	un	1.0000	1,511.00	1,511.00
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	0.4500	4,750.00	2,138.00
3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	400.00	400.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3000	33,664.00	10,099.00
6585	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO RED WHITE. CAN 2024**		un			70,964.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3508	33,664.00	11,809.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.1000	9,900.00	990.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	1,174.00	5,870.00
20175	REGISTRO RED WHITE COMPUERTA 1/2 CAN 2024	Ins	un	1.0000	52,295.00	52,295.00
025	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**					
5295	**LLAVE MANGUERA**		un			59,070.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0100	9,900.00	99.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	3.0000	1,174.00	3,522.00
4864	LLAVE TERMINAL METÁLICA 1/2- 3/4 CROMO SATÍN	Ins	un	1.0000	45,350.00	45,350.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3000	33,664.00	10,099.00
027	**PISOS**					
5139	**ALISTADO DE PISO 4CM**		m²			26,935.00
5367	MORTERO 1:3	Aná	m³	0.0400	518,958.00	20,758.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2124	28,539.00	6,062.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	20.0000	573.00	115.00
5739	**PERFIL DE TRANSICIÓN MADERA**		m			91,675.00
16233	LISTÓN PARA PISO 10CM X 1.5CM - SAPÁN ESPECIAL	Ins	m²	0.7000	123,170.00	86,219.00
17762	PEGANTE DE CONTACTO	Ins	gl	0.0100	108,885.00	1,089.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.0730	1,174.00	86.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1500	28,539.00	4,281.00
5880	**GUARDAESCOBA PORCELANATO 9X60CM**		m			19,695.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	0.2100	2,480.00	521.00
17749	GUARDAESCOBA 9.09 X 60.1CM	Ins	un	2.0000	8,160.00	16,320.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1000	28,539.00	2,854.00
6543	**PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL actualizado ago-24**		m²			71,174.00
20153	ADOQUÍN CONCRETO TIPO IDU TRÁFICO PEATONAL A-25 duplicado 1 color gris	Ins	m²	1.0000	55,000.00	55,000.00
4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	Ins	m³	0.0100	190,400.00	1,904.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	28,539.00	14,270.00
6544	**PISO EN ADOQUÍN ESPAÑOL 6CM actualizado ago-24**		m²			86,174.00
20155	ADOQUÍN ESPAÑOL 20 X 10 X 6CM actualizado ago-2024	Ins	un	50.0000	1,400.00	70,000.00
4425	ARENA LAVADA DE PEÑA	Ins	m³	0.0100	190,400.00	1,904.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	28,539.00	14,270.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total