Fecha: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cliente: **ECOMAR**

Contacto: MIGUEL ANGEL GOMEZ

Tel:

E-Mail: miguel.gomez@redadelco.org

Ciudad: Tumaco, Nariño

AA-3843 ACT2

ENVIA: Edgard Coello Llinas

E-MAIL: edgard.coello@arnegcol.com

PROYECTO: SUMINISTRO + INSTALACION DE 2*ULTRA-CONGELADORES PROCESO CAMARON EN TUMACO : ECOMAR

HOJA DE VALORES

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	SUMINISTRO ABATIDORES (ULTRACONGELADORES) MARCA IRINOX (ITALIA)				
1	ABATIDOR / ULTRACONGELADOR MOD. MF NEXT XXL ESSENTIAL (ver: www.irinoxprofessional.com)	UND	2	$ 144.136.400	$ 288.272.800
	ESPECIFICACCIONES TECNICAS : (VER FICHA TECNICA ADJUNTA) DIMENSIONES (L x P x H) mm 1020×2086×2580 / PESO = 555 KGS. / RAMPA INCLUIDA / DRENAJE POSTERIOR REFRIGERANTE - ENERGIA ELECTRICA : R290 (PROPANO) - 440/3/60 FUNCIONALIDAD : ESSENTIAL. CONDENSACION POR AIRE PERFORMANCE TURBO / SILENT : CAPACIDAD DE CICLO NOMINAL ABATIMIENTO RAPIDO (+90/+3 °C) : 100 KGS. CAPACIDAD DE CICLO NOMINAL CONGELACION RAPIDA (+90/-18 °C) : 100 KGS. CICLO CONGELACION RAPIDA POR ULTRA-C PARA "ECOMAR" : +4 /-18 °C) : 100 KGS SANIGEN : SISTEMA DE SANIFICACION PATENTADO "IRINOX" (INCLUIDO) APERTURA IZQUIERDA (BISAGRA A LA IZQUIERDA), TOPE DE PUERTA 120°, DRENAJE LADO IZQUIERDO, SONDA CORAZON 3-PUNTO, CIERRE MAGNETICO Y RALENTIZADO DE LA PUERTA, USB KIT (INTERFACE DESCARGAR INFORMACION OPERATIVA) / MODULO WI-FI CAPACIDAD DE CARROS (NO INCLUIDOS) : COMPATIBILIDAD CON CARROS DE LOS CONSTRUCTORES DE HORNOS : 2 x G/N 1/1 : 530 x 325 (CANTIDAD DE BANDEJAS POR DEFINIR)				
	TOTAL POR 2-ULTRACONGELADORES CIF PUERTO CARTAGENA, COLOMBIA ---------- >>>>>>>				$ 288.272.800
	INSTALACION ABATIDORES (ULTRACONGELADORES) MARCA IRINOX (ITALIA) MOD. MF NEXT XXL ESSENTIAL				
1	Mano de Obra Ingo. Jefe de Instalaciones por 4-días + Técnico IRINOX por 2-días	UND	1	$ 8.389.800	$ 8.389.800
2	Tiquetes aereos 2-personas : ida y retorno	UND	1	$ 4.212.000	$ 4.212.000
3	Gastos de Viaje : Hospedaje en Tumaco + Alimentación + Taxi´s aeropuertos en origen/destino + traslados Hotel-Planta-Hotel	UND	1	$ 2.250.000	$ 2.250.000
	TOTAL INSTALACION POR DOS ULTRA-CONGELADORES ---------- >>>>>				$ 14.851.800
	ALISTAMIENTO ABATIDORES (ULTRACONGELADORES) MARCA IRINOX (ITALIA) MOD. MF NEXT XXL ESSENTIAL EN PLANTA ARNEG AN - Soledad, Atlco.				
1	Instalación Unidad Condensadora en el Techo de la Cabina + Enchufes Electricos + Arranque + Pruebas del ULTRA-C en Planta Arneg An - Soledad : Valor por 2-unds.	UND	1	$ 3.615.000	$ 3.615.000
	TOTAL ALISTAMIENTO POR DOS ULTRA-CONGELADORES ---------- >>>>>				$ 3.615.000
	FLETES ABATIDORES (ULTRACONGELADORES) MARCA IRINOX (ITALIA) MOD. MF NEXT XXL ESSENTIAL				
1	Fletes desde el Puerto de Cartagena a la Planta Arneg An - Soledad para realizar el proceso de Alistamiento	UND	1	$ 1.944.000	$ 1.944.000
2	Flete desde la Planta Arneg An a Planta ECOMAR en Tumaco (entrega en destino en plataforma de camión)	UND	1	$ 6.525.000	$ 6.525.000



Fecha: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Cliente: **ECOMAR**	
Contacto: MIGUEL ANGEL GOMEZ	**AA-3843 ACT2**
Tel:	ENVIA: Edgard Coello Llinas
E-Mail: miguel.gomez@redadelco.org	E-MAIL: edgard.coello@arnegcol.com
Ciudad: Tumaco, Nariño	PROYECTO: SUMINISTRO + INSTALACION DE 2*ULTRA-CONGELADORES PROCESO CAMARON EN TUMACO : ECOMAR

HOJA DE VALORES

	TOTAL FLETES POR DOS ULTRA-CONGELADORES ---------- >>>>>	$	8.469.000
	TOTAL INSTALACION INTEGRAL POR 2-ULTRACONGELADORES ---------- >>>>>>>	$	26.935.800

CONDICIONES COMERCIALES

NOTAS COMERCIALES SUMINISTROS IMPORTADOS :

- LOS VALORES SE ENTIENDEN EQUIPOS COLOCADOS CIF PUERTO DE CARTAGENA, COLOMBIA (NO INCLUYE NINGUN PAGO DE GASTOS DE PUERTO NI IMPUESTOS (ARANCEL 0%)). UNA VEZ DEFINA LA NEGOCIACION ARNEG ANDINA Y ECOMAR SOSTENDRAN CONVERSACIONES PARA RECIBIR/ENTREGAR LA CORRESPONDIENTE RESOLUCION DE EXCLUSION O EXENCION DEL IVA Y LA LIQUIDACION DE LOS GASTOS PORTUARIOS QUE NOS ENTREGARA LA SIA ADSCRITA POR ARNEG ANDINA PARA LOGRAR EL DDP-COLOMBIA. SI "ECOMAR" SE ENCUANTRA EN UNA ZONA CON NORMATIVIDAD PARTICULAR PARA LA IMPORTACION DE ESTE TIPO DE ACTIVOS, IGUALMENTE LAS ALINEAREMOS AL PROCESO.

- ARNEG ANDINA LTDA COMO DISTRIBUIDOR DE IRINOX GARANTIZA SERVICIO POSTVENTA CON PERSONAL CAPACITADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS DE MANERA OPORTUNA Y PARA LA EJECUCION DE UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO : 4-VISITAS ANUALES.

- ARNEG ANDINA LTDA ENTREGARA TABLA DE CARGAS ELECTRICAS Y DIAGARAMAS UNIFILARES PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS. ESTE TRABAJO LO EJECUTA "ECOMAR" A TRAVES DE SU CONTRATISTA ELECTRICO CON EL MONITOREO POR EL DIRECTOR ELECTRICO DE ARNEG ANDINA. .

FORMA DE PAGO SUMINISTROS IMPORTADOS :

•50% ANTICIPO #1 una vez firmado el Contrato de Compra-Venta.
•50% SALDO previa presentación del B/L en Puerto Cartagena.

FORMA DE PAGO SUMINISTROS SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LA INSTALACION :

•50% ANTICIPO #1 una vez los Equipos esten CIF PUERTO CARTAGENA.
•50% SALDO a la presentación factura FE al terminar la Instalación Integral con Acta de Entrega.

TIEMPO DE ENTREGA:

- 90-días CIF CARTAGENA al momento de realizarse / ejecutarse la firma del contrato de Compra Venta y cumplimiento de la forma de pago.

- 10-días proceso de Alistamiento en Planta Arneg Andina - Soledad, Atlco.

- 8-días proceso de Instalación en Planta ECOMAR en Tumaco siempre y cuando los procesos logisticos locales no tengan impedimentos ; las adecuaciones civiles / eléctricas se entreguen antes de estar los equipos DDP-Colombia ; se tengan disponibles en la Planta ECOMAR los carros (escabiladeros) con sus respectivas bandejas perforadas..

VALIDEZ DE LA OFERTA :

-30 DIAS

GARANTIA LIMITADA DE FUNCIONAMIENTO

1) GARANTIA DEL EQUIPO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE. "IRINOX"

2) LA GARANTIA SE ANULA EN EL EVENTO QUE LOS EQUIPOS SEAN INSTALADOS Y/O MANTENIDOS POR PERSONAL NO IDONEO O CAPACITADO EN ESTE TIPO DE EQUIPOS.