PRESUPUESTO					
"ADECUACION DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA ORIENTAL PARA APERTURAR PUERTA CORREDIZA CON EL FIN DE CREAR UN ACCESO PEATONAL QUE COMUNIQUE AL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESPERANZA CON LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO"					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VLR UNITARIO**	**VLR TOTAL**
1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	64,00	$ 58.585,28	$ 3.749.458
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	24,00	$ 249.402,91	$ 5.985.670
3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	2,40	$ 56.530,02	$ 135.672
4	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	4,32	$ 512.325,38	$ 2.213.246
5	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3	1,80	$ 220.305,62	$ 396.550
6	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	2,40	$ 373.387,66	$ 896.130
7	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	2,40	$ 106.604,03	$ 255.850
8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	3,00	$ 433.214,32	$ 1.299.643
9	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	89,64	$ 8.442,38	$ 756.775
10	ACONDICIONAR 8 MÓDULOS DE REJA EXISTENTES DE 3 MTS DE LARGO X 2 MTS DE ALTO, PARA PUERTA CORREDIZA, (INCLUYE DESMONTE DE MÓDULOS, DESMONTE DE CONCERTINA EXISTENTE, TRANSPORTE DE MÓDULOS EXISTENTES A TALLER PARA RESTAURACIÓN, INSTALACIÓN DE MÓDULOS NUEVOS TIPO PUERTA CORREDIZA, PINTURA CON ANTICORROSIVO PARA EXTERIOR E INSTALACIÓN DE SOPORTERIA, INCLUYE PORTA CANDADO Y FALLEBAS).	GLOBAL	1,00	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000
				SUBTOTAL	$ 27.438.994
				26%	$ 7.134.138
				1%	$ 274.390
				4%	$ 1.097.560
	TOTAL				**$ 35.945.082**

LUCILA GOMEZ TORRES
DIRECTORA