ANEXO 5 CUADRO DE PRESIONES SOBRE LA ESTRUCTURA

GAMA	SOBRECARGA <Kgf/m2>	Kad	kae
1,6230	1000	1,0610	1,7680

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EL ORTIGAL, MUNICIPIO DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

PROFUNDIDAD VERTICAL <m>	PRESION ESTATICA SUELO <Kgf/m2>	PRESION ESTATICA SOBRECARGA <Kgf/m2>	PRESION ESTATICA TOTAL <Kgf/m2>	PRESION SISMO SUELO <Kgf/m2>	PRESION SISMO SUELO INVERTIDA <Kgf/m2>	PRESION SISMO SOBRECARGA <Kgf/m2>	PRESION SISMO TOTAL <Kgf/m2>
0,00	0	1768	1768	0	-14	-707	-721
1,00	3	1768	1771	-1	-13	-707	-720
2,00	6	1768	1774	-2	-11	-707	-718
3,00	9	1768	1777	-3	-10	-707	-717
4,00	11	1768	1779	-11	-9	-707	-716
5,00	14	1768	1782	-6	-8	-707	-715
6,00	17	1768	1785	-7	-7	-707	-714
7,00	20	1768	1788	-8	-6	-707	-713
8,00	23	1768	1791	-9	-11	-707	-718
9,00	26	1768	1794	-10	-3	-707	-710
10,00	29	1768	1797	-11	-2	-707	-709
11,00	32	1768	1800	-13	-1	-707	-708
12,00	34	1768	1802	-14	0	-707	-707
13,00	37	1768	1805	-15	-3	-707	-710
14,00	40	1768	1808	-16	-2	-707	-709
15,00	43	1768	1811	-17	-3	-707	-710